PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Obra: Pintura do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Itapoá

LOCALIZAÇÃO: Rua Mariana Michels Borges, 201 – Itapema do Norte – Itapoá / SC.

REFERÊNCIA: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). Data referência de Março/2017.

SINAPI INSUMO, Valor mediano - Data referência de Maio/2017.

Itapoá, 06 de Setembro de 2017

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1	COMP 88485	APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	M²	2.596,77	R$ 0,94	24,23%	R$ 1,17	R$ 3.038,22
1.2	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	2.596,77	R$ 1,43	0,00%	R$ 1,43	R$ 3.713,38
							Total Item 1	**R$ 6.751,60**
2.0		**RESTAURAÇÃO DA PINTURA EXTERNA**						
2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	2.596,77	R$ 1,75	24,23%	R$ 2,17	R$ 5.634,99
2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AZUL	M²	2.125,99	R$ 9,85	24,23%	R$ 12,24	R$ 26.022,12
2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCA	M²	470,78	R$ 9,85	24,23%	R$ 12,24	R$ 5.762,35
2.4	84088	PEITORIL EM GRANITO DO TIPO ICARAI, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	53,20	R$ 64,41	24,23%	R$ 80,02	R$ 4.257,06
2.5	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	M²	72,24	R$ 119,51	24,23%	R$ 148,47	R$ 10.725,47
							Total Item 1	**R$ 52.401,99**
3.0		**SERVIÇOS FINAIS**						
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	3.067,55	R$ 1,67	24,23%	R$ 2,07	R$ 6.349,83
							Total Item 7	**R$ 6.349,83**
CUSTO TOTAL DA OBRA								**R$ 65.503,42**

_____

FERNANDO VITOR PERES
Arquiteto e Urbanista CAU A 70657-4