MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES DA SEPLAN – PRÓPRIAS/NOVAS

Município de ITAPOÁ

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E PASSEIOS, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 830,00m2, LOCAL UNIDADE DO CBMSC DE ITAPOÁ-SC.	Data de Emissão:	6/11/2023
Endereço:	AVENIDA BRASIL Nº2.498 – BALNEÁRIO ITAPOÁ – ITAPOÁ-SC.	Mês Referencial:	09/2023
Referências:	NÃO DESONERADO		SINAPI – SC–Mês 09/2023 – SICRO 07/2023.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$	MÃO DE OBRA		MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/ OUTROS		VALOR TOTAL R$
							%	R$	%	R$	
1.0	COMPOSIÇÃO 0001	SEPLAN	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N22*, ADESIVADA, DE *2,0x1,0*M	M2	1,00	R$ 373,65	17,81%	R$ 66,55	82,19%	R$ 307,10	R$ 373,65
1.1	4813	SINAPI-I	GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	M2	1,000000	250,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 250,00	R$ 250,00
1.2	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R$ 22,80	84,17%	R$ 38,38	15,83%	R$ 7,22	R$ 45,60
1.3	88262	SINAPI-C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R$ 31,02	88,39%	R$ 27,42	11,61%	R$ 3,60	R$ 31,02
1.4	94962	SINAPI-C	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,010000	R$ 427,53	17,52%	R$ 0,75	82,48%	R$ 3,53	R$ 4,28
1.5	5075	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,247500	18,53	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 4,59	R$ 4,59
1.6	4512	SINAPI-I	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,250000	2,03	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 4,57	R$ 4,57
1.7	4491	SINAPI-I	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000000	8,40	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 33,60	R$ 33,60
5.0	COMPOSIÇÃO 0005	SEPLAN	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,	M2	1,00	R$ 90,36	10,96%	R$ 9,90	89,04%	R$ 80,46	R$ 90,36
5.1	4750	SINAPI-I	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,100000	27,04	100,00%	R$ 2,70	0,00%	R$ 0,00	R$ 2,70
5.2	6127	SINAPI-I	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,400000	17,99	100,00%	R$ 7,20	0,00%	R$ 0,00	R$ 7,20
5.3	34353	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,500000	1,13	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 5,08	R$ 5,08
5.4	367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	131,69	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 2,11	R$ 2,11
5.5	4721	SINAPI-I	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,030000	106,93	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 3,21	R$ 3,21
5.6	36178	SINAPI-I	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,250000	11,21	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 70,06	R$ 70,06
9.0	COMPOSIÇÃO 0009	SEPLAN	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL	UN	1,00	R$ 548,08	6,35%	R$ 34,79	93,65%	R$ 513,30	R$ 548,08
9.1	378	SINAPI-I	ARMADOR (HORISTA)	H	1,180000	27,04	100,00%	R$ 31,91	0,00%	R$ 0,00	R$ 31,91
9.2	6114	SINAPI-I	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,160000	17,99	100,00%	R$ 2,88	0,00%	R$ 0,00	R$ 2,88
9.3	32	SINAPI-I	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	20,480000	9,32	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 190,87	R$ 190,87
9.4	33	SINAPI-I	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	34,410000	9,37	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 322,42	R$ 322,42
19.0	COMPOSIÇÃO 0019	SEPLAN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,00	R$ 1.793,49	15,80%	R$ 283,43	84,20%	R$ 1.510,06	R$ 1.793,49

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$	MÃO DE OBRA		MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/ OUTROS		VALOR TOTAL R$
19.1	5678	SINAPI-C	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,080000	R$ 144,77	19,58%	R$ 2,27	80,42%	R$ 9,31	R$ 11,58
19.2	5851	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009346	R$ 262,65	10,69%	R$ 0,26	89,31%	R$ 2,19	R$ 2,45
19.3	5847	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,007940	R$ 272,78	10,29%	R$ 0,22	89,71%	R$ 1,94	R$ 2,17
19.4	91634	SINAPI-C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,000000	R$ 221,57	15,80%	R$ 280,00	84,20%	R$ 1.492,56	R$ 1.772,56
19.5	90991	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,023809	R$ 198,63	14,27%	R$ 0,67	85,73%	R$ 4,05	R$ 4,73
24.0	COMPOSIÇÃO 0024	SEPLAN	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAPA CERÂMICA PARA MUROS, DIMENSÕES REFERENCIAIS 16x7x23cm	M	1,00	R$ 15,16	73,50%	R$ 11,14	26,50%	R$ 4,02	R$ 15,16
24.1	C0003	SEPLAN-I	CAPA CERÂMICA PARA MURO, DIMENSÕES 16x7x23cm	PÇ	4,000000	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
24.2	87283	SINAPI-C	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006000	R$ 495,10	17,66%	R$ 0,52	82,34%	R$ 2,45	R$ 2,97
24.3	88274	SINAPI-C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189000	R$ 24,17	84,36%	R$ 3,85	15,64%	R$ 0,71	R$ 4,57
24.4	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094000	R$ 22,80	84,17%	R$ 1,80	15,83%	R$ 0,34	R$ 2,14
24.4	91692	SINAPI-C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,009000	R$ 30,07	87,73%	R$ 0,24	12,27%	R$ 0,03	R$ 0,27
24.5	91693	SINAPI-C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,179000	R$ 29,08	90,72%	R$ 4,72	9,28%	R$ 0,48	R$ 5,21

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS IRINEU DENES
Data: 29/11/2023 14:18:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico pelo Orçamento (Sob Carimbo)