MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALOR BASE

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COSTEIRA E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE VIA PÚBLICA, NO TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640, NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC.

Endereço: TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640 - ITAPOÁ/SC.

Bases Referenciais SICRO -SC - 07/2025; SINAPI -SC – 09/2025

BDI 01 22,00%

NÃO DESONERADO

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OBSERVAÇÕES GERAIS	UNIDADE	QUANTIDADES	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO R$ SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	VALOR TOTAL R$ COM BDI
1.0	**ENROCAMENTO DE PEDRA**									**R$ 25.355,25**
1.2	2003866	SICRO	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	Manta Geotêxtil tipo Bedim 200g/m²	M2	96,00	BDI 01	R$ 7,57	R$ 9,24	R$ 887,04
1.3	1505877	SICRO	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	Realocação das pedras e Enrocamento; Rocha, granulometria de 50cm – 150cm	M3	117,00	BDI 01	R$ 171,42	R$ 209,13	R$ 24.468,21
2.0	**RECOMPOSIÇÃO DE VIA**									**R$ 49.390,74**
2.1		Comp. Própria 01	FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Recomposição da Via	M3	162,00	BDI 01	R$ 80,00	R$ 97,60	R$ 15.811,20
2.2	95875	SINAPI – C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	4.860,00	BDI 01	R$ 2,63	R$ 3,21	R$ 15.600,60
2.3	93590	SINAPI – C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	5.346,00	BDI 01	R$ 1,04	R$ 1,27	R$ 6.789,42
2.4	96400	SINAPI – C	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Recomposição da Via	M3	36,00	BDI 01	R$ 175,84	R$ 214,52	R$ 7.722,72
2.5	95875	SINAPI – C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	1.080,00	BDI 01	R$ 2,63	R$ 3,21	R$ 3.466,80
2.6	93590	SINAPI – C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	1.188,00	BDI 01	R$ 1,04	R$ 1,27	R$ 1.508,76
									TOTAL GERAL	**R$ 74.745,99**

JESSICA LANA SILVA:12890495728

Assinado de forma digital por JESSICA LANA SILVA:12890495728
Dados: 2025.12.02 13:21:28 -03'00'

JÉSSICA LANA SILVA

PMI-SEINFRA-Engenheira Civil
CREA/SC 209.832-8