

Km - 0+333,71

Nome do material	Corte	Aterro
Área	0,24	5,99
Volume	0,00	0,00




Km - 0+340

Nome do material	Corte	Aterro
Área	0,28	5,28
Volume	1,66	35,43




Km - 0+360

Nome do material	Corte	Aterro
Área	1,33	1,42
Volume	16,19	67,01




Km - 0+380

Nome do material	Corte	Aterro
Área	1,44	1,56
Volume	27,79	29,80




Km - 0+400

Nome do material	Corte	Aterro
Área	1,53	1,56
Volume	29,74	31,19




Km - 0+420

Nome do material	Corte	Aterro
Área	1,62	1,18
Volume	31,54	27,41




Km - 0+440

Nome do material	Corte	Aterro
Área	2,16	0,86
Volume	37,82	20,44




Km - 0+460

Nome do material	Corte	Aterro
Área	2,41	0,74
Volume	45,70	16,00




Km - 0+480

Nome do material	Corte	Aterro
Área	2,78	0,57
Volume	51,90	13,08




Km - 0+500

Nome do material	Corte	Aterro
Área	2,66	0,42
Volume	54,35	9,94



Km - 0+510

Nome do material	Corte	Aterro
Área	2,55	0,77
Volume	26,05	5,98



VOLUME CORTE

VOLUME ATERRO

PERFIL DO TERRENO

PERFIL DO PROJETO

PAVIMENTO

DAVANTI ENGENHARIA

48 3466.3489

www.davantiengenharia.eng.br

adm@davantiengenharia.eng.br

Responsável Técnico:

MARCOS CANCELIER MATTEI

Crea/SC 112.799-7

Coordenador:

OELITON ANTUNES COELHO

Crea/SC 115.283-2

Contratante:

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA
LEI Nº 1.000 DE 30 DE ABRIL DE 1991
LEI Nº 1.000 DE 30 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a criação do Município de Itapoá, desmembrado do Município de São Francisco do Sul, e dá outras providências.

Aprovação:

Objeto:

RUA 1000 EMANUEL V. GARCIA - TRECHO QUATRO

Conteúdo:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

SEÇÕES TRANSVERSAIS

CALCULO DE AREAS E VOLUMES

Data: MARÇO/2026

Escala: H = 1: 200

Revisão: 01

Folha: 01 /01

ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM) - \\cnvrt\OneDrive - Davanti Engenharia\01 Andamento\Conc. CNCATARINA_2024\1.TF P.Itapoa\2.1 R.1000Emanuel\Garcia-TAF.00 - Peças Grafica\3.0 R.1000Emanuel\Garcia-T4-Terraplenagem.dwg