MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS, OUTROS REFERENCIAIS OFICIAIS OU COTAÇÕES

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, E RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. — 6/7/2026

Endereço: Itapoá - SC.

Referências: SINAPI/SC–Mês 05/2026 e SICRO/SC-Mês 01/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$	VALOR TOTAL R$
1.1.7	**Comp.104491**	**PMI-C**	**ASSENTAMENTO DE ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A) – NÃO INCLUI FORNECIMENTO**	**M**	**1,00**	**R$ 147,43**	**R$ 147,43**
1.1.7.1	88629	SINAPI-C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,025000	R$ 830,10	R$ 20,75
1.1.7.2	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,862600	R$ 26,73	R$ 23,06
1.1.7.3	88309	SINAPI-C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,294000	R$ 36,22	R$ 46,87
1.1.7.4	5942	SINAPI-C	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,082000	R$ 98,02	R$ 8,04
1.1.7.5	5940	SINAPI-C	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,049900	R$ 206,17	R$ 10,29
1.1.7.6	5632	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,099900	R$ 97,50	R$ 9,74
1.1.7.7	5631	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,125500	R$ 228,58	R$ 28,69
1.2.7	**Comp. 104492**	**PMI-C**	**ASSENTAMENTO DE ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), NÃO INCLUI FORNECIMENTO**	**M**	**1,00**	**R$ 175,04**	**R$ 175,04**
1.2.7.1	88629	SINAPI-C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,032800	R$ 830,10	R$ 27,23
1.2.7.2	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,083600	R$ 26,73	R$ 28,96
1.2.7.3	88309	SINAPI-C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,625400	R$ 36,22	R$ 58,87
1.2.7.4	5942	SINAPI-C	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,082000	R$ 98,02	R$ 8,04
1.2.7.5	5940	SINAPI-C	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,049900	R$ 206,17	R$ 10,29
1.2.7.6	5632	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,108300	R$ 97,50	R$ 10,56
1.2.7.7	5631	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,136000	R$ 228,58	R$ 31,09
1.4.1	**Comp. 01**	**PMI-C**	**RETIRADA DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETROS DE 400MM, 600MM, 800M E 1000MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS**	**M**		**R$ 20,31**	**R$ 20,31**
1.4.1.1	5631	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,028000	R$ 228,58	R$ 6,40
1.4.1.2	5632	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,118000	R$ 97,50	R$ 11,51
1.4.1.3	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,090000	R$ 26,73	R$ 2,41

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARINA DAL BOSCO
Data: 06/07/2026 10:12:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marina Dal Bosco
Engenheira Civil – SEINFRA-PMI
CREA/SC 208.843-2