

**AMUNESC**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA CATARINA**CAIXA****COMPOSIÇÕES**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>015</b>	<b>Destinação Final de Resíduos (certificado) - Pavimentação Asfáltica - 2,0 T/m³</b>	<b>m³</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
cotação	31	Destinação Final de Resíduos (certificado) - Pavimentação Asfáltica	m³	1	20,00	20,00
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>016</b>	<b>Destinação Final de Resíduos (certificado) - Pavimentação calçadas (lajota e Concreto)- 2,4 T/m³</b>	<b>m³</b>		<b>12,50</b>	<b>12,50</b>
cotação	32	Destinação Final de Resíduos (certificado) - Pavimentação CALÇADA EM LAJOTA E EM CONCRETO	m³	1	12,50	12,50
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>017</b>	<b>Destinação Final de Resíduos (certificado) - Capina e destocamento de arvore - 1,5 T/m³</b>	<b>m³</b>		<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
cotação	33	Destinação Final de Resíduos (certificado) - Capina e destocamento de arvore	m³	1	27,50	27,50
<b>composição</b>	<b>018</b>	<b>Destinação Final de Resíduos (certificado) - Solo arenoso - 1,5 T/m³</b>	<b>m³</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
cotação	34	Destinação Final de Resíduos (certificado) - Solo arenoso	m³	1	12,00	12,00
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>020</b>	<b>Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI -SICRO 5213464</b>	<b>UND</b>		<b>260,95</b>	<b>260,95</b>
cotação	35	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - 5213464	UND	1	260,95	260,95
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>021</b>	<b>Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI-SICRO 5213440</b>	<b>und</b>		<b>211,25</b>	<b>211,25</b>
cotação	36	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI-5213440	UND	1	211,25	211,25
<b>composição</b>	<b>022</b>	<b>Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - SICRO 5213448</b>	<b>und</b>		<b>135,23</b>	<b>135,23</b>
cotação	37	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - 5213448	UND	1	135,23	135,23
<b>composição</b>	<b>023</b>	<b>Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III - SICRO 5213572</b>	<b>m²</b>		<b>368,24</b>	<b>368,24</b>
cotação	38	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III - 5213572	M²	1	368,24	368,24
				0	0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>024</b>	<b>Demolição de Pavimentação Asfáltica - orse - 09664</b>	<b>m³</b>		<b>0,00</b>	<b>35,29</b>
SINAPI	90973	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,05	0,00	3,24
SINAPI	53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,05	0,00	40,01
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,05	0,00	14,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	16,21
				0	0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>025</b>	<b>Caixa Coletora - CLP01 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>1.217,01</b>	<b>1.182,08</b>
cotação	39	CLP -01 - 2003642	und	1	1.143,54	1.143,54
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>026</b>	<b>Caixa Coletora - CLP07 com grelha</b>	<b>UND</b>		<b>1.442,09</b>	<b>1.407,16</b>
cotação	40	CLP 07 - 2003654	und	1	1.368,62	1.368,62
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>027</b>	<b>Caixa Coletora - CLP13 com grelha</b>	<b>UND</b>		<b>1.670,11</b>	<b>1.635,18</b>
cotação	41	CLP13 -2003666	und	1	1.596,64	1.596,64
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>028</b>	<b>Caixa Coletora - CLP02 com grelha</b>	<b>UND</b>		<b>1.199,34</b>	<b>1.164,41</b>
cotação	43	CLP-02 - 2003644	und	1	1.125,87	1.125,87
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
				0	0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>029</b>	<b>Caixa Coletora - CLP08 com grelha</b>	<b>UND</b>		<b>1.421,47</b>	<b>1.386,54</b>
cotação	44	CLP-08 - 2003656	und	1	1.348,00	1.348,00
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>composição</b>	<b>30</b>	<b>Caixa Coletora - CLP04 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>1.654,19</b>	<b>1.619,26</b>
cotação	45	CLP 14 - 2003668	und	1	1.580,72	1.580,72
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
					0,00	0,00
<b>composição</b>	<b>31</b>	<b>Caixa Coletora - CLP03 com grelha</b>	<b>UND</b>		<b>1.608,79</b>	<b>1.573,86</b>
cotação	52	CLP -03 - 2003646	und	1	1.535,32	1.535,32
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>32</b>	<b>Caixa Coletora - CLP09 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>1.866,10</b>	<b>1.831,17</b>
cotação	53	CLP -09 - 2003658	und	1	1.792,63	1.792,63
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>33</b>	<b>Caixa Coletora - CLP15 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>2.132,24</b>	<b>2.097,31</b>
cotação	54	CLP -15 - 2003670	und	1	2.058,77	2.058,77
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>34</b>	<b>Caixa Coletora - CLP04 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>2.055,44</b>	<b>2.020,51</b>
cotação	46	CLP -04 - 2003648	UND	1	1.981,97	1.981,97
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>35</b>	<b>Caixa Coletora - CLP10 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>2.330,28</b>	<b>2.295,35</b>
cotação	47	CLP10-2003660	UND	1	2.256,81	2.256,81
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>36</b>	<b>Caixa Coletora - CLP16 com grelha</b>	<b>und</b>		<b>2.619,85</b>	<b>2.584,92</b>
cotação	48	CLP 16 - 2003672	UND	1	2.546,38	2.546,38
cotação	42	Grelha de Concreto - 2003316	und	1	73,47	73,47
SINAPI-I	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	-1	0,00	34,93
<b>composição</b>	<b>37</b>	<b>Poço de Visita - PVI 14</b>	<b>UND</b>		<b>2.011,97</b>	<b>2.011,97</b>
COTAÇÃO	49	PVI 14 - 2003704	UND	1	2.011,97	2.011,97
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>38</b>	<b>POÇO DE VISITA - PVI 15</b>	<b>UND</b>		<b>2.260,94</b>	<b>2.260,94</b>
COTAÇÃO	50	PVI - 15 - 2003706	UND	1	2.260,94	2.260,94
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>39</b>	<b>POÇO DE VISITA - PVI 10</b>	<b>UND</b>		<b>2.212,27</b>	<b>2.212,27</b>
COTAÇÃO	51	PVI - 10 - 2003696	UND	1	2.212,27	2.212,27
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>40</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM - CLP15</b>	<b>UND</b>		<b>2.058,77</b>	<b>2.058,77</b>
COTAÇÃO	54	CLP -15 - 2003670	und	1	2.058,77	2.058,77
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>41</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM - CLP14</b>	<b>UND</b>		<b>1.580,72</b>	<b>1.580,72</b>
COTAÇÃO	45	CLP 14 - 2003668	und	1	1.580,72	1.580,72
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>42</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM - CLP08</b>	<b>UND</b>		<b>1.348,00</b>	<b>1.348,00</b>
COTAÇÃO	44	CLP-08 - 2003656	und	1	1.348,00	1.348,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00