



# Prefeitura Municipal de Itapoá

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** LIXEIRAS PÚBLICAS

**.MUNICÍPIO:** ITAPOÁ/SC.

### **1. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas e materiais mínimas a serem obedecidas na execução das lixeiras públicas no município de Itapoá.

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

**MATERIAIS** - Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no Memorial, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

**ACEITAÇÃO** - Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não atenda as especificações do projeto, devendo a CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

**MÃO DE OBRA** - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário;

**RECEBIMENTO** - Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

**EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA** - Deverá estar disponível na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;



# Prefeitura Municipal de Itapoá

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

## 2. PRAZOS, LOCAIS E QUANTIDADES

Deverão ser entregues 100 lixeiras, no prazo de 3 meses, sendo 40 (quarenta) no primeiro mês e 30 (trinta) no segundo e terceiro mês, totalizando um prazo total para entrega de 90 dias.

Todas as lixeiras deverão sofrer manutenções periódicas para mantê-las em perfeitas condições, tais manutenções devem ser feitas sempre que houver a necessidade, durante o período de 1 ano.

Os pontos turísticos onde serão implantadas as lixeiras são:

- Trapiche da figueira;
- Pier do porto;
- Farolete de trincheira;
- Beira mar III;
- Rua bento francisco;
- 1º, 2º e 3º pedras;
- Praça do Paese;
- Praça do Rainha;

## 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as disposições a seguir:

I. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

II. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos



# Prefeitura Municipal de Itapoá

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

## **4. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES**

Na constatação de qualquer discrepância em relação ao projeto, transgressão de Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissões que possam prejudicar o perfeito andamento ou conclusão do objeto deverá haver imediata comunicação aos responsáveis técnicos pelos projetos.

A empresa contratada, vencedora da licitação, obrigará-se a respeitar as especificações do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificação que possa ocorrer, para o seu aprimoramento, será objeto de consulta prévia, por escrito, à Comissão Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alterações serão levadas a efeito.

## **5. ESPECIFICAÇÕES**

Cada item será formado por duas lixeiras fixadas em um poste central, devendo seguir as seguintes especificações.

### **5.1. POSTE CENTRAL**

O poste central será em madeira do tipo pinus tratado com dimensões de 10cm x,10cm, e terá de ser fixado no solo com no mínimo 30cm de profundidade, concretando sua base com um raio de 30cm.

As lixeiras serão fixadas ao poste central por duas abraçadeiras em ferro galvanizado com 3cm de largura, utilizando 4 parafusos em aço inox por abraçadeira.

Todas as madeiras deverão ser pintadas com verniz marítimo.



# Prefeitura Municipal de Itapoá

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

## 5.2. **LIXEIRA**

A lixeira terá seu fechamento lateral formado por 25 ripas de pinus tratado com dimensões de 5cm x 2,5cm, as quais serão fixadas em 2 perfis circulares de ferro galvanizado à fogo. Essa fixação será feita por 2 parafusos inox por ripa.

No fundo da lixeira haverá uma tela circular de ferro galvanizado à fogo com diâmetro de 54cm, o qual será fixado nas laterais da lixeira por 8 mãos francesas em ferro galvanizado.

Deverão haver 8 ganchos internos em ferro galvanizado para fixação dos sacos de lixo.

Todas as madeiras deverão ser pintadas com verniz marítimo.

Itapoá, 05 de fevereiro de 2018.

---

Rodrigo Fernandes de Souza  
Engenheiro Civil – 127886-9 – CREA/SC