

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma da quadra da Escola Euclides Emídio			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapoá	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									292.463,85		
0										18.641,35	
1.	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA	m²	2,50	321,02	BDI 1	386,32	965,80	RA	
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALVENARIA PARA ENTRADA DA RETROESCAVADEIRA	M3	6,16	42,84	BDI 1	51,55	317,55	RA	
1.2.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO	M3	91,52	100,18	BDI 1	120,56	11.033,65	RA	
1.2.3.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO	M3	271,11	10,24	BDI 1	12,32	3.340,08	RA	
1.2.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	516,31	3,78	BDI 1	4,55	2.349,21	RA	
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	516,31	1,02	BDI 1	1,23	635,06	RA	
2.	CONSTRUÇÕES										
2.1.	QUADRA E ARQUIBANCADA										
2.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	713,44	1,20	BDI 1	1,44	1.027,35	RA	
2.1.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO, ESPESSURA 28CM	M3	199,76	99,05	BDI 1	119,20	23.811,39	RA	
2.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA 10CM	M3	71,34	109,68	BDI 1	131,99	9.416,17	RA	
2.1.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	639,59	0,81	BDI 1	0,97	620,40	RA	
2.1.5.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5,0MM	KG	733,64	9,11	BDI 1	10,96	8.040,69	RA	
2.1.6.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 6,3MM	KG	158,55	8,13	BDI 1	9,78	1.550,62	RA	
2.1.7.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 8,0MM	KG	10.004,64	8,17	BDI 1	9,83	98.345,61	RA	
2.1.8.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 10,0MM	KG	1.306,27	6,69	BDI 1	8,05	10.515,47	RA	
2.1.9.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS	M2	491,80	27,84	BDI 1	33,50	16.475,30	RA	
2.1.10.	SINAPI	90856	CONCRETAGEM FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ALISADO	M3	71,70	339,93	BDI 1	409,07	29.330,32	RA	
2.1.11.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ALISADO	M3	3,70	329,70	BDI 1	396,76	1.468,01	RA	
2.1.12.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ALISADO	M3	30,30	347,66	BDI 1	418,37	12.676,61	RA	
2.2.	PAREDE DE ALVENARIA NOS FUNDOS DA ARQUIBANCADA										
2.2.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME SOB PAREDE DE ALVENARIA	M2	13,50	31,70	BDI 1	38,15	515,03	RA	
2.2.2.	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	63,45	57,17	BDI 1	68,80	4.365,36	RA	
2.2.3.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	27,00	34,69	BDI 1	41,75	1.127,25	RA	
2.2.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO NA PAREDE	M2	136,35	3,12	BDI 1	3,75	511,31	RA	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma da quadra da Escola Euclides Emídio			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapoá	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									292.463,85	
2.2.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	136,35	29,56	BDI 1	35,57	4.849,97	RA
2.3. MURO DE ALVENARIA									-	568,69
2.3.1.	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,88	57,17	BDI 1	68,80	404,54	RA
2.3.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	2,80	34,69	BDI 1	41,75	116,90	RA
2.3.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO NO MURO	M2	12,60	3,12	BDI 1	3,75	47,25	RA
3. PINTURA									-	15.771,47
3.1. MURO DE ALVENARIA									-	195,05
3.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,60	1,94	BDI 1	2,33	29,36	RA
3.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,60	10,93	BDI 1	13,15	165,69	RA
3.2. PAREDE DE ALVENARIA NOS FUNDOS DA ARQUIBANCADA									-	1.619,67
3.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	104,63	1,94	BDI 1	2,33	243,79	RA
3.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	104,63	10,93	BDI 1	13,15	1.375,88	RA
3.3. PILARES EM CONCRETO EXISTENTES									-	1.456,10
3.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,73	10,93	BDI 1	13,15	1.456,10	RA
3.4. QUADRA E ARQUIBANCADA									-	12.500,65
3.4.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	756,24	13,74	BDI 1	16,53	12.500,65	RA
4. COBERTURA - FECHAMENTO LATERAL									-	18.691,49
4.1. FECHAMENTO LATERAL									-	18.691,49
4.1.1.	SINAPI	92580	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	106,93	30,12	BDI 1	36,25	3.876,21	RA
4.1.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	106,93	106,39	BDI 1	128,03	13.690,25	RA
4.1.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	32,60	28,68	BDI 1	34,51	1.125,03	RA
5. GUARDA CORPO E CORRIMÃO									-	2.576,23
5.1. GUARDA CORPO E CORRIMÃO - ARQUIBANCADA									-	2.576,23
5.1.1.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", PRÉ PINTADO	M	3,20	218,45	BDI 1	262,88	841,22	RA
5.1.2.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", PRÉ PINTADO	M	6,60	218,45	BDI 1	262,88	1.735,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma da quadra da Escola Euclides Emídio			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapoá	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)			
									292.463,85			
6.			EQUIPAMENTOS							-	9.954,03	
6.1.			EQUIPAMENTOS							-	9.954,03	
6.1.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.358,92	BDI 1	1.635,32	1.635,32	RA		
6.1.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.238,42	BDI 1	2.693,71	2.693,71	RA		
6.1.3.	Cotação	55	Estrutura completa oficial fixa para basquete (suporte em aço galvanizado d=5", tabela em fibra de vidro, aro flexível e rede), fornecimento e instalação - 02449/ORSE	und	2,00	2.337,13	BDI 1	2.812,50	5.625,00	RA		
7.			PAISAGISMO							-	1.613,73	
7.1.			PAISAGISMO							-	1.613,73	
7.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	160,57	8,35	BDI 1	10,05	1.613,73	RA		

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itapoá

Local

quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Débora Tonini

CREA/CAU: 089.658-4

ART/RRT: 0

RECURSO
↓