



**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**

Processo Digital  
Guia Movimentação



**COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO**


**Processo:** 11190/2019

**Requerente:** CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

**Assunto:** LICITACOES E CONTRATOS

**Subassunto:** ESCLARECIMENTOS

**Origem:**

<b>Usuário:</b>	KARINA JUSSARA DOS SANTOS
<b>Repartição:</b>	LICITAÇÃO
<b>Responsável:</b>	FERNANDA CRISTINA ROSA
<b>Data/Hora:</b>	17/09/2019 10:42
<b>Observação:</b>	Segue para esclarecimentos.
<b>Ass:</b>	

**Destino:**

<b>Repartição:</b>	Secretária de Obras e Serviços
<b>Responsável:</b>	STEFANIE LIARA DE CASTILHO
<b>Data/Hora:</b>	17/09/2019 10:42
<b>Ass:</b>	_____

Recebido por: Luciana Norde

Data/Hora: 17/09/19 \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria de Obras e Serviços Públicos



CI nº 417/2019

Itapoá-SC, 18 de Setembro de 2019.

**DE : SOSP**  
**PARA : Setor de Licitações e Contratos**

Vimos por meio desta, prestar esclarecimentos solicitados pela empresa Construtora Fortunato Ltda. no processo licitatório aberto, referente a contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução da urbanização e pavimentação da alça viária do samambaial trecho III e VI.

Segue anexo.

Atenciosamente

**Stéfanie Liara Castilho de Aguiar**  
**Secretária de Obras e Serviços Públicos**

Recebido em: 18/09/19

Prefeitura Municipal de Itapoá



**AMUNESC**  
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.



## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA FORTUNATO

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, responder o esclarecimento solicitado pela Empresa Fortunato, na data de 17/09/2019.

Segue pedido de esclarecimento:

1 – item 2.5.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA, a norma diz que o colchão deve ser de material granular, podemos considerar o assentamento sobre areia artificial/pó de pedra?

*Considerando que tanto a areia média quanto o pó de pedra são materiais granulares eles podem sim serem usados como camada de assentamento das lajotas sextavadas.*

2 – Cronograma item 2.6 Guia com sarjeta e retínea (contenção permanente), está previsto execução após os assentamentos do pavimento em lajota, nosso entendimento e que a metodologia de execução será da empresa, e nesse caso executamos a contenção permanente antes da execução do pavimento, conforme NBR 15953:2011. Nosso entendimento está correto?



*Pode ser modificada a sequência de execução da obra. Sempre tendo em vista a garantia de qualidade do serviço final.*

3 – item 2.5.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO " PINTADO ", devemos considerar a confecção da lajota com concreto pigmentado? Ou apenas que a lajota será pintada após aplicada? Caso a lajota seja pigmentada o valor do m<sup>2</sup> não condiz com a composição, como será remunerado o item?

*A lajota será pintada após aplicada.*

*Fabiola B. de A. Constante*

Fabiola B. de A. Constante  
Engenheira Civil  
CREA/SC 050942-4



## COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO

### Observação de Encerramento

Protocolo encerrado tendo em vista a CI nº417/2019 da Secretaria de Obras e serviços Públicos e resposta AMUNESC da engenheira responsável pelo projeto.

Data de Encerramento: 18/09/2019

### Processos

Apenso	Número/Ano	Requerente	Assunto	Subassunto	Data Abertura	Data Previsão
Não	11190/2019	CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.	LICITAÇÕES E CONTRATOS	ESCLARECIMENTOS	17/09/2019	02/10/2019

FERNANDA CRISTINA ROSA  
Funcionário(a)