



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

86

Itapoá, 07 de novembro de 2019

PARECER TÉCNICO

De: Secretaria de Turismo e Cultura.

Para: Setor de Licitações – Comissão permanente de licitações.

Ref.: **Processo nº 114/2019 – Tomada de Preços nº 21/2019.**

Venho prestar esclarecimentos referentes a Tomada de Preços nº 114/2019 Contratação de empresa para confecção e instalação de lixeiras em pontos turísticos do município de Itapoá/SC.

Conforme Protocolo nº 13438/2019, foram solicitados os seguintes esclarecimentos, para os quais aponto:

- a) **Sobre a Planilha de Composição não estão sendo citados os itens da Planilha Orçamentaria, sendo eles os Itens/Sub-Itens (1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 e 2.1) sendo citados somente os itens (1.1 - 1.4 - 1.7 e 1.8), gostaríamos de saber o porquê não houve composições detalhadas dos Itens/Sub-Itens citados a cima..**

R: A planilha orçamentária foi elaborada utilizando as composições e referências de custos da planilha SINAPI da Caixa Econômica Federal, conforme sinalizado no cabeçalho. Para os itens que não foram encontrados na SINAPI, foram elaborados novas composições que foram descritas na planilha "Composições". Os demais itens são do padrão da SINAPI e podem ser consultadas diretamente no site da Caixa econômica;


Sobre o protocolo nº 13524/2019, foram solicitados os seguintes esclarecimentos, para os quais aponto:

- b) **Há divergência entre o memorial descritivo e o projeto, no memorial descritivo item 1.1 Poste central. O poste central será concreto armado de acabamento fino, alisado e sem rugosidade, com dimensões de 10 x 10 centímetros, sendo fixado no solo com no mínimo 80,00 centímetros de profundidade, concretando sua base com um raio de 30,00 centímetros, contendo uma unidade de lixeira ou duas. E no projeto: poste central aço galvanizado, conforme segue:**

R: Foi realizada a retificação da informação contida no projeto para conforme memorial descritivo e planilha orçamentária.

Além destes apontamentos, também foi ajustado:

- A descrição na "Composição 03 - Suporte em aço galvanizado a fogo para fixação em poste",
- A "Composição 04 - Suporte em aço galvanizado a fogo, duplo, para fixação em poste" foi ajustado o custo para R\$ 130,20;
- A quantidade de material na "Composição 04 – Insumo – Parafuso zincado, sextavado" para 136,00";


Suelton Patrícia dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SC 140829-6
Matrícula 11805307

Rua Mariana Michels Borges (Rua 960) - Itapema do Norte - CNPJ 81.140.303/0001-01
CEP 89.249-000 Itapoá - SC - Fone: (47) 3443-8800