



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32



PROPOSTA DE PREÇOS

***PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2019***

Ituporanga, 23 de Janeiro de 2020



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32



ANEXO I
ENVELOPE N° 02 – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA N° 13/2019
PROCESSO N° 153/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/MF n° 00.521.113/0001-32 Inscrição Estadual: isenta
Endereço: Rua Leonel Thiesen, n° 2030 Bairro Vila Nova
CEP: 88400-000 Cidade/Estado: Ituporanga/SC
Telefone: (47) 3533-1777 Fax: (47)3533-1777 E-mail: licitacoes@salver.com.br
Banco: CEF Agência: 1102 Conta: 60-6
Representante legal: Salvio Pedro Machado
CPF n° 538.922.919-34 RG n° 1.423.374

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

o preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$3.887.170,78** (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta reais e setenta e oito centavos).

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção do Mercado Público Municipal, localizado na Avenida Francisco Quintino Correa, n° 710, Bairro: Itapema do Norte, neste município, com metragem total de 1.735,14m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.	1	3.833.333,33

Valor Total por Extenso: Três milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência n° 13/2019, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Ituporanga/SC, 23 de Janeiro de 2020.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Salvio Pedro Machado - Sócio Gerente
RG 1.423.374 – CPF 538.922.919-34



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
 E-mail: licitacoes@salver.com.br
 Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova
 CEP 86.400-000, Ituporanga - Santa Catarina
 CNPJ: 00.521.113/0001-32

RA DE ITAPOÁ
 Instrução do Mercado Público
 Avenida Francisco Quintino Correa, n° 710, bairro Itapema do Norte, Itapoá/SC
 : CONCORRÊNCIA N° 13/2019

BDI 1: 20,43%
 Ituporanga, 23 de Janeiro de 2020

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MUNICIPAL								
SERVIÇOS INICIAIS								
DEMOLIÇÕES								
SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	302,35	BDI 1	364,12	910,29
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	30,00	34,56	BDI 1	41,62	1.248,65
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	157,75	165,20	BDI 1	198,95	31.384,42
SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MACANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	903,95	7,80	BDI 1	9,39	8.492,60
SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	93,20	4,95	BDI 1	5,96	555,59
SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	73,59	1,92	BDI 1	2,32	170,39
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	2.517,00	0,47	BDI 1	0,56	1.420,33
Composição	031	Preparo de superfície com lixamento - Remoção de Pintura - Parede Internas, Lajes e Paredes Externas	m2	1.054,40	4,50	BDI 1	5,42	5.714,16
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	48,00	16,88	BDI 1	20,33	975,74
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	25,95	5,80	BDI 1	6,99	181,30
SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	934,00	2,30	BDI 1	2,77	2.587,08
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	57,00	0,89	BDI 1	1,07	61,16
SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	3,00	0,31	BDI 1	0,37	1,11
SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO LAJOTA SEXTAVADA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	831,50	9,10	BDI 1	10,96	9.112,52
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	16,00	7,73	BDI 1	9,31	148,98
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	7,00	5,63	BDI 1	6,78	47,49
SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MACANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	307,39	2,78	BDI 1	3,35	1.029,83
								3.833.333,33
								67.808,34
								67.808,34



Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 Engenharia Civil - CREA/SC: 52.039459-6
 Ituporanga - SC

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CASULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	3.073,90	0,58	BDI 1	0,70	2.162,28
Cotação	001	Destinação Final de Resíduos Certificados - materiais provenientes da construção civil	m3	86,54	15,39	BDI 1	18,54	1.604,42
EDIFÍCIO PRINCIPAL								2.990.304,08
ESTRUTURA METÁLICA								335.031,71
Cotação	115	CARGA E DESCARGA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	23.350,00	0,68	BDI 1	0,82	19.181,21
SINAPI	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	KG	21.573,30	9,09	BDI 1	10,95	236.220,91
SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZRCAO), DUAS DEMAO	M2	1.426,20	16,71	BDI 1	20,13	28.702,70
Cotação	116	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIÓ, TRÊS DEMÃOS	M2	1.426,20	29,65	BDI 1	35,71	50.926,89
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL								4.091,47
SINAPI	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	12,30	5,23	BDI 1	6,30	77,43
SINAPI	83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	12,30	130,89	BDI 1	157,63	1.938,83
SINAPI	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	12,30	140,09	BDI 1	168,72	2.075,21
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO								216.020,33
Composição	011	PALCO - ESTRUTURA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO LATERAL COM PINTURA ACRILICA E DE PISO COM PISO CIMENTADO - MÃO DE OBRA E MATERIAL	und	1,00	9.200,00	BDI 1	11.079,56	11.079,56
Composição	049	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1780X810X500-SINAPI87834	und	6,00	337,33	BDI 1	406,25	2.437,50
Composição	050	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2200X1100X500-SINAPI87834	und	3,00	466,22	BDI 1	561,47	1.684,41
Composição	051	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1930X960X500-SINAPI87834	und	2,00	393,43	BDI 1	473,80	947,61
Composição	052	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1650X830X500-SINAPI87834	und	3,00	318,74	BDI 1	383,86	1.151,58
Composição	053	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1600X800X500-SINAPI87834	und	1,00	306,06	BDI 1	368,59	368,59
Composição	054	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1300X650X500-SINAPI87834	und	1,00	233,61	BDI 1	281,34	281,34
Composição	055	MOLDURAS EM ISOPOR PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS EM ARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1880X940X500-SINAPI87834	und	4,00	360,88	BDI 1	434,61	1.738,45
Composição	056	TELA E RESINA PARA EMENDAS ENTRE AS PEÇAS - SINAPI87834	und	7,00	26,82	BDI 1	32,30	226,09
SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	118,95	38,88	BDI 1	46,82	5.569,23
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	45,45	51,73	BDI 1	62,30	2.831,33
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,33	31,36	BDI 1	37,77	767,88
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	6,47	83,47	BDI 1	100,52	650,36
SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	333,00	7,57	BDI 1	9,12	3.037,22
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.143,00	50,20	BDI 1	60,46	69.101,05

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ nº 08.001.321/0001-32
Sócio Gerente

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ nº 08.001.321/0001-32
Sócio Gerente



Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAGE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	125,00	288,93	BDI1	347,96	43.495,03
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.151,00	7,07	BDI1	8,51	9.798,13
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	943,00	6,21	BDI1	7,48	7.049,35
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.061,00	6,14	BDI1	7,40	7.846,70
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.837,00	5,01	BDI1	6,03	17.101,58
SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	479,00	4,51	BDI1	5,44	2.604,18
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	237,00	5,11	BDI1	6,15	1.458,03
SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00	4,63	BDI1	5,58	345,95
SINAPI	74141/4	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA, H=12CM, ENCHIMENTO COM LAJE CERRÂMICA = 8CM. Inclusive escoamento e capeamento - MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	222,85	91,10	BDI1	109,71	24.449,21
COBERTURA								
SINAPI	84216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. PRÉ-PINTADA NA PARTE INFERIOR	M2	989,17	132,75	BDI1	159,87	158.138,35
SINAPI	84218	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	61,15	55,39	BDI1	66,71	4.079,12
SINAPI	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	403,00	7,60	BDI1	9,16	3.690,08
Composição	032	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA - SINAPI 94451	M	70,00	58,32	BDI1	70,24	4.916,51
Composição	033	CALHA, RUFO, CONTRA-RUFO EM ALUMÍNIO COM ESPESURA 0,6MM - DESENVOLVIMENTO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94228	M	143,18	62,68	BDI1	75,48	10.807,48
Composição	034	FECHAMENTO SUPERIOR DAS MUCHEIAS E FACHADAS EM MADEIRA COM PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO, ESPESURA DE 0,6MM- DESENVOLVIMENTO DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94229	M	218,00	62,68	BDI1	75,48	16.455,03
Composição	035	CALHA, RUFO, CONTRA-RUFO EM ALUMÍNIO COM ESPESURA 0,6MM - DESENVOLVIMENTO 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94229	M	105,00	149,82	BDI1	180,42	18.944,55
Composição	036	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA - ABRIGO DOS RESERVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO- SINAPI 100383	M2	48,50	84,50	BDI1	101,76	4.935,32
SINAPI	74073/2	ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	94,70	BDI1	114,05	114,05
SINAPI	73665	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	6,00	53,03	BDI1	63,87	383,22
FORROS E FECHAMENTOS EM COMPENSADOS								
SINAPI	98458	FECHAMENTO DOS BOX COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	248,00	93,14	BDI1	112,17	27.817,55
					222.463,71			
					63.441,27			

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
 Salvo Erro e Omissão
 sobre Objeto

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
 CNPJ: 08.947.888/0001-32
 Rua: ...

871

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL - PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	617,85	47,88	BDI 1	57,66	35.623,72
ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
Composição	005	PAREDES DE PLACA CIMENTÍCIA COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS - INCLUINDO PLACA CIMENTÍCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.459,75	309,93	BDI 1	373,25	544.852,21
SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	228,45	80,34	BDI 1	96,75	22.102,92
Cotação	028	PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL MODELO SMART, P/ PORT. NECES. ESPECIAIS. 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM AÇO INOX ESCOVADO, C/ 01 ENTRADA, VEL. 06MM/MIN, PERCURSO 3,0M, DA RD MONT ELEVADORES OU SIMILAR	UND	1,00	28.900,00	BDI 1	34.804,27	34.804,27
REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES E FORROS								
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	360,00	4,31	BDI 1	5,19	1.867,07
SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	360,00	23,99	BDI 1	28,89	10.399,82
Composição	004	EMASSAMENTO EM PAREDES DE PLACA CIMENTÍCIA, COM MASSA PRÉ-FORT BASE COAT - SINAPI 74133/1	M2	1.462,12	9,50	BDI 1	11,45	16.734,94
SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.222,60	10,85	BDI 1	13,07	29.043,02
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.582,60	1,68	BDI 1	2,02	5.216,03
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.582,60	10,02	BDI 1	12,07	31.166,88
SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA - PAREDES INTERNAS. AF_06/2014	M2	20,55	16,82	BDI 1	20,26	416,27
SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X20CM. AF_06/2014	M2	266,00	41,98	BDI 1	50,55	13.446,75
SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	513,04	38,93	BDI 1	46,88	24.051,08
Composição	037	FAIXA DE MADEIRA CUMARU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 73886/1	M	25,75	11,09	BDI 1	13,35	343,85
SINAPI	99837	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	47,00	302,18	BDI 1	363,91	17.103,89
SINAPI	99855	CORRIMÃO DUPLA DIÂMETRO EXTERNO= 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	19,00	55,81	BDI 1	67,21	1.276,94
159.334,66								

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ 06.921.133/0001-82
Salvo Victor da Rocha
 Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Rua: ...
 ...

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	91341	BRISE METÁLICO TIPO VENEZIANA, PINTADO NA COR DA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,00	624,14	BDI1	751,65	8.268,11
REVESTIMENTO INTERNO - PISOS								
Composição	205	LASTRO DE MATERIAL REAPROVEITADO DA DEMOLIÇÃO, COMPACTADO	M²	43,58	37,23	BDI1	44,84	1.954,16
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	871,50	57,55	BDI1	69,31	60.402,17
SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014	M2	254,53	29,50	BDI1	35,53	9.043,26
SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	809,15	26,26	BDI1	31,63	25.593,88
SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO MULTICOLORIDO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM. AF_06/2014	M2	71,00	46,57	BDI1	56,08	3.981,95
Cotação	117	PISO EM PAINEL WALL - 2,5X1,20X0,4M	M2	292,70	63,18	BDI1	76,09	22.271,50
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	292,70	61,36	BDI1	73,90	21.629,39
SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	292,70	26,26	BDI1	31,63	9.258,27
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_06/2018	M	44,05	59,91	BDI1	72,16	3.178,45
REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA								
SINAPI	87846	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO GRAFIADO. AF_06/2014	M2	1.043,90	97,69	BDI1	117,64	122.806,88
Composição	040	REVESTIMENTO DE FACHADA EXTERNA - PETIT PAVE PRETO COM REJUNTE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 737431	M2	86,10	109,01	BDI1	131,28	11.303,16
Composição	041	MOLDURA NA FACHADA EM POLIESTILENO - SINAPI 98688	M	291,50	32,34	BDI1	38,95	11.354,23
Composição	042	FACHADA COM REVESTIMENTO EM CUMARU, COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL INCOLOR - CONFORME PROJETO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UND	1,00	7.764,78	BDI1	9.351,12	9.351,12
Composição	006	LETREIROS EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	90,74	BDI1	109,28	4.917,70
JANELAS -								
Composição	024	J1 - MADEIRA - 1 - FOLHA FIXA E 1 FOLHA GUILHOTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2.821,14	BDI1	3.397,50	6.795,01
Composição	043	J2 - JANELA MAXIAR - 0,9X0,9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00	394,81	BDI1	475,47	9.033,97
Composição	010	J3 - MADEIRA - 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA GUILHOTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	993,91	BDI1	1.196,97	16.757,53
Composição	044	J4 - JANELA DE MADEIRA MAXIAR - 2,0X0,9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	912,85	BDI1	1.099,34	5.496,72
Composição	045	J5 - 1,20X0,6M - 1 FOLHA FIXA E 2 DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	242,50	BDI1	292,04	4.964,74
Composição	046	J6 - 1,10X0,5M - 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	188,11	BDI1	226,54	679,62
Composição	047	VISOR - 1,50MX1,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	682,53	BDI1	821,97	13.973,42
								71.279,36
								157.313,02
								159.733,09

832

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
 Engenharia Civil - RUA A/SR 52 - ANZARAO, 6
 VILA SANTA LUZIA - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 07.002.113/0001-32
Salver Feito no Machado
 Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Engenharia Civil - RUA A/SR 52 - ANZARAO, 6
 VILA SANTA LUZIA - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 07.002.113/0001-32

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	048	VISOR - 2,0MX1,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	910,03	BDI 1	1.095,95	3.287,84
Composição	109	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM PORTA DE VIDRO PIVOTANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73838/1	UND	1,00	4.800,00	BDI 1	5.780,64	5.780,64
SINAPI	91341	JV-01 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - 2X1M	M2	6,00	624,14	BDI 1	751,65	4.509,88
PORTAS								
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURAM SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P1	UN	6,00	647,29	BDI 1	779,53	4.677,20
SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	310,80	19,70	BDI 1	23,73	7.374,01
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURAM SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P2	UN	55,00	619,65	BDI 1	746,25	41.043,51
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P3	M2	17,29	624,14	BDI 1	751,65	12.995,97
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITEM INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P4	UN	14,00	591,84	BDI 1	712,76	9.978,57
Composição	009	P5- PORTAS FRONTAIS - MADEIRA E VIDRO - 1,60X3,0M - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73910/8	UND	8,00	6.962,02	BDI 1	8.384,36	67.074,85
Composição	057	PORTA EM MADEIRA - DE ABRIR - P6 - 1,60X2,10M - COMPLETA COM PUXADOR E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73910/8	UND	2,00	901,69	BDI 1	1.085,91	2.171,82
Composição	058	PORTA DE CORRER - P7- 0,8X2,10M - MADEIRA, COMPLETA COM PUXADOR E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA - SINAPI84876	UND	4,00	472,20	BDI 1	568,67	2.274,68
Composição	059	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - P8 - 1,20M X 2,10M, COMPLETA COM PUXADOR E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI73910/8	UND	1,00	641,51	BDI 1	772,57	772,57
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P9	M2	1,20	624,14	BDI 1	751,65	901,98
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P10	M2	5,04	624,14	BDI 1	751,65	3.788,30
SINAPI	74136/2	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TJOJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	287,00	277,73	BDI 1	334,48	95.994,55
Composição	060	PORTA METÁLICA -P11 - 0,6MX1,80M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 73933/4	UND	1,00	326,06	BDI 1	392,67	392,67
Composição	061	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E TELA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PVC - 0,8MX2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	518,03	BDI 1	623,86	6.238,60
BANCADAS/DIVISÓRIAS								64.906,89

823

Salvo Velloso Machado
Sócio Gerente

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Salvo Velloso Machado

Salver Construtora e Incorporadora LTT
Engenharia Civil - REB/SC - 52.020.000.4

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	014	BANCADA DE INOX - CONSIDERANDO CUBAS E TORNEIRAS - APOIO BOX - BOX 01 AO BOX 04 - COLONIA DE PESCA - AMBIENTES INTERNOS DO MERCADO	UND	4,00	2.593,74	BDI 1	3.123,64	12.494,57
Composição	015	BANCADA DE INOX - CONSIDERANDO CUBAS E TORNEIRAS - COZINHA (RESTAURANTE) - 1,20M X 0,6/ 2,20 X 0,6M/ 0,95 X 0,6M	UND	1,00	6.644,83	BDI 1	8.002,37	8.002,37
Composição	016	BANCADAS - CONSIDERANDO CUBAS E TORNEIRAS - (RESTAURANTE) - BANCADA INOX - 0,6MX1,20M/ 0,6MX2,30 E BANCADA EM CONCRETO - 3,95MX0,4M	UND	1,00	3.619,50	BDI 1	4.358,96	4.358,96
Composição	017	BANCADA DO AMBIENTE DA LANCHONETE - BANCADA EM CONCRETO - 1,45X0,4M/ 2,65*0,4M/ 2,70*0,4M - BANCADA INOX COM CUBA E TORNEIRA - 1,2MX 0,6M	UND	2,00	1.407,34	BDI 1	1.694,86	3.389,73
Composição	018	BANCADA DO AMBIENTE DA COZINHA BOX - BANCADA INOX - 1,2M X 0,6 COM CUBA E TORNEIRA	UND	2,00	1.404,81	BDI 1	1.691,81	3.383,63
Composição	019	BANCADA DE GRANITO - 1,90X0,5 - CONSIDERANDO LAVATÓRIOS EMBUTIDOS E TORNEIRA TEMPORIZADA - SANITARIO PÚBLICO FEMININO	UND	1,00	1.054,84	BDI 1	1.270,34	1.270,34
Composição	020	BANCADA DE GRANITO - 2,25X0,5 - CONSIDERANDO LAVATÓRIOS EMBUTIDOS E TORNEIRA TEMPORIZADA - SANITARIO PÚBLICO MASCULINO	UND	1,00	1.147,13	BDI 1	1.381,49	1.381,49
Composição	021	BANCADA DE GRANITO - 1,30X0,55 - SANITARIO DE FUNCIONARIOS - MASCULINO E FEMININO	UND	4,00	729,44	BDI 1	878,47	3.513,87
SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	47,00	478,99	BDI 1	576,85	27.111,94
ELETRICIDADE - ENTRADA DE ENERGIA								
SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	84,43	BDI 1	101,68	4.880,43
SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,00	69,11	BDI 1	83,23	6.824,98
SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	56,09	BDI 1	67,55	3.512,77
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	33,16	BDI 1	39,93	998,22
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	17,61	BDI 1	21,21	424,21
SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	4,99	BDI 1	6,01	660,99
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00	7,60	BDI 1	9,16	3.113,22
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	13,24	BDI 1	15,94	79,70
Composição	062	CABO DE COBRE NU, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA COM TODOS OS ACESSÓRIOS, 95% DE PUREZA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 E 3, PADRÃO CELESC - SINAPI 91925 - BITOLA 70MM²	M	45,00	32,40	BDI 1	39,02	1.756,02
Composição	063	CABO DE COBRE NU, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA COM TODOS OS ACESSÓRIOS, 95% DE PUREZA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 E 3, PADRÃO CELESC - SINAPI 91925 - BITOLA 35MM²	M	25,00	17,01	BDI 1	20,48	512,07

874

Salvio Pedro Machado

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
 CNPJ: 06.921.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

[Assinatura]

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Várzea Grande - Mato Grosso
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.039.956-5

875
8

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	064	CABO DE COBRE NU, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA COM TODOS OS ACESSÓRIOS, 95% DE PUREZA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 E 3, PADRÃO CELESC - SINAPI 91925 - BITOLA 25MM ²	M	105,00	12,58	BDI 1	15,15	1.591,13
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	5,00	5,40	BDI 1	6,50	32,49
SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	30,00	17,43	BDI 1	21,00	629,87
SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,00	31,60	BDI 1	38,06	456,68
SINAPI	72619	LUBA DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	96,58	BDI 1	116,32	2.093,70
SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	51,08	BDI 1	61,52	123,04
Composição	065	CABECOTE DE ALUMÍNIO 180 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO À FOGO 80 MICRAS, PESADO, CONFORME NBR 5598, COM ROSCA, NAS DIMENSÕES: DIAMETRO 4"	UND	2,00	58,51	BDI 1	70,46	140,92
Composição	066	CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL (DG), PARA PROTEÇÃO GERAL ACIMA DE 300A - 650X1200X250MM (PADRÃO CELESC), FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - SINAPI 74131/6	UND	1,00	1.660,45	BDI 1	1.999,68	1.999,68
Composição	067	QUADRO DE MEDIÇÃO COLETIVA (QMC-01), PARA 15 MEDIDORES (PADRÃO CELESC), FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - SINAPI 74131/6	UND	1,00	5.059,92	BDI 1	6.093,66	6.093,66
Composição	070	QUADRO DE MEDIÇÃO COLETIVA (QMC-02), PARA 27 MEDIDORES (PADRÃO CELESC), FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - SINAPI 74131/6	UND	1,00	8.844,03	BDI 1	10.650,86	10.650,86
Composição	068	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM DPS (QMB), 260X520X180MM (PADRÃO CELESC), FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QMB (BOMBAS DE INCÊNDIO) - SINAPI 74131/5	UND	1,00	1.615,68	BDI 1	1.945,76	1.945,76
Composição	069	CAIXA DE BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP), TIPO BEP - 2.260X520X200MM (PADRÃO CELESC), FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - SINAPI 74131/6	UND	1,00	359,88	BDI 1	433,41	433,41
SINAPI	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	715,23	BDI 1	861,35	861,35
SINAPI	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	715,23	BDI 1	861,35	861,35
SINAPI	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	433,68	BDI 1	522,28	522,28
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,18	BDI 1	120,64	120,64
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	1,00	73,71	BDI 1	88,76	88,76
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	1,00	66,69	BDI 1	80,31	80,31
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	1,00	55,69	BDI 1	67,09	67,06
Composição	071	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA-SURTO (DPS) - CLASSE I, 40KA/275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	211,62	BDI 1	254,86	264,86

Selver Construtora e Incorporadora LTT
 Sálvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

Selver Construtora e Incorporadora LTT
 Sálvio Pedro Machado
 Sócios Gerentes

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	072	CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR DE 125KN, COM INSCRIÇÃO (ELETRICA BAIXA TENSÃO), PADRÃO CELESC, NAS DIMENSÕES 85X65X80CM	UND	2,00	426,44	BDI 1	513,56	1.027,13
SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.286,94	BDI 1	1.549,86	1.549,86
Composição	073	CHAVE DE FUSÍVEL 100A, CLASSE 15KV, 10KA, COM DISPOSITIVO, LOA BUSTER, CONFORME PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	180,72	BDI 1	217,65	652,94
Composição	074	ELO FUSÍVEL 12K, CONFORME PADRÃO CELESC	UND	3,00	94,38	BDI 1	113,66	340,97
Composição	075	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO DE RESISTOR NÃO LINEAR A ÓXIDO METÁLICO, SEM CENTELHADORES, TENSÃO NOMINAL DE 12KV/E CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL DE 10KA, CONFORME PADRÃO CELESC (E-33.0012) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	2.493,79	BDI 1	3.003,27	9.009,81
SINAPI	73857/5	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 300KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13.218,97	BDI 1	15.919,60	15.919,60
Composição	186	TERMINAL TIPO GTDU, EM MATERIAL BIMETÁLICO, PARA LIGAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE #16MM², A HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ø5/8"X244CM - SINAPI 72315	UND	1,00	21,27	BDI 1	25,61	25,61
Composição	187	TERMINAL TIPO GTDU, EM MATERIAL BIMETÁLICO, PARA LIGAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE #25MM², A HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ø5/8"X244CM - SINAPI 72315	UND	1,00	21,57	BDI 1	25,98	25,98
Composição	188	TERMINAL TIPO GTDU, EM MATERIAL BIMETÁLICO, PARA LIGAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE #70MM², A HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ø5/8"X244CM - SINAPI 72315	UND	1,00	23,18	BDI 1	27,91	27,91
Composição	189	CARTUCHO, PARA SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE, TIPO HCL PARA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD ø5/8"X240CM, E CABO DE COBRE NU #70MM² - SINAPI 96974	UND	7,00	39,19	BDI 1	47,20	330,41
Composição	190	TERMINAL TIPO SAPATA, BIMETÁLICO, PARA CABO DE COBRE #70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72315	UND	5,00	26,62	BDI 1	32,06	160,30
ELETRICIDADE - IMPLANTAÇÃO - FORÇA								131.088,39
SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.135,00	4,99	BDI 1	6,01	24.847,11
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.288,00	7,60	BDI 1	9,16	48.419,75
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	4,09	BDI 1	4,92	2.363,53
Composição	114	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 150X50MM - ORSE	M	24,00	89,17	BDI 1	107,39	2.577,28
Composição	115	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 200X50MM - ORSE	M	18,00	151,59	BDI 1	182,56	3.286,05
Composição	116	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 300X50MM - ORSE	M	45,00	186,75	BDI 1	224,91	10.120,83

17/08/2015
826

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Sócio Gerente

Soliver Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ nº 13.060.132


SOLVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
VIA BR-108, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS
Foz de Iguaçu, Paraná - Brasil

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	117	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTARRACHANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 400X50MM - ORSE	M	42,00	186,75	BDI 1	224,91	9.446,11
Composição	118	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	62,73	BDI 1	75,54	75,54
Composição	119	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 300X50MM - ORSE	UND	2,00	91,20	BDI 1	109,83	219,66
Composição	120	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 400X50MM - ORSE	UND	1,00	118,03	BDI 1	142,14	142,14
Composição	121	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 300X50MM - ORSE	UND	1,00	74,94	BDI 1	90,25	90,25
Composição	122	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 400X50MM - ORSE	UND	1,00	100,27	BDI 1	120,75	120,75
Composição	123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	68,67	BDI 1	82,69	82,69
Composição	124	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 300X50MM - ORSE	UND	1,00	74,14	BDI 1	89,29	89,29
Composição	125	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 400X50MM - ORSE	UND	1,00	129,05	BDI 1	155,41	155,41


 Salver Construções e Montagens - ANORA LTf
 Rua Valquíria de Almeida
 Edsonheira - Curitiba/PR - CEP: 81.030-950


 Salver Construções e Montagens - ANORA LTf
 Rua Valquíria de Almeida
 Edsonheira - Curitiba/PR - CEP: 81.030-950


 Salver Construções e Montagens - ANORA LTf
 Rua Valquíria de Almeida
 Edsonheira - Curitiba/PR - CEP: 81.030-950


 Salver Construções e Montagens - ANORA LTf
 Rua Valquíria de Almeida
 Edsonheira - Curitiba/PR - CEP: 81.030-950

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	126	REDUÇÃO CONCENTRICA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRANCHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 300X50MM PARA 150X50MM - ORSE	UND	1,00	64,75	BDI 1	77,97	77,97
Composição	127	REDUÇÃO CONCENTRICA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRANCHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 400X50MM PARA 200X50MM - ORSE	UND	1,00	83,42	BDI 1	100,46	100,46
Composição	128	SUPORTE PARA ELETROCALHA, EM PERFILADO 38X38MM DIAM. 18 (L=50CM), CONTEENDO DUAS CANTONEIRAS "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4,8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W 1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - ORSE	UND	60,00	53,36	BDI 1	64,26	3.855,76
Composição	129	SUPORTE PARA ELETROCALHA, EM PERFILADO 38X38MM DIAM. 18 (L=50CM), CONTEENDO DUAS CANTONEIRAS "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4,8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W 1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - 400X50MM PARA 200X50MM - ORSE	UND	1,00	19,49	BDI 1	23,48	23,48
Composição	130	SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI DIAM. 18 COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø 3/4	UND	20,00	29,21	BDI 1	35,17	703,43
SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,00	9,43	BDI 1	11,36	534,02
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	16,73	BDI 1	20,15	463,43
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.175,00	5,40	BDI 1	6,50	7.634,92
SINAPI	39141	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	35,00	0,39	BDI 1	0,46	16,27
SINAPI	39131	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" DE CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	65,00	0,94	BDI 1	1,13	73,62
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, 3 BOXES RETOS PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	262,52	BDI 1	316,15	4.109,96
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, 3 BOXES RETOS PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	262,52	BDI 1	316,15	948,45
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FLANGE PARA CONEXÃO DE ELETROCALHA NO PAINEL E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	262,52	BDI 1	316,15	316,15
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	262,52	BDI 1	316,15	5.058,41
Composição	072	CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR DE 125KN, COM INSCRIÇÃO (ELÉTRICA BAIXA TENSÃO), PADRÃO CELESC, NAS DIMENSÕES 85X65X80CM	UND	10,00	426,44	BDI 1	513,56	5.135,65
ELETRICIDADE - FORÇA								10.600,32

Engenharia da Cunha
 028

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
 CNPJ: 08.000.000-02


Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	131	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 100X50MM	M	9,00	76,78	BDI 1	92,47	832,24
Composição	115	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 200X50MM - ORSE	M	15,00	151,59	BDI 1	182,56	2.738,38
Composição	115	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 200X50MM - ORSE	M	9,00	151,59	BDI 1	182,56	1.643,03
Composição	133	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	1,00	53,27	BDI 1	64,16	64,16
Composição	118	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	62,73	BDI 1	75,54	75,54
Composição	123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	68,67	BDI 1	82,69	82,69
Composição	136	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM	UND	1,00	104,90	BDI 1	126,33	126,33
Composição	139	REDUÇÃO CONCENTRICA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM PARA 100X50MM - ORSE	UND	1,00	71,64	BDI 1	86,27	86,27
Composição	147	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO NAS DIMENSÕES: ø 3/4"	UND	1,00	6,31	BDI 1	7,59	7,59
Composição	181	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO NAS DIMENSÕES: ø 1,1/2"	UND	5,00	7,81	BDI 1	9,41	47,03

879



Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente



SALVER CONSTRUÇÃO E INGENHARIA LT
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.0389/RS-6
 Valdir Antônio Martins

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	128	SUORTE PARA ELETROCALHA, EM PERFILADO 38X38MM DIAM. 18 (L=50CM), CONTEENDO DUAS CANTONEIRAS "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4.8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W 1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - ORSE	UND	15,00	53,36	BDI 1	64,26	963,94
SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO, ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	7,01	BDI 1	8,44	75,97
Composição	185	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, CONFORME A NBR 15465 DE 300CM, NA DIMENSÃO - DIAMETRO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	9,42	BDI 1	11,35	510,76
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	7,98	BDI 1	9,61	9,61
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	16,73	BDI 1	20,15	100,75
Composição	142	SUORTE PARA ELETRODUTO, COM BRAÇADEIRA UNIÃO VERTICAL GALVANIZADA, PINTADA NA COR PRETA CONTEENDO UMA (01) CANTONEIRA "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4.8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - ORSE	UND	30,00	35,01	BDI 1	42,16	1.264,75
Composição	159	BRAÇADEIRA D COM CUNHA PINTADA DE PRETO, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO AUTOPERFORANTES 10 - 16X3/4" DIAMETRO DE 3/4" - SINAPI 91181	UND	2,00	5,63	BDI 1	6,78	13,57
Composição	192	BRAÇADEIRA D COM CUNHA PINTADA DE PRETO, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS, 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6 - ø1.1/2"	UND	10,00	5,05	BDI 1	6,08	60,81
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FORMADO POR CHAPAS METALICAS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, 3 BOXES RETOS PARA ELETRODUTO DE ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	262,52	BDI 1	316,15	1.580,75
SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	262,52	BDI 1	316,15	316,15
ELETRICIDADE - PAVIMENTO INFERIOR								112.306,44
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.726,00	2,38	BDI 1	2,86	10.661,64
Composição	131	ELETROCALHA PERFURADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 100X50MM	M	105,00	76,78	BDI 1	92,47	9.709,50
Composição	115	ELETROCALHA PERFURADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 200X50MM - ORSE	M	42,00	151,59	BDI 1	182,56	7.667,45
Composição	132	ACOPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO NA COR PRETA EPOXI, CHAPA 18MM, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4, PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA	UND	22,00	22,97	BDI 1	27,66	608,53

880

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
 Engenharia Civil - CREA/RJ Nº. 52.030.000-6

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ Nº. 07.051.601-32
Salver Engenharia
 Sócio Gerente

881
f

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	130	SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI DIAM. 18 COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø 3/4	UND	10,00	29,21	BDI 1	35,17	351,72
Composição	133	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	1,00	53,27	BDI 1	64,16	64,16
Composição	134	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	1,00	44,44	BDI 1	53,52	53,52
Composição	123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	68,67	BDI 1	82,69	82,69
Composição	135	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	2,00	50,19	BDI 1	60,45	120,89
Composição	136	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM	UND	3,00	104,90	BDI 1	126,33	378,99
Composição	137	CRUZETA HORIZONTAL, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	1,00	45,08	BDI 1	54,30	54,30
Composição	138	CRUZETA HORIZONTAL, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	67,65	BDI 1	81,47	81,47
Composição	139	REDUÇÃO CONCENTRICA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM PARA 150X50MM - ORSE	UND	6,00	71,64	BDI 1	86,27	517,63

Salver Construtora e Empreiteira LTDA
Salvio Roberto Machado
 Sócio Gerente

Salver Construtora e Empreiteira LTDA
 Rua: ...
 ...

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	140	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 90° DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	21,17	BDI 1	25,49	25,49
SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,00	6,15	BDI 1	7,40	1.599,25
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	175,00	7,98	BDI 1	9,61	1.681,68
Composição	142	SUPORTE PARA ELETRODUTO, COM BRACADEIRA UNIÃO VERTICAL GALVANIZADA, PINTADA NA COR PRETA CONTENDO UMA (01) CANTONEIRA "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4,8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - ORSE	UND	60,00	35,01	BDI 1	42,16	2.529,49
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	30,00	16,47	BDI 1	19,84	595,17
Composição	144	PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADO, BARRA DE 600CM, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, NAS DIMENSÕES: 38X38MM - SINAPI 96563	UND	56,00	179,37	BDI 1	216,01	12.096,73
Composição	145	EMENDA INTERNA L, PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS - ORSE	UND	46,00	11,10	BDI 1	13,37	614,80
Composição	146	EMENDA INTERNA T, PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS - ORSE	UND	16,00	12,00	BDI 1	14,45	231,20
Composição	147	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO NAS DIMENSÕES: ø 3/4"	UND	109,00	6,31	BDI 1	7,59	827,82
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	18,00	16,47	BDI 1	19,84	357,10
SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	26,06	BDI 1	31,38	564,84
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	102,00	16,47	BDI 1	19,84	2.023,59
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	102,00	34,45	BDI 1	41,49	4.232,04
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	13,00	16,47	BDI 1	19,84	257,91
Composição	148	TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91992	UND	13,00	7,92	BDI 1	9,64	123,99
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	25,00	16,47	BDI 1	19,84	495,98

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ: 07.030.001/32

Salver Engenharia
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Engenharia Civil (CREA/SC 53.030.000-0)

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	20,45	BDI1	24,63	615,80
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	8,00	16,47	BDI1	19,84	158,71
SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	48,14	BDI1	57,98	463,84
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	1,00	16,47	BDI1	19,84	19,84
SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	64,53	BDI1	77,71	77,71
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	1,00	16,47	BDI1	19,84	19,84
SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	58,81	BDI1	70,82	70,82
Composição	149	LUMINÁRIA LED, FECHADA, 2400IM, 27W, MODELO - FPE - 168 (054444), DAINTRAL, (06914), DA INTRAL, COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	99,00	266,98	BDI1	321,53	31.831,26
Composição	150	LUMINÁRIA DE LED, FECHADA, 1200IM, 15W, MODELO: DHE-108 (09774), DAINTRAL, COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	39,00	163,79	BDI1	197,25	7.692,63
Composição	151	LUMINÁRIA DE LED, FECHADA, 3755IM, 37W, MODELO: ICN 05(64000830), DA LUMICENTER, COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	17,00	359,57	BDI1	433,03	7.361,47
Composição	152	LUMINÁRIA TIPO SPOT, FIXAÇÃO EM PREFILADO, 1682IM, 15W, MODELO ORBI-SOM, DA ITAIM, CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	6,00	182,98	BDI1	220,36	1.322,19
Composição	153	ARANDELA RETRÓ MOD.: D11148 COM BOCAL E27 DA MBLD, COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V, CONTEUDO LAMPADA FILAMENTO ST164.4W, FLUXO LUMINOSO DE 400IM, TEMPERATURA DE 2200K, MOD.: 155156 DA MBLD	UND	10,00	337,35	BDI1	406,27	4.062,73
ELETRICIDADE - PAVIMENTO SUPERIOR								89.135,98
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.740,00	2,38	BDI1	2,86	4.978,87
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	3,69	BDI1	4,45	80,05
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,00	7,01	BDI1	8,44	2.709,62
SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	9,10	BDI1	10,96	328,71
SINAPI	97890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	7,98	BDI1	9,61	1.441,44

883

[Assinatura]
 Salver Construtora e Incorporadora LFT
 Socio Gerente

[Assinatura]

[Assinatura]
 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LFT
 Rua...
 São Paulo, SP

884
 S

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,74	BDI 1	12,94	129,36
Composição	141	BRAÇADEIRA TIPO D, DE PVC, NA COR PRETA, COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM; PARA BUCHA DE NYLON S6 - 3/4" - ORSE.	UND	430,00	4,57	BDI 1	5,51	2.368,54
Composição	154	BRAÇADEIRA TIPO D, DE PVC, NA COR PRETA, COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM; PARA BUCHA DE NYLON S6 - 1" - ORSE.	UND	10,00	4,64	BDI 1	5,59	55,92
Composição	142	SUPORTE PARA ELETRODUTO, COM BRAÇADEIRA UNIÃO VERTICAL GALVANIZADA, PINTADA NA COR PRETA, CONTENDO UMA (01) CANTONEIRA "Z" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4,8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADA NA COR PRETA - ORSE	UND	50,00	35,01	BDI 1	42,16	2.107,91
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	10,00	16,47	BDI 1	19,84	198,39
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	5,00	16,47	BDI 1	19,84	99,20
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	36,32	BDI 1	43,74	218,72
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	40,00	16,47	BDI 1	19,84	793,57
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	34,45	BDI 1	41,49	1.659,62
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	10,00	16,47	BDI 1	19,84	198,39
Composição	148	TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E NSTALLAÇÃO - SINAPI 91992	UND	10,00	7,92	BDI 1	9,54	95,38
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	5,00	16,47	BDI 1	19,84	99,20
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	20,45	BDI 1	24,63	123,16
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	5,00	16,47	BDI 1	19,84	99,20
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	32,26	BDI 1	38,86	194,28
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	10,00	16,47	BDI 1	19,84	198,39
SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	44,09	BDI 1	53,10	531,03
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI95814	UND	5,00	16,47	BDI 1	19,84	99,20
SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	25,69	BDI 1	30,58	152,91

Salvek Construtora Incorporadora LT

Salvek Construtora Incorporadora LT
 Sócio Gerente

Salvek Construtora Incorporadora LT
 Rua: ...
 ...

885

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	149	LUMINÁRIA LED, FECHADA, 2400 LM, 27W, MODELO - FPE - 168(06444), DAINTRAL, (06914), DA INTRAL. COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T- 10A/250V	UND	70,00	266,98	BDI 1	321,53	22.506,95
Composição	151	LUMINÁRIA LED, FECHADA, 3755 LM, 27W, MODELO - LCN - 05(54000830), DA LUMICENTER. COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T- 10A/250V	UND	10,00	359,57	BDI 1	433,03	4.330,28
Composição	150	LUMINÁRIA DE LED, FECHADA, 1200LM, MODELO: DHE-108 (09774), DA INTRAL. COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE+PROLONGADOR 2P+T- 10A/250V	UND	20,00	163,79	BDI 1	197,25	3.944,94
Composição	153	ARANDELA RETRÔ MOD.: D11148 COM BOCAL E27 DA MBLER, COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE+PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V, CONTENDO LAMPADA FILAMENTO ST64, 4W, FLUXO LUMINOSO DE 400LM, TEMPERATURA DE 2200K, MOD.: I55156 DA MBLER	UND	5,00	337,35	BDI 1	406,27	2.031,37
Composição	131	ELETROCALHA PERFORADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 100X50MM	M	66,00	76,78	BDI 1	92,47	6.103,12
Composição	132	ACOPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO NA COR PRETA EPOXI, CHAPA 18MM, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI CHAPA DIAM. 18 COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO - #3/4	UND	12,00	22,97	BDI 1	27,66	331,92
Composição	130	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	16,00	29,21	BDI 1	35,17	562,75
Composição	133	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50 - ORSE	UND	5,00	53,27	BDI 1	64,16	320,78
Composição	134	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50 - ORSE	UND	3,00	44,44	BDI 1	53,52	160,56
Composição	135	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 90°, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50 - ORSE	UND	3,00	50,19	BDI 1	60,45	181,34
Composição	140	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 90°, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	21,17	BDI 1	25,49	25,49

Salvo Condicionamento nº 107 / 2023 - 25.0001-92
Salvo Pedro Machado
 Sócio Gerente

JALVER CONSTRUÇÃO E REFORMADORA LT
 Engenharia e Construção Civil S/A
 Engenheira Responsável: S2.030.000.4

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	132	ACAPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO NA COR PRETA EPOXI, CHAPA 18MM, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA 1/4"X3/4, PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA	UND	12,00	22,97	BDI 1	27,66	331,92
Composição	144	PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFURADO, BARRA DE 600CM, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, NAS DIMENSÕES: 38X38MM - SINAPI 96563	UND	132,00	179,37	BDI 1	216,01	28.513,73
Composição	145	EMENDA INTERNA L, PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS - ORSE	UND	15,00	11,10	BDI 1	13,37	200,48
Composição	146	EMENDA INTERNA T, PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, NA COR PRETA, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS - ORSE	UND	10,00	12,00	BDI 1	14,45	144,50
Composição	147	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø3/4"	UND	55,00	6,31	BDI 1	7,59	417,71
Composição	155	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, COM PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø1"	UND	10,00	5,57	BDI 1	6,71	67,12
TELEMÁTICA - PAV. INFERIOR E TELEMÁTICA DO PVTO SUPERIOR								61.637,80
Composição	180	CABO UTP CATEGORIA 6. USO INTERNO. COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA E FITA VELCRO PARA ORGANIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO EM AMBAS AS EXTREMIDADES	M	451,00	2,29	BDI 1	2,76	1.245,87
Composição	131	ELETROCALHA PERFURADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 100X50MM	M	144,00	76,78	BDI 1	92,47	13.315,89
Composição	115	ELETROCALHA PERFURADA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18, PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI - BARRAS DE 300CM COM JUNTAS DE EMENDA, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4X3/4, PORCAS ARRUELAS - 200X50MM - ORSE	M	15,00	151,59	BDI 1	182,56	2.738,38
Composição	130	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI CHAPA DIAM. 18 COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO - Ø3/4	UND	2,00	29,21	BDI 1	35,17	70,34
Composição	155	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO NAS DIMENSÕES: Ø1"	UND	5,00	5,57	BDI 1	6,71	33,56
Composição	181	SAÍDA SIMPLES DE ELETRODUTO PINTADA NA COR PRETA, PARA PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, COM PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X3/4", PORCAS, ARRUELAS, BUCHA PARA ELETRODUTO E ARRUELA PARA ELETRODUTO NAS DIMENSÕES: Ø1,12"	UND	21,00	7,81	BDI 1	9,41	197,55

886

Salvo
Sócio Gerente

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ: 17.500.001-32

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 17.500.001-32
R. Maranhão, 111 - Centro, Curitiba/PR

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	133	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	4,00	53,27	BDI 1	64,16	256,62
Composição	134	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	2,00	44,44	BDI 1	53,52	107,04
Composição	123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM - ORSE	UND	1,00	68,67	BDI 1	82,69	82,69
Composição	134	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	3,00	44,44	BDI 1	53,52	160,56
Composição	182	CURVA VERTICAL INTERNA 45° DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA #18 PERFORADA COM TAMPA, JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM	UND	13,00	34,77	BDI 1	41,87	544,34
Composição	183	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA #18 PERFORADA COM TAMPA, JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM	UND	13,00	33,44	BDI 1	40,27	523,57
Composição	135	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 100X50MM - ORSE	UND	3,00	50,19	BDI 1	60,45	181,34
Composição	136	TE HORIZONTAL 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 200X50MM	UND	1,00	104,90	BDI 1	126,33	126,33
Composição	127	REDUÇÃO CONCENTRICA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PINTADA NA COR PRETA EM EPOXI, PARA ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18 PERFORADA COM JUNTAS DE EMENDA + PARAFUSOS CABEÇA DE LENTILHA AUTOATARRACHANTE 1/4"X3/4", PORCAS E ARRUELAS NAS DIMENSÕES 400X50MM PARA 200X50MM - ORSE	UND	2,00	83,42	BDI 1	100,46	200,92

887

Selver Construtora e Incorporadora LTDA
 Rua: ...
 Salvador, Bahia, Brasil
 CNPJ: ...
 Insc. Est. ...

Sérvio Pedro Pacheco
 Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Rua: ...
 Salvador, Bahia, Brasil
 CNPJ: ...
 Insc. Est. ...

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	170,00	5,40	BDI 1	6,50	1.104,63
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	279,00	8,41	BDI 1	10,12	2.824,11
SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	13,21	BDI 1	15,90	95,43
SINAPI	93014	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	13,26	BDI 1	15,96	63,86
SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,69	BDI 1	24,92	24,92
Composição	184	CABECOTE 180", FERRO GALVANIZADO À FOGO 80 MICRAS, PESADO, CONFORME NBR 5598, COM ROSCA, NAS DIMENSÕES 2"	UND	1,00	33,85	BDI 1	40,76	40,76
SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00	8,65	BDI 1	10,42	437,65
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	6,26	BDI 1	7,54	135,63
Composição	185	ELETRODUTO E PVC RÍGIDO, CONFORME A NBR 15465, BARRA DE 300CM, NA DIMENSÃO - DIÂMETRO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	186,00	9,42	BDI 1	11,35	2.111,15
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	16,73	BDI 1	20,15	423,13
SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	10,74	BDI 1	12,94	64,68
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	7,98	BDI 1	9,61	19,22
SINAPI	91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	232,00	4,93	BDI 1	5,94	1.377,49
Composição	154	BRACADEIRA TIPO D, DE PVC, NA COR PRETA, COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM, PARA BUCHA DE NYLON S6 - 1" - ORSE	UND	53,00	4,64	BDI 1	5,59	296,36
Composição	159	BRACADEIRA D COM CUNHA PINTADA DE PRETO, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO AUTOPERFORANTES 10 - 16X3/4" DIÂMETRO DE 3/4" - SINAPI 91181	UND	22,00	5,63	BDI 1	6,78	149,25
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	29,00	16,47	BDI 1	19,84	575,34
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	29,00	34,78	BDI 1	41,88	1.214,64
Composição	148	TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91992	UND	29,00	7,92	BDI 1	9,54	276,60
Composição	143	CONDULETE DE PVC MODULAR NA COR PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS 3,9X32MM PARA BUCHA DE NYLON S6, NA COR PRETA - SINAPI 95814	UND	5,00	16,47	BDI 1	19,84	99,20
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	5,00	34,78	BDI 1	41,88	209,42
Composição	148	TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91992	UND	5,00	7,92	BDI 1	9,54	47,69
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	17,00	34,78	BDI 1	41,88	712,03

Salver Construtora e Incorporadora LTDA
 Rua Santa Cruz, 100 - Jd. Santa Cruz - São Paulo, SP - 01162-000
 CNPJ: 06.940.888/0001-00
Salvio Dado Machado
 Sócio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cotação	092	QUADRO GERAL DE SOBREPOR DE TELEMÁTICA (DG), 1200X800X250MM, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.687,08	BDI 1	5.644,65	5.644,65
Cotação	093	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 30X30X15MM, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, 03 BOXES RETOS PARA ELETRODUTOS DE ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	350,55	BDI 1	422,17	8.443,33
Cotação	094	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 30X30X12MM, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, 03 BOXES RETOS PARA ELETRODUTOS DE ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	328,49	BDI 1	395,60	6.725,25
Cotação	095	RACK 19"X12usX600MM, TIPO PLUS, PORTA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E LATERAIS REMOVÍVEIS, AMBAS COM FECHADURA E CHAVE, SEGUNDO PLANO DE MONTAGEM, GUIAS DE CABOS ENTRE EQUIPAMENTOS E PAINÉIS, NAS CORES BEGE OU PRETO, PAINÉIS DE FECHAMENTO PARA AS UNIDADES LIVRES, PINTURA EPÓXI CINZA OU BEGE, INSTALAÇÃO EM PAREDES, PARAFUSOS E PORCAS GAIOLAS PARA TODO O BRACET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.289,49	BDI 1	2.757,24	2.757,24
SINAPI	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6M. AF_ 05/2018	UN	10,00	496,49	BDI 1	597,92	5.979,17
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								
SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_ 03/2015	UN	1,00	18,66	BDI 1	22,47	22,47
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_ 12/2014	UN	3,00	49,30	BDI 1	59,37	178,12
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	3,00	11,10	BDI 1	13,37	40,10
SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	7,00	3,89	BDI 1	4,69	32,80
SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	9,00	2,89	BDI 1	3,48	31,33
SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	1,00	7,13	BDI 1	8,58	8,58
SINAPI	9796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_ 06/2016	UN	3,00	16,64	BDI 1	20,04	60,13
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	32,00	5,67	BDI 1	6,83	218,61
Composição	112	TE 90 SOLDÁVEL - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 96716	UND	2,00	19,41	BDI 1	23,38	46,76
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 05/2018	UN	9,00	368,85	BDI 1	444,21	3.997,90

889

Salver Construtora e Incorporadora LT
 Salvo Redefinido
 Sócio Gerente

Salver Construtora e Incorporadora LT
 Salvo Redefinido
 Sócio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETROS INTERNO= 0,6M, ALTURA INTERNA= 0,6M. AF_05/2018	UN	5,00	108,35	BDI 1	130,48	652,40
SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	163,66	BDI 1	197,09	197,09
SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	3,00	497,58	BDI 1	599,24	1.797,72
Composição	193	CAIXA SIFONADA PVC, 150X150X50MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	27,14	BDI 1	32,68	392,16
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	6,69	BDI 1	8,06	145,07
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	11,68	BDI 1	14,07	379,85
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	11,68	BDI 1	14,07	56,27
SINAPI	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	46,00	21,87	BDI 1	26,34	1.211,50
SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50X40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	5,63	BDI 1	6,78	40,70
SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	16,10	BDI 1	19,39	407,11
SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	6,44	BDI 1	7,76	162,99
SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	14,17	BDI 1	17,06	358,29
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	4,62	BDI 1	5,57	133,63
SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00	3,99	BDI 1	4,80	168,17
SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,74	BDI 1	9,32	37,29
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	5,78	BDI 1	6,96	20,89
SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00	3,72	BDI 1	4,48	260,01
Composição	194	JOELHO 90 C/ ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - 40MM - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 96843	UND	18,00	7,85	BDI 1	9,45	170,18
SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	12,00	36,90	BDI 1	44,44	533,23
SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	35,03	BDI 1	42,18	42,18

890

Salvio Pedro Machado
Socio Gerente

Salvio Pedro Machado

Salvio Pedro Machado

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
CNPJ nº 07.043.813/0001-65

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 07.043.813/0001-65

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	25,19	BDI 1	30,33	485,30
SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,30	BDI 1	8,79	17,57
SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	8,51	BDI 1	10,25	71,77
SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	14,67	BDI 1	17,67	106,02
SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	14,67	BDI 1	17,67	17,67
SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	44,00	7,88	BDI 1	9,49	417,58
SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	1,00	12,90	BDI 1	15,54	15,54
SINAPI	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	6,74	BDI 1	8,12	48,72
SINAPI	89800	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	144,00	13,14	BDI 1	15,82	2.278,26
SINAPI	89798	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	98,00	6,08	BDI 1	7,32	717,40
SINAPI	89799	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	47,00	10,34	BDI 1	12,45	585,02
SINAPI	89711	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	12,15	BDI 1	14,63	43,89
SINAPI	89800	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	46,00	13,14	BDI 1	15,82	727,78
SINAPI	89711	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,00	12,15	BDI 1	14,63	599,79
SINAPI	89798	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,00	6,08	BDI 1	7,32	212,29
SINAPI	89799	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00	10,34	BDI 1	12,45	12,45
SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,73	BDI 1	9,31	18,62
Composição	195	UNIDADES DE TRATAMENTO - FOSSA E FILTRO - EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	8.539,58	BDI 1	10.284,22	10.284,22
Composição	212	CLORADOR DE PASTILHAS COM CAIXA DE PASSAGEM	UND	1,00	598,72	BDI 1	721,04	721,04

891

Salver Construções Incorporadora
 Engenharia Civil, S/A SCS - Bloco 4
 Sôcio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLUVIAL								
Composição	106	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA - 60X60CM - SINAPI 72285	UND	6,00	247,93	BDI 1	298,58	8.201,91
Composição	107	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA - 80X80CM - SINAPI 72285	UND	1,00	399,15	BDI 1	480,69	1.791,46
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	2,00	184,15	BDI 1	221,77	443,54
SINAPI	73816/1	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 75	M	26,00	22,98	BDI 1	27,67	719,48
SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	26,83	BDI 1	32,31	64,62
SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,02	BDI 1	12,07	12,07
SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,88	BDI 1	9,49	9,49
SINAPI	89800	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	13,14	BDI 1	15,82	1.423,91
SINAPI	89799	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	37,00	10,34	BDI 1	12,45	460,55
SINAPI	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	49,00	8,34	BDI 1	10,04	491,90
SINAPI	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	6,23	BDI 1	7,50	82,49
SINAPI	94690	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	8,53	BDI 1	10,28	51,39
SINAPI	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40X32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,20	BDI 1	6,26	31,30
SINAPI	94693	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	14,85	BDI 1	17,88	143,07
SINAPI	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	13,47	BDI 1	16,23	81,13
SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	131,00	8,71	BDI 1	10,49	1.374,43
SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	36,00	12,46	BDI 1	15,01	540,38
VENTILAÇÃO								
								845,73

892

Salve

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Engenharia de Obras e Projetos
 Rua ... nº ...

Salve Engenharia e Projetos Ltda
 Salve Engenharia e Projetos Ltda
 Sócio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	12,92	BDI 1	15,56	46,68
SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	3,99	BDI 1	4,80	9,61
SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,35	BDI 1	8,85	70,77
SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	3,72	BDI 1	4,48	26,90
Composição	110	JUNÇÃO SIMPLES - 75MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 89830	UND	4,00	13,11	BDI 1	15,79	63,14
SINAPI	89817	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,25	BDI 1	7,52	7,52
SINAPI	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	6,74	BDI 1	8,12	32,48
Composição	196	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89799	UND	3,00	9,62	BDI 1	11,59	34,77
SINAPI	89798	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	6,08	BDI 1	7,32	87,85
SINAPI	89799	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,00	10,34	BDI 1	12,45	360,97
SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,73	BDI 1	9,31	55,87
SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	13,61	BDI 1	16,39	49,18
ÁGUA FRIA								31.073,34
Composição	197	HIDROMETRO INDIVIDUAL - 10M ³ /H - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 95675	UND	2,00	633,79	BDI 1	763,27	1.526,54
SINAPI	95675	HIDROMETRO DN 25 (3/4), 5,0M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	15,00	173,34	BDI 1	208,75	3.131,28
SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	74,47	BDI 1	89,68	89,68
SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	61,12	BDI 1	73,61	220,83
SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	89,35	BDI 1	107,60	322,80

Salvador Construtora e Incorporadora LT
 Engenharia Civil - CREA/SC S2.0382/SC-6
 Saldador
 Sócio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	61,12	BDI 1	73,61	147,22
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	36,00	49,30	BDI 1	59,37	2.137,48
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	5,57	BDI 1	6,71	60,41
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	49,00	5,57	BDI 1	6,71	328,91
Composição	198	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA - 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96843	UND	9,00	7,27	BDI 1	8,75	78,76
SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	6,01	BDI 1	7,24	217,11
Composição	199	TUBETE DE POLIPROPILENO PARA HIDROMETRO - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96843	UND	30,00	14,52	BDI 1	17,49	524,71
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	12,82	BDI 1	15,44	61,76
SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	15,40	BDI 1	18,55	259,72
SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	22,46	BDI 1	27,05	81,16
SINAPI	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60MMX2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	43,68	BDI 1	52,60	368,22
SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	72,00	3,89	BDI 1	4,69	337,36
SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	3,28	BDI 1	3,95	7,89
SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	7,04	BDI 1	8,48	84,77
SINAPI	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MMX2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	15,60	BDI 1	18,79	112,74
SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3,00	5,64	BDI 1	6,80	20,39
SINAPI	96704	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40X25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	6,79	BDI 1	8,18	8,18

894

Handwritten signature in blue ink.

SALVADOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Engenharia Civil, OCREA/SC 52.030459-6
 Sócios Gerentes

895

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	200	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA - 60MM - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 96704	UND	4,00	6,70	BDI 1	8,07	32,29
Composição	201	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA - 60MM - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 96704	UND	6,00	8,12	BDI 1	9,78	58,66
Composição	202	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA - 60MM - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 96704	UND	4,00	7,67	BDI 1	9,24	36,96
SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,45	BDI 1	7,77	31,09
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	4,62	BDI 1	5,57	16,70
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	110,00	3,87	BDI 1	4,66	512,79
SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	93,00	5,34	BDI 1	6,43	597,64
SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00	7,04	BDI 1	8,48	296,69
SINAPI	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	20,93	BDI 1	25,20	327,66
Composição	203	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 32MM - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00	4,09	BDI 1	4,92	128,02
SINAPI	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	3,76	BDI 1	4,53	135,92
SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,13	BDI 1	8,58	42,92
SINAPI	89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	4,47	BDI 1	5,39	16,17
SINAPI	89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	27,15	BDI 1	32,69	32,69
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	221,00	5,67	BDI 1	6,83	1.509,79
SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	474,00	8,71	BDI 1	10,49	4.973,14
SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	71,00	12,46	BDI 1	15,01	1.065,75
SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	61,00	21,80	BDI 1	26,25	1.601,46
Composição	112	TE 90 SOLDÁVEL - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 96716	UND	32,00	19,41	BDI 1	23,38	748,17
Composição	113	TE 90 SOLDÁVEL - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 96716	UND	2,00	20,90	BDI 1	25,17	50,34
SINAPI	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	23,00	14,33	BDI 1	17,25	396,80
SINAPI	94696	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	32,66	BDI 1	39,93	629,32

Salver Construtora e Incorporadora LT
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.048/950-6
 Salvia Machado
 Sócio Gerente

896

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	94693	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	14,85	BDI 1	17,88	17,88
SINAPI	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,50	BDI 1	9,04	9,04
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	6,45	BDI 1	7,77	69,96
Composição	198	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA - 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96843	UND	49,00	7,27	BDI 1	8,75	428,81
SINAPI	95237	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	12,53	BDI 1	15,09	60,38
SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	453,33	BDI 1	545,95	1.637,84
Composição	204	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - 5000L - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UND	3,00	1.516,94	BDI 1	1.826,85	5.480,54
METAIS E ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS								
SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	145,39	BDI 1	175,09	3.501,90
Composição	076	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO- TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	135,37	BDI 1	163,03	2.608,47
Composição	210	TORNEIRA HIDROPNEUMÁTICA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86906	UND	4,00	219,62	BDI 1	264,49	1.057,96
SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA E ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	383,12	BDI 1	461,39	1.384,17
SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	314,60	BDI 1	378,88	4.925,38
SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	479,42	BDI 1	577,36	2.309,45
SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	525,88	BDI 1	633,31	1.266,63
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATARIO 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00	53,04	BDI 1	63,88	638,81
Composição	077	TOALHEIRO, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	10,00	54,95	BDI 1	66,18	661,82
SINAPI	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	17,00	48,38	BDI 1	58,27	990,52
Composição	001	BARRAS DE APOIO 80CM	UND	12,00	95,65	BDI 1	115,20	1.382,35
Composição	002	BARRA DE APOIO 40CM	UND	8,00	77,88	BDI 1	93,79	750,36
					32.692,68			

Sálver Construtora e Incorporadora LT
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.038/ACO-4
 Salvo de R\$ 100,00
 Sócio-Gerente

897

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	208	PISO TÁTIL - ELEMENTOS EM INOX (100 PEÇAS/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,90	111,65	BDI 1	134,46	2.406,88
SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25X8", E=6MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	4,00	35,75	BDI 1	43,05	172,21
Cotação	110	PLACA INDICATIVA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	114,54	BDI 1	137,94	1.103,55
Cotação	107	MAPA TÁTIL EM ACRILICO MEDINDO 70X50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.537,94	BDI 1	4.260,74	4.260,74
Cotação	108	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK - "3M" - 5CM	M	123,20	5,83	BDI 1	7,02	865,16
Composição	206	VENTILAÇÃO MECANICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	115,73	BDI 1	139,37	2.090,62
Composição	207	VENTILAÇÃO PERMANENTE DE VENEZIANA - 20X35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	43,69	BDI 1	52,61	315,69
INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE INCÊNDIO								
Composição	083	PLACA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 197599	UND	3,00	47,88	BDI 1	57,66	172,97
Composição	084	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97599	UND	1,00	23,26	BDI 1	28,01	28,01
SINAPI	83635	EXTINTOR DE INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	106,85	BDI 1	128,68	514,72
SINAPI	83634	EXTINTOR DE INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	267,96	BDI 1	322,71	645,42
Composição	085	PLACA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	29,17	BDI 1	35,12	421,49
Composição	086	ABRIGO PARA HIDRANTE - COMPLETA COM 2 MANGUEIRAS DE 15M	UND	4,00	757,77	BDI 1	912,58	3.650,31
SINAPI	74169/1	REGISTRO/ALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	115,92	BDI 1	139,60	837,61
SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00	47,21	BDI 1	56,86	7.846,51
SINAPI	97474	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	74,77	BDI 1	90,05	450,26
SINAPI	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00	130,81	BDI 1	157,53	7.404,05
SINAPI	97495	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	196,22	BDI 1	236,31	1.890,44
Composição	087	BOMBA JOCKEY - 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	1.215,04	BDI 1	1.463,27	1.463,27
Composição	088	BOMBA INCENDIO ELÉTRICA - 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	858,11	BDI 1	1.033,42	1.033,42
Composição	089	BOMBA INCENDIO COMBUSTÃO - 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	858,11	BDI 1	1.033,42	1.033,42
Composição	090	TANQUE DE PRESSÃO - (INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	942,39	BDI 1	1.134,92	1.134,92
32.927,19								

Selvio Carlos Marinho
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT
Vinte e Nove de Junho
Engenharia, Civil, S/A, CREA/SC, 53.038/2015

898
898

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	091	PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	141,75	BDI 1	170,71	170,71
SINAPI	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14KGF/CM2), D=50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	99,84	BDI 1	120,24	120,24
SINAPI	97551	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	44,11	BDI 1	53,13	531,27
SINAPI	97543	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	28,43	BDI 1	34,24	273,93
SINAPI	97554	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	63,44	BDI 1	76,40	229,20
SINAPI	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	30,44	BDI 1	36,66	2.639,66
Composição	092	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO - 1/2"NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	3,00	12,53	BDI 1	15,09	45,28
Composição	093	CAIXA COM REGULADOR - CONJUNTO DE MANOBRA 2 ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	256,07	BDI 1	308,39	308,39
Composição	094	TREDOLET PARA CENTRAL GLP - 190 D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE	UND	1,00	67,84	BDI 1	81,71	81,71
PREVENTIVO ELÉTRICO								58.674,70
Composição	156	CABO DE COBRE, MULTIPOLAR BLINDADO, ISOLADO PARA 0,6/1KV EM PVC -70°C, COM FITA ISOLANTE, CONECTORES, ETC., CONFORME NBR-17240 PARA LAÇO DE ALARME - BITOLA 2X1,5MM² - SINAPI 91925	M	275,00	4,12	BDI 1	4,96	1.363,94
Composição	63	CABO DE COBRE NU, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA COM TODOS OS ACESSÓRIOS; 95% DE PUREZA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 E 3, PADRÃO CELESC - SINAPI 91925 - BITOLA 35MM²	M	85,00	17,01	BDI 1	20,48	1.741,05
Composição	157	CABO DE COBRE NU, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA COM TODOS OS ACESSÓRIOS; 95% DE PUREZA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 E 3 - BITOLA 50,00MM² - SINAPI 91925	M	200,00	23,28	BDI 1	28,04	5.608,38
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4), APARENTE, COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,00	6,19	BDI 1	7,45	387,48
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	7,98	BDI 1	9,61	249,85
Composição	158	BRAÇADEIRA D COM CUNHA PINTADA DE VERMELHO, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO AUTOOPERFURANTES 10 - 16X3/4" DIAMETRO DE 3/4" - SINAPI 91181	UND	210,00	5,63	BDI 1	6,78	1.424,63
Composição	159	BRAÇADEIRA D COM CUNHA PINTADA DE PRETA, PARA ELETRODUTO DE PVC COM PARAFUSO AUTOOPERFURANTES 10 - 16X3/4" DIAMETRO DE 3/4" - SINAPI 91181	UND	210,00	5,63	BDI 1	6,78	1.424,63
SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	7,31	BDI 1	8,80	527,93
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12,00	5,40	BDI 1	6,50	77,97
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	5,67	BDI 1	6,83	239,11
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20,00	30,89	BDI 1	37,20	743,97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sálver Construtora Empreendimentos e Obras Ltda. Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA
VIA JOSÉ DE ALMEIDA, 1111 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO PAULO - SP, 05425-000

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	079	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - 50X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97599	UND	9,00	96,83	BDI 1	116,61	1.049,53
Composição	082	PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA - 50X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97599	UND	1,00	41,69	BDI 1	50,21	50,21
Composição	081	PLACA FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE PENDURADA COM SETA - 50X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97599	UND	1,00	96,83	BDI 1	116,61	116,61
Composição	160	CENTRAL DE DETEÇÃO DE ALARME ENDEREÇÁVEL E AUTOMÁTICA, 220VCA/24VCC, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E ALARME, COM 1 LAÇO, EXPANSÍVEL ATÉ 04 LAÇOS, MODELO IRIS, DE TELETEK OU SIMILAR - SINAPI 74131/4	UND	1,00	4.986,97	BDI 1	6.005,80	6.005,80
Composição	161	DETECTOR TERMOCAPACITIVO E DE FUMAÇA Óptica PONTUAL ENDEREÇÁVEL COM BASE, CONTEUDO, PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	5,00	221,12	BDI 1	266,29	1.331,45
Composição	162	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TAMPA IP-40, CONTEUDO: PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	2,00	252,63	BDI 1	304,24	608,48
Composição	163	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TAMPA IP-40, CONTEUDO: PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	4,00	260,51	BDI 1	313,73	1.254,92
Composição	164	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TAMPA IP-66, CONTEUDO: PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	2,00	485,01	BDI 1	584,10	1.168,20
Composição	165	AVISADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL 90 DB/30CD, 24VCC, IP-43, CONTEUDO: PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	4,00	289,65	BDI 1	348,83	1.395,32
Composição	166	AVISADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL 90 DB/30CD, 24VCC, IP-65, CONTEUDO: PARAFUSO CABEÇA REDONDA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE, 4.2X32MM DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO COM BUCHA DE NYLON S6 - SINAPI 74131/4	UND	2,00	477,14	BDI 1	574,62	1.149,24
SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3M. AF_05/2018	UN	19,00	107,92	BDI 1	129,97	2.469,39
SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2.00M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,58	BDI 1	27,20	108,78
Composição	167	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL #5/8"X240CM, ALTA CAMADA CONTEUDO TERMINAL TIPO GTDU, EM MATERIAL BIMETÁLICO, PARA LIGAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE #35MM², A HASTE DE ATERRAMENTO	UND	17,00	41,35	BDI 1	49,80	846,61
Composição	168	CARTUCHO 115, PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, PARA EMENDA DE CABO DE COBRE NU DE #50MM², COM HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL #5/8"X240CM, COM IGNITOR E DISCO DE ALUMÍNIO PARA SOLDA EXOTÉRMICA - SINAPI 96974	UND	17,00	39,19	BDI 1	47,20	802,42
Composição	169	CARTUCHO 32, PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, PARA EMENDA DE CABO DE COBRE NU DE #50MM², COM HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL #5/8"X240CM, COM IGNITOR E DISCO DE ALUMÍNIO PARA SOLDA EXOTÉRMICA - SINAPI 96974	UND	10,00	26,29	BDI 1	30,46	304,62

Handwritten signature

Selva Construtora e Incorporadora Ltda
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.133665/4
 Sôcio Gerente

SALVUK CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA
 Engenharia Civil - CREA/SC 52.133665/4

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cotação	076	MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE, TIPO HCL, PARA EMENDA DE CABO DE COBRE NU DE 50MM². COM HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8"X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	265,47	BDI 1	319,70	959,11
Cotação	077	MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE, TIPO CCH, PARA EMENDA DE DOIS CABO DE COBRE NU DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	232,38	BDI 1	279,86	839,58
Cotação	078	ALICATE PARA MOLDES DE SOLDA EXOTERMICA, TIPO: CABO-HASTE, TIPO Z-201, PARA SOLDA DE CABO DE COBRE NU DE 50MM² E HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 5/8"X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	311,34	BDI 1	374,94	374,94
Composição	170	BARRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 7/8"X1/8", EM BARRAS DE 300CM, CONTENDO: PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA, 1/4"X7/8", DE INOX. PORCA SEXTAVADA, ROSCA 1/4", DE INOX. PARAFUSO CABEÇA REDONDA AUTO ATARRAXANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6	M	660,00	27,96	BDI 1	33,67	22.221,76
SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	57,00	26,64	BDI 1	32,08	1.828,77
BOX - EXTERNOS - COLONIAS DE PESCA								400.491,23
ESTRUTURA METÁLICA								25.278,83
SINAPI	739701	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12X5 1/4	KG	1.776,80	9,09	BDI 1	10,95	19.455,41
SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO S	M2	104,30	16,71	BDI 1	20,13	2.099,07
Cotação	116	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO, TRES DEMAO S	M2	104,30	29,65	BDI 1	35,71	3.724,35
COBERTURA								96.171,47
Composição	095	ESTRUTURA PONTALETADA DOS BOX DAS COLONIAS DE PESCA - ÁREA EXTERNA	M2	226,65	88,99	BDI 1	107,17	24.290,53
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	226,65	27,57	BDI 1	33,20	7.525,77
Cotação	103	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	119,00	220,49	BDI 1	265,54	31.599,20
Composição	035	CALHA, RUFO, CONTRA-RUFO EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA 0,6MM - DESENVOLVIMENTO 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94229	M	128,00	149,82	BDI 1	180,42	23.094,30
Composição	034	FECHAMENTO SUPERIOR DAS MUCHELTAS E FACHADA EM MADEIRA COM PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,6MM - DESENVOLVIMENTO DE 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94229	M	128,00	62,68	BDI 1	75,48	9.661,67
ALVENARIA								52.309,72
SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	792,00	46,32	BDI 1	55,79	44.182,28
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	144,15	46,82	BDI 1	56,38	8.127,44
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - PISO/PAREDE/FORRO								102.319,06
SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 36X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2 AF_06/2014	M2	225,25	28,82	BDI 1	34,71	7.817,66

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Sálver Construtora e Incorporadora Ltda
Sócio Gerente

SÁLVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Engenheira Civil - CREA/SC 52.039.000.4

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	964,00	38,93	BDI 1	46,88	45.191,88
SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	749,65	5,05	BDI 1	6,08	4.558,25
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	749,65	23,99	BDI 1	28,89	21.656,18
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	749,65	1,67	BDI 1	2,01	1.510,48
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	749,65	10,02	BDI 1	12,07	9.045,01
Composição	006	LETREIROS EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	85,00	90,74	BDI 1	109,28	9.288,99
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_06/2018	M	45,05	59,91	BDI 1	72,16	3.250,60
PORTAS E JANELAS - TELA DE NYLON								26.194,43
Composição	097	ESQUADRIA FIXA COM TELA FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	243,40	BDI 1	293,13	4.983,18
Composição	061	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E TELA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM PVC - 0,80MX2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	34,00	518,03	BDI 1	623,86	21.211,25
BANCADA								8.703,64
Composição	028	BANCADA DE INOX - BOX EXTERNO - COLONIA DE PESCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	425,13	BDI 1	511,98	8.703,64
HIDROSSANITÁRIO								42.917,71
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00	49,30	BDI 1	59,37	1.009,36
SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	18,00	18,66	BDI 1	22,47	404,53
SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	5,21	BDI 1	6,27	338,65
Composição	105	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI	M	5,00	15,79	BDI 1	19,02	95,08
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	11,10	BDI 1	13,37	227,21
SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52,00	14,86	BDI 1	17,90	930,58
SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	3,29	BDI 1	3,96	79,17
SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	176,00	2,89	BDI 1	3,48	612,72
SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	2,27	BDI 1	2,73	46,41

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Avenida Brasil, 1000 - Jd. América - São Paulo - SP
 CNPJ: 06.940.847/0001-08

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	17,00	16,64	BDI 1	20,04	340,71
SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	487,10	2,52	BDI 1	3,04	1.480,91
SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	4,10	BDI 1	4,94	78,98
SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 60X60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	163,66	BDI 1	197,09	788,37
SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	163,66	BDI 1	197,09	197,09
Composição	108	CAIXA SIFONADA - 150X150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89482	UND	1,00	25,54	BDI 1	30,76	30,76
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	6,69	BDI 1	8,06	137,01
SINAPI	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2"X1,1/2" PARA TANQUE OU VÁLVULA, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	21,87	BDI 1	26,34	447,73
SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	14,17	BDI 1	17,06	17,06
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	6,87	BDI 1	8,27	190,31
SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00	3,72	BDI 1	4,48	152,42
SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,51	BDI 1	10,25	30,76
Composição	110	JUNÇÃO SIMPLES - 75MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 89830	UND	6,00	13,11	BDI 1	15,79	94,71
SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00	3,57	BDI 1	4,30	167,86
SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,25	BDI 1	7,52	30,09
SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	7,70	BDI 1	9,28	37,10
SINAPI	89800	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	64,80	13,14	BDI 1	15,82	1.025,22
SINAPI	89849	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,50	31,06	BDI 1	37,40	168,30
SINAPI	89798	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	97,00	6,08	BDI 1	7,32	710,08
SINAPI	89713	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,00	26,57	BDI 1	32,00	416,00
Composição	111	UNIDADE DE TRATAMENTO - BOX - COLONIA DE PESCADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	10.435,18	BDI 1	12.567,09	12.567,09

802

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	212	CLORADOR DE PASTILHAS COM CAIXA DE PASSAGEM	UND	1,00	598,72	BDI 1	721,04	721,04
Composição	106	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA - 60X60CM - SINAPI 72285	UND	5,00	247,93	BDI 1	298,58	1.492,88
Composição	107	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA - 80X80CM - SINAPI 72285	UND	1,00	-	BDI 1	-	-
SINAPI	94883	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	39,77	BDI 1	47,89	478,93
SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	26,83	BDI 1	32,31	226,17
SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	10,02	BDI 1	12,07	108,59
SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,74	BDI 1	9,32	74,59
SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	35,03	BDI 1	42,18	253,09
SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	19,76	BDI 1	23,80	118,99
SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	13,69	BDI 1	16,49	65,96
SINAPI	89800	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	65,50	13,14	BDI 1	15,82	1.036,29
SINAPI	89849	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,90	31,06	BDI 1	37,40	1.342,70
SINAPI	89799	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	10,34	BDI 1	12,45	224,05
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	16,08	BDI 1	19,36	19,36
SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	74,47	BDI 1	89,68	3.049,17
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00	49,30	BDI 1	59,37	1.009,36
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	51,00	12,82	BDI 1	15,44	787,43
SINAPI	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32MMX1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	18,52	BDI 1	22,71	379,22

203

EM EFETIVO

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Avenida Brasil, nº 100, Jd. São Francisco, Curitiba, PR, 81130-000
 CNPJ nº 07.043.888/0001-32

[Assinatura]
 Socio Gerente

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	3,89	BDI 1	4,69	159,31
SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	68,00	3,28	BDI 1	3,95	268,35
SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	5,00	5,64	BDI 1	6,80	33,98
SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	3,29	BDI 1	3,96	7,92
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	4,62	BDI 1	5,57	38,97
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	3,87	BDI 1	4,66	177,15
SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	58,00	5,86	BDI 1	7,06	409,37
SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	9,74	BDI 1	11,73	117,32
SINAPI	94657	LUA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	3,84	BDI 1	4,63	78,64
SINAPI	89752	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	3,76	BDI 1	4,53	49,84
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52,00	5,67	BDI 1	6,83	355,24
SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,50	8,88	BDI 1	10,69	679,10
SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,00	7,41	BDI 1	8,92	642,10
Composição	112	TÉ 90 SOLDÁVEL - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 96716	UND	1,00	19,41	BDI 1	23,38	23,38
Composição	113	TÉ 90 SOLDÁVEL - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 96716	UND	17,00	20,90	BDI 1	25,17	427,87
SINAPI	94693	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	14,85	BDI 1	17,88	178,84
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	6,45	BDI 1	7,77	7,77

904

Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ nº 07.011.112/0001-32

905
8

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	8,58	BDI1	10,34	175,73
SINAPI	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	20,17	BDI1	24,29	48,57
SINAPI	83670	TUBO PVC DN 75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	38,34	BDI1	46,18	138,53
SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00	10,34	BDI1	12,45	24,89
SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,70	BDI1	8,07	16,14
SINAPI	89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,11	BDI1	6,15	12,30
SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	5,19	BDI1	6,25	93,71
INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE - BOX EXTERNOS								
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.700,00	2,38	BDI1	2,86	7.725,83
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	4,99	BDI1	6,01	1.802,69
SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	7,29	BDI1	8,78	2.193,75
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	5,67	BDI1	6,83	3.074,23
SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	32,24	BDI1	38,83	2.640,56
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,45	BDI1	41,49	1.410,68
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	20,45	BDI1	24,63	418,74
Composição	149	LUMINÁRIA LED FECHADA, 2400IM, 27W, MODELO - FPE - 168 (0644444), DA INTRAL, (06914), DA INTRAL. COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	85,00	266,98	BDI1	321,53	27.329,87
FACHADA EM ARCO								
ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PINTURA								
SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	79,00	45,60	BDI1	54,92	4.338,31
SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	157,50	5,05	BDI1	6,08	957,68
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	157,50	23,99	BDI1	28,89	4.549,92

15.720,69 **15.720,69**

Salveir Construtora e Incorporadora LTDA
 Avenida Itália, 113, 00713-32
 São Paulo, SP
Salveir Pedro Machado
 Sócio Gerente

Salveir Construtora e Incorporadora LTDA
 Avenida Itália, 113, 00713-32
 São Paulo, SP
Salveir Pedro Machado
 Engenheira Civil (RFA/SC 52.120.000.0-6)

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	157,50	1,67	BDI 1	2,01	317,35
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,50	10,02	BDI 1	12,07	1.900,34
Composição	034	FECHAMENTO SUPERIOR DAS MUCHELTAS E FACHADA EM MADEIRA COM PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO, ESPESURA DE 0,6MM - DESENVOLVIMENTO DE 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94229	M	48,45	62,68	BDI 1	75,48	3.657,09
CENTRAL DE GÁS								3.024,56
ESTRUTURAL/ALVENARIA/REVESTIMENTO/PINTURA								3.024,56
SINAPI	85233	CONCRETO ARMADO, FCK= 20MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	0,30	2.211,60	BDI 1	2.663,43	799,03
SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	13,00	45,60	BDI 1	54,92	713,90
SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	26,00	5,05	BDI 1	6,08	158,09
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	26,00	23,99	BDI 1	28,89	751,10
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	26,00	1,67	BDI 1	2,01	52,39
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,00	10,02	BDI 1	12,07	313,71
SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. AF_06/2018	M2	3,00	30,41	BDI 1	36,63	109,88
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,64	39,78	BDI 1	47,90	126,47
LIXEIRAS E LIXEIRA REFRIGERADA								56.838,54
ESTRUTURAL/ALVENARIA/REVESTIMENTO/PINTURA								56.838,54
SINAPI	85233	CONCRETO ARMADO, FCK= 20MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	15,25	2.211,60	BDI 1	2.663,43	40.617,32
SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	61,00	45,60	BDI 1	54,92	3.349,84
SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	177,95	5,05	BDI 1	6,08	1.082,03
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	177,95	23,99	BDI 1	28,89	5.140,69
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	124,95	1,67	BDI 1	2,01	251,76
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	124,95	10,02	BDI 1	12,07	1.507,60
SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. AF_06/2018	M2	22,80	30,41	BDI 1	36,63	835,08

900

807

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014	M2	19,00	28,82	BDI 1	34,71	659,43
SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	53,00	38,93	BDI 1	46,88	2.484,62
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	19,00	39,78	BDI 1	47,90	910,19
PAISAGISMO								
DECK EM MADEIRA 01								
SINAPI	94273	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	18,55	28,38	BDI 1	34,18	634,08
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,31	470,00	BDI 1	566,02	3.005,59
Composição	008	DECK EM MADEIRA, COM RÉGUAS COM CANTOS BAULADOS 10X3CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE VERNIZ - DECK 01 - 55,39M²	M²	55,39	343,69	BDI 1	413,90	22.926,14
12.453,32								
DECK EM MADEIRA 02								
SINAPI	94273	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	6,50	28,38	BDI 1	34,18	222,18
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,60	470,00	BDI 1	566,02	1.471,66
Composição	098	DECK EM MADEIRA, COM RÉGUAS COM CANTOS BAULADOS 10X3CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE VERNIZ - DECK 02 - 26,24M²	M²	26,24	340,48	BDI 1	410,04	10.759,48
18.398,39								
DECK EM MADEIRA 03								
SINAPI	94273	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	6,50	28,38	BDI 1	34,18	222,18
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,85	470,00	BDI 1	566,02	2.179,19
Composição	099	DECK EM MADEIRA, COM RÉGUAS COM CANTOS BAULADOS 10X3CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE VERNIZ - DECK 03 - 39,015M²	M²	39,02	340,42	BDI 1	409,97	15.997,01
15.086,16								
DECK EM MADEIRA 04								
SINAPI	94273	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	11,00	28,38	BDI 1	34,18	376,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,20	470,00	BDI 1	566,02	1.811,28
Composição	100	DECK EM MADEIRA, COM RÉGUAS COM CANTOS BAULADOS 10X3CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE VERNIZ - DECK 04 - 32,3M²	M²	32,00	334,71	BDI 1	408,09	12.898,89
89.500,28								
PAVIMENTAÇÃO								
SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	M2	1.279,00	4,10	BDI 1	4,94	6.317,65

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 07.113.748/01-32
Salver Construtora
 Sócios Gerentes

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Rua ...
 ...

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017	M3	43,00	79,34	BDI 1	95,55	4.108,54
Composição	205	LASTRO DE MATERIAL REAPROVEITADO DA DEMOLIÇÃO, COMPACTADO	M3	43,58	37,23	BDI 1	44,84	1.954,16
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	27,70	86,55	BDI 1	104,23	2.887,09
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015	M2	735,75	43,51	BDI 1	52,40	38.553,08
SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015	M2	129,50	46,99	BDI 1	56,58	7.327,69
SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015	M2	184,65	39,15	BDI 1	47,15	8.706,94
SINAPI	93679	EXECUÇÃO PISO PODOTÁTIL, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015	M2	47,60	46,99	BDI 1	56,58	2.693,42
Composição	101	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	28,20	133,16	BDI 1	160,36	4.522,11
SINAPI	894275	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	383,00	26,95	BDI 1	32,45	12.429,59
GRAMA								
SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	269,50	10,86	BDI 1	13,08	3.524,81
SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M - PALMEIRA REAL E JASMIM - MANGA	UN	13,00	69,82	BDI 1	84,09	1.093,17
SINAPI	98509	PLANTIO DE MOREIRA BRANCA	UN	26,00	22,82	BDI 1	27,48	714,52
TOTEM								
Cotação	118	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM, (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=3MM, NA COR COBRE, 1,0X1,0M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,50	473,55	BDI 1	570,29	9.980,12
Cotação	119	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - Ø - 200 A 250MM, COM CONCRETO FCK-21MPA E ARMADURA CA-50 E CA-60	M	16,00	63,78	BDI 1	76,81	1.228,88
SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,12	146,03	BDI 1	175,87	900,45
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3CM. AF_08/2017	M2	4,16	11,00	BDI 1	13,25	55,10
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,51	318,27	BDI 1	383,29	195,48
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,30	7,92	BDI 1	9,54	670,53
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	2,10	24,24	BDI 1	29,19	61,29
SINAPI	93371	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8MP / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,59	5,15	BDI 1	6,20	9,86
MURO DE FECHAMENTO								
								56.804,23

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	026	MURO DIVISÓRIO DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, E=14CM, ALTURA DE 2,00M, ASSENTADO SOBRE SAPATA CORRIDA COM ARGAMASSA	M	93,60	371,00	BDI 1	446,80	41.820,04
SINAPI	88493	APLICAÇÃO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	374,40	7,27	BDI 1	8,75	3.276,44
Composição	104	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA DE 13CM - ORSE	M	94,00	34,51	BDI 1	41,56	3.906,84
SINAPI	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	12,00	499,34	BDI 1	601,35	7.216,21
SINAPH	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,00	242,76	BDI 1	292,35	584,71
IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA								
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.820,00	2,95	BDI 1	3,55	10.019,25
Composição	171	CABO DE COBRE MULTIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90°C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, TIPO AFUMEX DA PRYSMIAN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM ISOLANTE, CONECTORES, ETC	M	170,00	20,74	BDI 1	24,98	4.246,22
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	7,01	BDI 1	8,44	50,65
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	7,98	BDI 1	9,61	9,61
Composição	142	SUPORTE PARA ELETRODUTO, COM BRAÇADEIRA UNIÃO VERTICAL GALVANIZADA, PINTADA NA COR PRETA CONTENDO UMA (01) CANTONEIRA "ZZ" FIXAÇÃO COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 4,8X32MM PARA BUCHA DE NYLON FU 8, VERGALHÃO ROSCA TOTAL W1/4" COM PORCA E ARRUELA LISA PINTADAS NA COR PRETA - ORSE	UND	2,00	35,01	BDI 1	42,16	84,32
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	310,00	5,40	BDI 1	6,50	2.014,32
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	5,67	BDI 1	6,83	1.229,69
SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	33,85	BDI 1	40,76	203,82
Composição	148	TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91992	UND	3,00	7,92	BDI 1	9,54	28,61
SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	38,30	BDI 1	46,13	138,39
SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	58,81	BDI 1	70,82	212,46
SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,09	BDI 1	50,69	50,69
Composição	149	LUMINÁRIA LED, FECHADA, 2400IM, 27W, MODELO - FPE - 168 (064444), DAINTRAL, (06914), DA INTRAL. COM CABO MULTIPOLAR 3#1,5MM², PLUGUE + PROLONGADOR 2P+T - 10A/250V	UND	3,00	266,98	BDI 1	321,53	964,58
Composição	172	PROJETOR LED, 2400IM, 30W, MODELO R44014, DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	9,00	122,97	BDI 1	148,09	1.332,81
Composição	173	GRADE DE PROTEÇÃO CONTRA VANDALISMO EM FERRO GALVANIZADO À FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	2,00	150,90	BDI 1	181,72	363,45
					36.074,02			

909

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Composição	174	PROJETOR LED, 4000IM, 50W, MODELO R44015, DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	3,00	139,16	BDI 1	167,60	502,79
Composição	175	SPOT COB EMBUTIDO NO SOLO, 10W, FLUXO LUMINOSO DE 800IM, TEMPERATURA DE COR DE 3000K, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67, MOD: S33127 DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	6,00	202,83	BDI 1	244,27	1.465,62
Composição	176	LAMPADA FILAMENTO G45, 4W, FLUXO LUMINOSO DE 400IM, TEMPERATURA DE COR DE 2200K, MOD: L55154 DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	15,00	64,76	BDI 1	77,99	1.169,78
Composição	177	VARAL DE LUZES 15 METROS, MODELO: D1324 DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 83479	UND	1,00	300,97	BDI 1	362,46	362,46
Composição	178	LAMPADA DE FILAMENTO ST64, 4W, FLUXO LUMINOSO DE 400IM, TEMPERATURA DE COR 2200K, MOD: L55156 DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	64,18	BDI 1	77,29	3.478,23
Composição	179	ARANDELA GRADEADO MOD.: D11155 COM BOCAL E27 DA MBLLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	89,48	BDI 1	107,76	4.849,03
SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M. AF_05/2018	UN	19,00	132,21	BDI 1	159,23	3.025,29
SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4"X2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	22,58	BDI 1	27,20	271,95
EQUIPAMENTOS								
Cotação	099	GANGORRA - MADEIRA PLÁSTICA EM ESTRUTURA CENTRAL EM ALUMÍNIO COM DOIS PEGAS EM AÇO GALVANIZADO E DOIS ACENTOS EMBORRACHADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.120,00	BDI 1	1.348,82	1.348,82
Cotação	102	BALANÇO DUPLO, CORRENTES GALVANIZADAS A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.867,31	BDI 1	2.248,80	2.248,80
Cotação	112	BANCO EM MADEIRA, ASSENTO DE MADEIRA CUMARU E BASE EM CONCRETO - DETALHE	UND	6,00	942,24	BDI 1	1.134,74	6.808,46
Composição	209	BANCO EM CONCRETO EM ALVENARIA DE TUILOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	13,50	154,28	BDI 1	185,80	2.508,32
Cotação	111	BANCHO EM PRANÇO DE MADEIRA ENVERNIZADA, CONFECIONADO C/ TUBOS DE AÇO GALVANIZADO - ROSCA, D=2 1/2", PINTADOS COM EPOXI E ESMALTE	M	5,00	293,93	BDI 1	353,98	1.769,91
SINAPI	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	11,54	16,98	BDI 1	20,45	235,96
Composição	211	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 74209/1	M2	1,05	738,95	BDI 1	889,91	934,41
Cotação	109	MESA EM CONCRETO ARMADO POLIDO (C=1,60, L=0,80 E H=0,75MM), 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (C=1,40, L=0,40 E H=0,40MM), COM PINTURA ACRÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	860,98	BDI 1	1.036,88	3.110,65
SINAPI	99811	LIMPEZA DE OBRA	M2	2.878,65	1,98	BDI 1	2,38	6.864,18
								25.829,49

910

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 09.921.113/0001-37
Salver Estro Machado
 Sócio-Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Valquíria de Almeida
 Engenheira Civil - CRF: 107.333-0/0-6



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
 E-mail: licitacoes@salver.com.br
 Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova
 CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
 CNPJ: 00.521.113/0001-32

PREFEITURA DE ITAPOÁ

OBRA: Construção do Mercado Público

Local: Avenida Francisco Quintino Correa, n° 710, bairro Itapema do Norte, Itapoá/SC

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 13/2019

911

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	SERVIÇOS INICIAIS	67.808,34	% Período:	100,00%					
				67.808,34					
1.1	DEMOLIÇÕES	67.808,34	% Período:	100,00%					
				67.808,34					
2.	EDIFÍCIO PRINCIPAL	2.990.304,08	% Período:	15,00%	31,25%	28,40%	25,35%		
				448.545,61	934.470,02	849.246,36	758.042,08		
2.1	ESTRUTURA METÁLICA	335.031,71	% Período:	100,00%					
				335.031,71					
2.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	4.091,47	% Período:	100,00%					
				4.091,47					
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	216.020,33	% Período:	50,00%	50,00%				
				108.010,16	108.010,16				
2.4	COBERTURA	222.463,71	% Período:		100,00%				
				-	222.463,71				
2.5	FORROS E FECHAMENTOS EM COMPENSADOS	63.441,27	% Período:			100,00%			
				-	-	63.441,27			
2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	601.759,40	% Período:		100,00%				
				-	601.759,40				
2.7	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES E FORROS	159.334,66	% Período:			100,00%			
				-	-	159.334,66			
2.8	REVESTIMENTO INTERNO - PISOS	157.313,02	% Período:			50,00%	50,00%		
				-	-	78.656,51	78.656,51		
2.9	REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA	159.733,09	% Período:				100,00%		
				-	-	-	159.733,09		
2.10	JANELAS -	71.279,36	% Período:			100,00%			
				-	-	71.279,36			
2.11	PORTAS	255.679,28	% Período:			100,00%			
				-	-	255.679,28			
2.12	BANCADAS/DIVISÓRIAS	64.906,89	% Período:				100,00%		
				-	-	-	64.906,89		
2.13	ELETRICIDADE - ENTRADA DE ENERGIA	80.880,95	% Período:			100,00%			
				-	-	80.880,95			
2.14	ELETRICIDADE - IMPLANTAÇÃO - FORÇA	131.088,39	% Período:			100,00%			
				-	-	131.088,39			
2.15	ELETRICIDADE - FORÇA	10.600,32	% Período:			100,00%			
				-	-	10.600,32			
2.16	ELETRICIDADE - PAVIMENTO INFERIOR	112.306,44	% Período:				100,00%		
				-	-	-	112.306,44		
2.17	ELETRICIDADE - PAVIMENTO SUPERIOR	89.135,98	% Período:				100,00%		
				-	-	-	89.135,98		
2.18	TELEMÁTICA - PAV. INFERIOR E TELEMÁTICA DO PVTO SUPERIOR	61.637,80	% Período:				100,00%		
				-	-	-	61.637,80		

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
 Engenharia Civil - CREA/SC S2 038452-6

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

9/12


Item	Descrição	Valor	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
2.19	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	29.184,46	% Período:				100,00%		
				-			29.184,46		
2.20	PLUVIAL	8.201,91	% Período:				100,00%		
				-			8.201,91		
2.21	VENTILAÇÃO	845,73	% Período:				100,00%		
				-			845,73		
2.22	AGUA FRIA	31.073,34	% Período:				100,00%		
				-			31.073,34		
2.23	METAIS E ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS	32.692,68	% Período:				100,00%		
				-			32.692,68		
2.24	INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE INCÊNDIO	32.927,19	% Período:				100,00%		
				-			32.927,19		
2.25	PREVENTIVO ELÉTRICO	58.674,70	% Período:				100,00%		
				-			58.674,70		
3.	BOX - EXTERNOS - COLONIAS DE PESCA	400.491,23	% Período:					100,00%	
				-	-	-	-	400.491,23	
3.1	ESTRUTURA METÁLICA	25.278,83	% Período:					100,00%	
				-				25.278,83	
3.2	COBERTURA	96.171,47	% Período:					100,00%	
				-				96.171,47	
3.3	ALVENARIA	52.309,72	% Período:					100,00%	
				-				52.309,72	
3.4	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - PISO/PAREDE/FORRO	102.319,06	% Período:					100,00%	
				-				102.319,06	
3.5	PORTAS E JANELAS - TELA DE NYLON	26.194,43	% Período:					100,00%	
				-				26.194,43	
	BANCADA	8.703,64	% Período:					100,00%	
				-				8.703,64	
3.7	HIDROSSANITÁRIO	42.917,71	% Período:					100,00%	
				-				42.917,71	
3.8	INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE - BOX EXTERNOS	46.596,36	% Período:					100,00%	
				-				46.596,36	
4.	FACHADA EM ARCO	15.720,69	% Período:					100,00%	
				-				15.720,69	
4.1	ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PINTURA	15.720,69	% Período:					100,00%	
				-				15.720,69	
5.	CENTRAL DE GÁS	3.024,56	% Período:					100,00%	
				-				3.024,56	
5.1	ESTRUTURA/ALVENARIA/REVESTIMENTO/PINTURA	3.024,56	% Período:					100,00%	
				-				3.024,56	
6.	LIXEIRAS E LIXEIRA REFRIGERADA	56.838,54	% Período:					100,00%	
				-				56.838,54	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
 Valquíria da Cunha
 Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

Item	Descrição	Valor	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
6.1	ESTRUTURA/ALVENARIA/REVESTIMENTO/PINTURA	56.838,54	% Período:					100,00%	
				-				56.838,54	
7.	PAISAGISMO	299.145,89	% Período:					-	100,00%
7.1	DECK EM MADEIRA 01	26.565,80	% Período:					-	100,00%
				-					26.565,80
7.2	DECK EM MADEIRA 02	12.453,32	% Período:					-	100,00%
				-					12.453,32
7.3	DECK EM MADEIRA 03	18.398,39	% Período:					-	100,00%
				-					18.398,39
7.4	DECK EM MADEIRA 04	15.086,16	% Período:					-	100,00%
				-					15.086,16
7.5	PAVIMENTAÇÃO	89.500,28	% Período:					-	100,00%
				-					89.500,28
7.6	GRAMA	5.332,49	% Período:					-	100,00%
				-					5.332,49
7.7	TOTEM	13.101,71	% Período:					-	100,00%
				-					13.101,71
7.8	MURO DE FECHAMENTO	56.804,23	% Período:					-	100,00%
				-					56.804,23
7.9	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA	36.074,02	% Período:					-	100,00%
				-					36.074,02
7.10	EQUIPAMENTOS	25.829,49	% Período:					-	100,00%
				-					25.829,49
Total:	3.833.333,33		%:	13,47	24,38	22,15	19,78	12,42	7,80
			Repasso:						
			Contrapartida:	516.353,95	934.470,02	849.246,36	758.042,08	476.075,03	299.145,89
			Outros:						
			Investimento:	516.353,95	934.470,02	849.246,36	758.042,08	476.075,03	299.145,89
			%:	13,47	37,85	60,00	79,78	92,20	100,00
			Repasso:						
			Contrapartida:	516.353,95	934.470,02	849.246,36	758.042,08	476.075,03	299.145,89
			Outros:	516.353,95	1.450.823,97	2.300.070,33	3.058.112,41	3.534.187,44	3.833.333,33
			Investimento:						


 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT
 Valquíria da Cunha
 Engenheira Civil - CREA/SC 52.039458-6


 Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ 00521113/0001-32
Salvio Pedro Machado
 Sócio Gerente

914
J

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 13/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Identificação do tipo de obra: Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguros e Garantias	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,81%
Tributos (Contrib. Prev. Sobre Receita Bruta 0 ou 4,5%)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,43%


J

$$BDI = \left| \left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} \right) - 1 \right| \times 100$$

Declaramos para os devidos fins que, conforme Legislação tributária municipal, a base de cálculo desse tipo de obra corresponde a 27%, com a respectiva alíquota de 3,00%.

Declaramos para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Ituporanga – SC, 23 de janeiro de 2020.


Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SALVIO PEDRO MACHADO

Sócio Gerente

CPF nº 538.922.919-34

J