

FORTUNATO

000 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA/SC

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica das Av. André Rodrigues de Freitas e José da Silva Pacheco, compreendendo uma área de 10.549,49m², conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020

PROPOSTA



REF: CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 - PROCESSO Nº 44/2020 – Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica das Av. André Rodrigues de Freitas e José da Silva Pacheco, compreendendo uma área de 10.549,49m², conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020	
MODALIDADE - CONCORRÊNCIA	ABERTURA: 28/05/2020.	
MENOR PREÇO GLOBAL	HORA: 9h:00min (Sessão Pública)	
Proponente: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA		
CNPJ/MF: 82.607.623/0001-91	Inscrição Estadual: 255.056.486	
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO – GLÓRIA - 4190		
Cidade/UF: JOINVILLE/SC	E-mail: licitacao@fortunato.com.br	
Fone: 3026-5000	Fax:	
Banco para receber crédito: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Corrente: 2084-5	Agencia: 0419
Representante Legal/Procurador: JOSIANE KEMPER	CPF/MF nº: 061.980.799-70	RG. Nº: 5.287.899-9

1 - OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SAIBRO DE ROCHA BRITADO E BRITA GRADUADA SIMPLES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS:

2 - VALIDADE DA PROPOSTA:

SESSENTA (60) DIAS.

3 - DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

O preço MÁXIMO desta licitação é de R\$ 1.709.930,62 (um milhão setecentos e nove mil novecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant.	VALOR MÁX. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica das Av. André Rodrigues de Freitas e José da Silva Pacheco, compreendendo uma área de 10.549,49m ² , conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.	1	R\$ 1.399.541,63



FORTUNATO

030 e3

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência nº 02/2020, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Joinville/SC 28 de maio de 2020.

JOSIANE KEMPER

RG nº 5.287.889-9 – SSP/SC

Representante legal da

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA

F
N



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO



Pavimentação e Revitalização da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco

Local: Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco - Bairro de Itapema do Norte - Itapoa/SC

Data: Itapoa, 17 de Março de 2020


Preço base: Sinapi - Janeiro 2020 / SICRO - Outubro 2019


Planilha Orçamentária BDI 20,46% BDI - Diferenciado 11,43% TOTAL Rubrica R\$ 1.399.541,63

Proponente: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA. SO 048 2020

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Valor Material	Valor Unitário	Valor (R\$)
1.0 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	74209/001	SINAPI	Placa em Chapa de Aço Galvanizado (2,85m x 1,5m)	m²	4,275	R\$ 270,00	R\$ 325,24	R\$ 1.390,40
1.2	COMP. 01	-	Serviços topográficos para pavimentação, locação, nivelamento e acompanhamento.	m²	10.549,490	R\$ 0,50	R\$ 0,60	R\$ 6.329,69
1.3	-	*	Mobilização e desmobilização, conforme manual de infraestrutura de Transportes - Volume 09 Mobilização e desmobilização - do DNIT - BDI Diferenciado.	und	1,000	R\$ 7.446,00	R\$ 8.297,08	R\$ 8.297,08
1.4	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. (Com reaproveitamento)	m²	360,000	R\$ 6,28	R\$ 7,56	R\$ 2.721,60
Subtotal item 1.0								R\$ 18.738,77
2.0 PAVIMENTAÇÃO DA VIA								
2.1	74155/001	SINAPI	Escavação e movimentação de material de 1ª cat. com trator sobre esteiras com lamina e escarificador.	m³	4.013,823	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 5.221,86
2.2	74010/00	SINAPI	Carga e descarga de solo mecanizada em caminhão com pá carregadeira.	m³	4.013,823	R\$ 1,19	R\$ 1,43	R\$ 5.739,77
2.3	83356	SINAPI	Transporte de material granular - Distância considerada 6,5 km	m³xK	26.089,850	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 16.958,40
2.4	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	10.549,490	R\$ 1,03	R\$ 1,24	R\$ 13.081,37
2.5	83356	SINAPI	Transporte de material granular - Distância considerada 80,00 km	m³xK	354.462,864	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 230.400,86
2.6	96400	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub-base com macadame seco.	m²	2.637,373	R\$ 72,27	R\$ 87,06	R\$ 229.609,69
2.7	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada	m³	1.793,413	R\$ 78,43	R\$ 94,48	R\$ 169.441,66
2.8	93177	SINAPI	Transporte de material asfáltico, para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km - Distância considerada 80 km.	m³xK m	42.197,960	R\$ 1,36	R\$ 1,64	R\$ 69.204,65
2.9	72891	SINAPI	Carga, manobra e descarga de CBUQ.	m³	527,475	R\$ 3,27	R\$ 3,94	R\$ 2.078,25
2.10	96401	SINAPI	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30.	m²	10.549,490	R\$ 5,46	R\$ 6,58	R\$ 69.415,64
2.11	72943	SINAPI	Pintura de ligação RR-2C	m²	10.549,490	R\$ 1,49	R\$ 1,79	R\$ 18.883,59
2.12	95999	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - BDI	m²	527,475	R\$ 716,20	R\$ 798,06	R\$ 420.956,70
Subtotal item 2.0								R\$ 1.250.992,44
3.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
3.1	5213408	SICRO	Sinalização horizontal com Termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - Incluso limpeza e marcação da superfície.	m²	1.080,010	R\$ 38,20	R\$ 46,02	R\$ 49.702,06
Subtotal item 3.0								R\$ 49.702,06
4.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL								
4.1	5213456	SICRO	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	29,000	R\$ 256,00	R\$ 308,38	R\$ 8.943,02
4.2	5213440	SICRO	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	77,000	R\$ 237,20	R\$ 285,73	R\$ 22.001,21
4.3	5213464	SICRO	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,45 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	98,000	R\$ 255,00	R\$ 307,17	R\$ 30.102,66
4.4	5213572	SICRO	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III - 1,15m x 0,74m	und	43,000	R\$ 368,00	R\$ 443,29	R\$ 19.061,47
Subtotal item 4.0								R\$ 80.108,36
TOTAL DA OBRA								R\$ 1.399.541,63

Joinville, 28 de Maio de 2020.


REPRESENTANTE LEGAL
 NOME: Josiane Kemper
 CARGO: Representante Legal
 CPF: RG nº 5.287.889-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.194


RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Nome: Leonardo S. Fortunato
 Eng.º Civil
 CREA/SC: 68.149-9



Cronograma Físico Financeiro



FORTUNATO

Local: Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco - Bairro de Itapema do Norte - Itapoa/SC Data: Itapoa, 17 de Março de 2020

Proponente: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

SO 048 2020

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.738,77	R\$ 18.738,77	100,00%						
2.0	PAVIMENTAÇÃO DA VIA	R\$ 1.250.992,44	R\$ 312.748,11	25,00%	R\$ 312.748,11	25,00%	R\$ 312.748,11	25,00%	R\$ 312.748,11	25,00%
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 49.702,06	R\$ 12.425,52	25,00%	R\$ 12.425,52	25,00%	R\$ 12.425,52	25,00%	R\$ 12.425,52	25,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 80.108,36	R\$ 20.027,09	25,00%	R\$ 20.027,09	25,00%	R\$ 20.027,09	25,00%	R\$ 40.054,18	50,00%
	TOTAL	R\$ 1.399.541,63	1º Medição		2º Medição		3º Medição		4º Medição	
Data da Medição										
Período										
TOTAL DO MÊS		R\$ 343.912,40	R\$ 343.912,40	24,57%	R\$ 345.200,72	24,67%	R\$ 345.200,72	24,67%	R\$ 365.227,81	26,10%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 343.912,40	R\$ 343.912,40	24,57%	R\$ 689.113,11	49,24%	R\$ 1.034.313,83	73,90%	R\$ 1.399.541,63	100,00%

Handwritten signature

Leonardo S. Fortunato

Responsável Técnico - Eng.º Civil CREA/SC 68.149-9

Handwritten mark

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Pavimentação e Revitalização da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco

LOCALIZAÇÃO: Itapoá - SC

CC 02/2020

PROPONENTE: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

SO 048 2020

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de obra: Rodovias e Ferrovias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXAS DO BDI A CONSIDERAR		
				ADOTADO
1.0	*ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			4,00%
2.0	*SEGURO + GARANTIA			0,60%
3.0	*RISCO			0,80%
4.0	*DESPESAS FINANCEIRA			1,10%
5.0	*LUCRO			8,00%
6.0	TRIBUTOS			
6.1	***ISS (Base calculo 27% (aliquota 3,00%))			0,81%
6.2	**PIS/PASEP			3,00%
6.3	**COFINS			0,65%
Tributos (I) =				4,46%

$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1 - I)} - 1$	20,46%
---	---------------

AC = Administração Central

S = Seguro

R = Risco

G = Garantia

DF = Despesas financeiras

L = Lucro

I = imposto (Tributos)

Joinville, 28 de Maio de 2020.



 Josiane Kemper
 Representante Legal
 RG nº 5.287.869-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.195



 Leonardo S. Fortunato
 Engenheiro Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 68.149-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ



Pavimentação e Revitalização da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco

LOCALIZAÇÃO: Itapoá - SC

CC 02/2020

PROPONENTE: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

SO 0482020

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de obra: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (INSTALADOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXAS DO BDI A CONSIDERAR		
				ADOTADO
1.0	*ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			1,50%
2.0	*SEGURO + GARANTIA			0,30%
3.0	*RISCO			0,56%
4.0	*DESPESAS FINANCEIRA			0,85%
5.0	*LUCRO			4,00%
6.0	TRIBUTOS			
6.1	***ISS			0,00%
6.2	**PIS/PASEP			3,00%
6.3	**COFINS			0,65%
Tributos (I) =				3,65%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

11,43%

AC = Administração Central

S = Seguro

R = Risco

G = Garantia


DF = Despesas financeiras

L = Lucro

I = imposto (Tributos)

Joinville, 28 de Maio de 2020.


 Josiane Kemper
 Representante Legal
 RG nº 5.287.889-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.195


 Leonardo S. Fortunato
 Engenheiro Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 68.149-9







FORTUNATO

08 08



TERMO DE ENCERRAMENTO - PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Setor de Licitação e Compras

Ref.: Concorrência 02/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica das Av. André Rodrigues de Freitas e José da Silva Pacheco, compreendendo uma área de 10.549,49m², conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA., inscrita no CNPJ no. 82.607.623/0001-91, com sede na Rua XV de Novembro, 4190, Bairro Glória, em Joinville/SC, licitante no certame acima destacado, promovido pela Prefeitura Municipal de Itapoá, por meio de sua representante legal infra-assinada, **JOSIANE KEMPER**, portadora da Carteira de Identidade n° 5.287.889-9 - SSP/SC e do CPF n° 061.980.799-70, **DECLARA** para todos os fins, que a **proposta de preço** apresentada, contém o total de 08 páginas, contando com esta.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá/SC, 28 de maio de 2020.

JOSIANE KEMPER

RG nº 5.287.889-9 – SSP/SC

Representante legal da

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA