

A
Prefeitura Municipal de Itapoá
Comissão de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 13/2020





OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de urbanização e pavimentação da Avenida João Horácio Vieira, com área de pavimentação asfáltica de 2.391,02m², e calçada de concreto de 62,78m³, ciclovia em concreto vermelho de 31,78 m³, neste Município de Itapoá, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do edital

PROPOSTA DE PREÇOS

Colombo, 25 de junho de 2020.



KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI
CNPJ N° 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N° 7.504.367-8/PR
CPF N° 042.506.589-88





01/07



ANEXO I
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
PROCESSO Nº 64/2020

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: KJPR Pavimentações Eireli EPP

CNPJ nº 26.786.919/0001-46

Endereço: Rua Raphael Francisco Greca

CEP: 83.407-836

Telefone: (41)3621-0018

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1426-5

Representante Legal: Karen Juliana Pires Ramos

RG Nº 7.504.367-8/PR

CPF Nº 042.506.589-88

Inscrição Estadual nº: 90739789-01

Bairro: São Gabriel

Cidade/Estado: Colombo/PR

E-mail: contato@grupoded.com.br

Conta Corrente: 25127-5

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de urbanização e pavimentação da Avenida João Horácio Vieira, com área de pavimentação asfáltica de 2.391,02m ² , e calçada de concreto de 62,78m ³ , ciclovia em concreto vermelho de 31,78 m ³ , neste Município de Itapoá, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do edital	1	R\$ 392.753,98


Valor total por extenso: trezentos e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos.

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 13/2020, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Colombo, 25 de junho de 2020.



KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ Nº 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS

RG Nº 7.504.367-8/PR

CPF Nº 042.506.589-88







02/07

MUNICÍPIO:		PREFEITURA DE ITAPOÁ		PLANILHA DE ORÇAMENTO		FONTE		PREÇO TOTAL	
ITEM	Código	UNID.	QTD	UNIT SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	BRDE	R\$ 360.551,91
PROJETO:		TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP		Financiamento		CONTRA		R\$ 39.315,96	
MUNICÍPIO:		ITAPOÁ/SC		Outros Recursos		PARTIDA		R\$ 399.867,87	
PROJETO:		TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VIARIA, ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua João Horácio Vieira- Extensão 224,258 m		Total do Projeto					
OBRAS PRELIMINARES									
1		M2	2,50	R\$ 377,34	24,12%	R\$ 468,35	1.170,88		
1.1	74209/001 SINAPI								
1.2	78472 SINAPI		2.391,02	R\$ 0,28	24,12%	R\$ 0,35	836,86		
1.3	COMPOSIÇÃO I								
1.4	93568 SINAPI	M2	345,25	R\$ 7,00	24,12%	R\$ 8,69	3.000,22		
1.5	COMPOSIÇÃO II	M3XKM	82,86	R\$ 1,38	17,69%	R\$ 1,62	134,23		
1.6	COMPOSIÇÃO III	M	170,33	R\$ 15,00	24,12%	R\$ 18,62	3.171,54		
2		UNID.	5,00	R\$ 1.951,68	24,12%	R\$ 2.422,43	12.112,15		
TERRAPLENAGEM									
2.1	74151/001 SINAPI	M3	1.291,11	R\$ 2,70	24,12%	R\$ 3,35	4.325,22		R\$ 12.114,34
2.2	74154/001 SINAPI	M3	10,35	R\$ 3,86	17,69%	R\$ 4,54	46,99		
2.3	93568 SINAPI	M3XKM	3.873,33	R\$ 1,38	17,69%	R\$ 1,62	6.274,79		
2.4	74005/001 SINAPI	M3	10,35	R\$ 4,67	24,12%	R\$ 5,80	60,03		
2.5	100574 SINAPI	M3	1.291,11	R\$ 0,88	24,12%	R\$ 1,09	1.407,31		
DRENAGEM									
3		M	215,00	R\$ 4,00	24,12%	R\$ 4,96	1.066,40		R\$ 58.554,57
3.1	99063 SINAPI								
3.2	90099 SINAPI	M3	224,79	R\$ 10,14	24,12%	R\$ 12,59	2.830,11		
3.3	93375 SINAPI	M3	133,92	R\$ 13,97	24,12%	R\$ 17,34	2.322,17		

3.4	94112 SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	21,78	R\$ 150,00	24,12%	R\$ 186,18	4.055,00
3.5	92808 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	50,00	R\$ 27,46	24,12%	R\$ 34,08	1.704,00
3.6	7796 SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	50,00	R\$ 23,20	17,69%	R\$ 27,30	1.365,00
3.7	92809 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	165,00	R\$ 35,24	24,12%	R\$ 43,74	7.217,10
3.8	7781 SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	165,00	R\$ 30,67	17,69%	R\$ 36,10	5.956,50
3.9	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	468,00	R\$ 34,02	24,12%	R\$ 42,23	19.763,64
3.10	COMPOSIÇÃO IV	CAIXA COLETOIRA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO	UNID.	10,00	R\$ 979,23	24,12%	R\$ 1.215,42	12.154,20
3.11	COMPOSIÇÃO V	LIGAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETOIRA EXISTENTE	UNID.	1,00	R\$ 97,04	24,12%	R\$ 120,45	120,45
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 216.738,78
4.1	4011209 SICRO	Regularização do subleito	m²	2.391,02	R\$ 0,78	24,12%	R\$ 0,97	2.319,29
4.2	4011279 SICRO	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m³	430,38	R\$ 80,81	24,12%	R\$ 100,30	43.167,11
4.3	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT 10 KM). - SUBBASE	M3XKM	4.303,80	R\$ 0,98	17,69%	R\$ 1,15	4.949,37
4.4	4011276 SICRO	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	300,05	R\$ 100,66	24,12%	R\$ 124,94	37.488,25
4.5	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT 10 KM). - BASE	M3XKM	3.000,50	R\$ 0,98	17,69%	R\$ 1,15	3.450,58
4.6	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	2.207,35	R\$ 6,78	24,12%	R\$ 8,42	18.585,89
4.7	72942 SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.207,35	R\$ 1,68	24,12%	R\$ 2,09	4.613,36
4.8	4011463 SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	275,92	R\$ 110,36	24,12%	R\$ 136,98	37.795,52
4.9	95878 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT 10 KM). - CAPA ASFÁLTICA	TXKM	2.759,20	R\$ 0,65	17,69%	R\$ 0,76	2.096,99
4.10	41899 SINAPI	GIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50770 (COLETADO CAIXA NA ANPACRESCIDO DE ICMS)	T	16,56	R\$ 3.114,32	17,69%	R\$ 3.665,24	60.696,37
4.11	93176 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. (DMT 170 KM)	TXKM	2.814,38	R\$ 0,48	17,69%	R\$ 0,56	1.576,05
5		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						
5.1	2003850 SICRO	Lastro de brita comercial	M3	30,77	R\$ 70,43	24,12%	R\$ 87,42	2.689,91

04/10

29
 Rubrica
 R\$ 47.662,57

(Handwritten signatures and marks)

5.2	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M3	62,78	R\$ 400,00	24,12%	R\$ 496,48	31.169,01
5.3	COMPOSIÇÃO VI	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	128,80	R\$ 44,73	24,12%	R\$ 55,52	7.150,98
5.4	COMPOSIÇÃO VII	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSIVE MATERIAL.	UNID.	18,00	R\$ 297,77	24,12%	R\$ 369,59	6.652,62
6								R\$ 16.968,79
6.1	2003850 SICRO	CICLOVIA Lastró de brita comercial	M3	13,62	R\$ 70,43	24,12%	R\$ 87,42	1.190,66
6.2	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M3	31,78	R\$ 400,00	24,12%	R\$ 496,48	15.778,13
7								R\$ 20.289,08
7.1	5213408 SICRO	SINALIZAÇÃO VIÁRIA Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - BRANCA	M2	200,66	R\$ 39,32	24,12%	R\$ 48,80	9.792,21
7.2	5213408 SICRO	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - AMARELA	M2	34,37	R\$ 39,32	24,12%	R\$ 48,80	1.677,26
7.3	5213408 SICRO	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - VERMELHO	M2	28,08	R\$ 39,32	24,12%	R\$ 48,80	1.370,30
7.4	5213570 SICRO	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	M2	6,39	R\$ 303,39	24,12%	R\$ 376,57	2.406,28
7.5	5213863 SICRO	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	unid.	6,00	R\$ 310,81	24,12%	R\$ 385,78	2.314,68
7.6	5213851 SICRO	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	unid.	2,00	R\$ 246,56	24,12%	R\$ 306,03	612,06
7.7	5213856 SICRO	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	unid.	4,00	R\$ 282,23	24,12%	R\$ 350,30	1.401,20
7.8	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	2,00	R\$ 105,96	24,12%	R\$ 131,52	263,04
7.9	21021 SINAPI	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, "3,71"KG/M	M	14,36	R\$ 26,75	17,69%	R\$ 31,48	452,05
		TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 392.753,98

Colombo, 25 de junho de 2020.

Karen Ramos
KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 06.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

Donisio Knaut Junior
DONISIO KNAUT JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG.: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF.: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D

Prefeitura de Itapoia/SC
 Fls. 220
 Rubrica

05/07

KJPR Pavimentações - Eireli - EPP
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Rua Raphael Francisco Greca, 150B
 Sala 03, São Gabriel
 Colombo - Paraná - CEP 83.407-836
 Fone/Fax: (41)3621-0018
 E-mail: contato@grupoded.com.br

KJPR PAVIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL			
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	OBRAS PRELIMINARES	R\$ 20.425,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.425,88	100%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 12.114,34	70,00%	R\$ 3.634,30	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.114,34	100%
3	DRENAGEM	R\$ 58.554,57	0,00%	R\$ 29.277,28	50,00%	R\$ 29.277,28	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.554,57	100%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 216.738,78	0,00%	R\$ 32.510,82	15,00%	R\$ 86.695,51	40,00%	R\$ 97.532,45	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 216.738,78	100%
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R\$ 47.662,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.766,25	10,00%	R\$ 16.681,88	35,00%	R\$ 26.214,39	55,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.662,52	100%
6	CICLOVIA	R\$ 16.968,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.484,40	50,00%	R\$ 8.484,40	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.968,79	100%
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 20.289,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.289,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.289,08	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 392.753,98	7,36%	R\$ 85.422,40	16,66%	R\$ 120.739,05	30,74%	R\$ 122.698,73	31,24%	R\$ 54.987,87	14,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 392.753,98	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 28.905,92	7,36%	R\$ 84.328,33	24,02%	R\$ 215.067,38	54,76%	R\$ 337.766,11	86,00%	R\$ 392.753,98	100,00%	R\$ 392.753,98	100,00%	R\$ 392.753,98	100,00%	R\$ 392.753,98	100,00%

Colombo, 25 de junho de 2020.

Karen Ramos
KAREN RAMOS
 KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

Jonisio Knaft Junior
ONISIO KNAFT JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG.: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D



06/07
[Handwritten initials]



**TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
 PROCESSO Nº 64/2020**

COMPOSIÇÃO DO BDI

Município	ITAPOÁ/SC					
OBJETO:	TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua João Horácio Vieira-Extensão 224,258 m					
BASE ORÇAMENTO:	terça-feira, 7 de janeiro de 2020					
				Intervalo Admissível		
Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível	Mínimo	Médio	Máximo
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,50	OK	0,11	4,07	8,03
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,20	OK	0,00	0,59	1,20
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R	1,45	OK	0,00	1,18	2,47
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I	6,65	OK	6,03	7,65	9,03
Taxa de Lucro	L	8,00	OK	3,83	6,90	9,96
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:	BDI resultante	24,12	OK	20,00	25,00	30,00
De acordo com o Memorando Circular nº 01/2015 - DIREX/DNIT	BDI reduzido	17,69	OK	15,00	20,00	25,00

Colombo, 25 de junho 2020.

Karen Ramos
 KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

Dionísio Knaut Júnior
 DIONÍSIO KNAUT JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG.: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF.: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D

[Handwritten signatures and initials]
 07/07