

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
CONCORRÊNCIA Nº 10/2019
REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2019
PROCESSO Nº 119/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ELLEVA CLIMATIZAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ: 18.500.162/0001-54 INSC. ESTADUAL: 90639227-54
ENDEREÇO: RUA JOÃO ANGELO CORDEIRO, 1693, BOM JESUS – CEP 83.025-120 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
TELEFONES: 41 34343887 41 3103-2326 E-MAIL: docs@mcconsultoria.srv.br; contato@ellevaconstrutora.com.br;
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0926 CONTA: 0003886-5
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR: RAFAEL NOGOSECKI CPF 074.157.179-02 - RG 93260953 (ASSINARÁ O CONTRATO CASO SEJAMOS VENCEDORES DA LICITAÇÃO)

2. VALIDADE DA PROPOSTA:


60 (sessenta) dias contados da abertura do ENVELOPE Nº 2.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

O preço máximo desta licitação é de R\$ 179.936,00 (Cento e setenta e nove mil, novecentos e trinta e seis Reais).

Item	Descrição do objeto	Quant	Valor Total R\$
Sub-item	Serviços de instalação e desinstalação		
1.1.	Serviços de instalação:		R\$ 15.560,00
1.2.	Serviços de desinstalação		R\$ 3.120,00
2.0	Prestação de serviços e elaboração do PMOC, manutenção de ar condicionado com fornecimento e reposição de peças e carga de gás.		
2.1	Prestação de serviços/PMOC		R\$ 145.000,00
2.2	Manutenção e reposição de peças		R\$ 12.806,00
2.3.	Carga de gás		R\$ 3.450,00
Valor total: Cento e setenta e nove mil e novecentos e trinta e seis reais			R\$ 179.936,00


Assinaturas manuscritas em azul.



ELLEVA
ENGENHARIA



LOTE 01 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO					
ITEM 1.1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO					
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	30	SERVIÇO	Instalação de Ar-Condicionado tipo split até 18.000 BTUS. Características: Valor por aparelho instalado. Suporte de ferro com pintura epóxi, bucha tipo FULL, cano de cobre na extensão necessária, fita de isolamento aluminizada, fita de PVC branco, tubo esponjoso Anti-chama, solda de cobre em tubulação ja existente, utilização de vacuômetro com manômetro para equalizar a carga de gás refrigerante de acordo com o aparelho, mangueiras e demais itens necessários, exceto instalação elétrica. Após a instalação, a linha deverá ser pressurizada com nitrogênio (300psi) para verificar se há vazamentos. OBS –metragem da tubulação de acordo com as orientações do fabricante.	400,00	12.000,00
2	5	SERVIÇO	Instalação de Ar-Condicionado tipo split de 24.000 BTUS. Características: Valor por aparelho instalado. Suporte de ferro com pintura epóxi, bucha tipo FULL, cano de cobre na extensão necessária, fita de isolamento aluminizada, fita de PVC branco, tubo esponjoso Anti-chama, solda de cobre em tubulação ja existente, utilização de vacuômetro com manômetro para equalizar a carga de gás refrigerante de acordo com o aparelho, mangueiras e demais itens necessários, exceto instalação elétrica. Após a instalação, a linha deverá ser pressurizada com nitrogênio (300psi) para verificar se há vazamentos. OBS –metragem da tubulação de acordo com as orientações do fabricante.	400,00	2.000,00
3	3	SERVIÇO	Instalação de Ar-Condicionado tipo split de 30.000 BTUS ou superior. Características: Valor por aparelho instalado. Suporte de ferro com pintura epóxi, bucha tipo FULL, cano de cobre na extensão necessária, fita de isolamento aluminizada, fita de PVC branco, tubo esponjoso Anti-chama, solda de cobre em tubulação ja existente, utilização de vacuômetro com manômetro para equalizar a carga de gás refrigerante de acordo com o aparelho, mangueiras e demais itens necessários, exceto instalação elétrica. Após a instalação, a linha deverá ser pressurizada com nitrogênio (300psi) para verificar se há vazamentos. OBS –metragem da tubulação de acordo com as orientações do fabricante.	520,00	1.560,00
VALOR TOTAL DOS ITENS DA AMPLA CONCORRÊNCIA					15.560,00



ELLEVA
ENGENHARIA



ITEM 1.2 - SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO					
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	30	SERVIÇO	Desinstalação de Ar-condicionado até 30.000 Btus tipo split ou janela. Características: Valor por aparelho desinstalado. Fazer o recolhimento do gás (fluido refrigerante), fechar a linha de líquido (fina), deixar a pressão cair até ficar negativa, fechar a válvula da linha de vapor (grossa), desligar o condicionador de ar, desconectar as tubulações e retirar os equipamentos.	100,00	3.000,00
2	1	SERVIÇO	Desinstalação de Ar-condicionado acima de 30.000 Btus tipo split ou janela. Características: Valor por aparelho desinstalado. Fazer o recolhimento do gás (fluido refrigerante), fechar a linha de líquido (fina), deixar a pressão cair até ficar negativa, fechar a válvula da linha de vapor (grossa), desligar o condicionador de ar, desconectar as tubulações e retirar os equipamentos.	120,00	120,00
TOTAL GERAL ESTIMADO					3.120,00

LOTE 2 –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO –PMOC –DE ACORDO COM A Lei 13.589/2019 de 04 de janeiro de 2019, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS.

ITEM 2.1 –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO –PMOC OBS –QUANTIDADES ESTIMADAS PARA SEREM UTILIZADAS CONFORME A QUANTIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E DE ACORDO A PREVISÃO EM LEI (MENSAL, TRIMESTRAL E SEMESTRAL).

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	1200	UNID	Elaboração do plano de manutenção e controle do sistema de climatização –PMOC –de acordo com a lei 13.589/2019 de 04 de janeiro de 2019 ATIVIDADE DO PLANO MENSAL:	50,00	60.000,00
2	600	UNID	Elaboração do plano de manutenção e controle do sistema de climatização –PMOC –de acordo com a lei 13.589/2019 de 04 de janeiro de 2019 ATIVIDADES PLANO TRIMESTRAL:	80,00	48.000,00
3	200	UNID	Elaboração do plano de manutenção e controle do sistema de climatização –PMOC –de acordo com a lei 13.589/2019 de 04 de janeiro de 2019 ATIVIDADES PLANO SEMESTRAL:	185,00	37.000,00
TOTAL GERAL MÁXIMO					145.000,00

ITEM 2.2 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS
OBS – QUANTIDADES ESTIMADAS PARA SEREM UTILIZADAS SE HOVER NECESSIDADE

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	100	HR	Manutenção de ar condicionado (mão-de-obra com fornecimento e reposição de peças) até 18.000 Btus.	63,80	6.380,00
2	50	HR	Manutenção de ar condicionado (mão-de-obra com fornecimento e reposição de peças) até 24.000 Btus.	65,80	3.290,00
2	20	HR	Manutenção de ar condicionado (mão-de-obra com fornecimento e reposição de peças) até 30.000 Btus.	77,80	1.556,00
3	20	HR	Manutenção de ar condicionado (mão-de-obra com fornecimento e reposição de peças) tipo janela todos os Btu's.	79,00	1.580,00
TOTAL GERAL ESTIMADO					12.806,00


ITEM 2.3 – CARGA DE GÁS
OBS – QUANTIDADES ESTIMADAS PARA SEREM UTILIZADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	50	KG	Carga de gás refrigerante R410 A ou R422. Características: Com correção de vazamentos. Fazer vácuo no sistema e inserir o gás	69,00	3.450,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					3.450,00

TOTAL GERAL R\$ 179.936,00

4. Outrossim, declaramos que:

4.1. Temos conhecimento dos serviços que serão executados;



ELLEVA
ENGENHARIA



- 4.2. Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- 4.3. Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-serviço (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços;
- 4.4. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega e com todas as demais condições do Edital e seus anexos.

São José dos Pinhais, 01 de junho de 2020

ELLEVA CLIMATIZAÇÃO EIRELI
CNPJ 18.500.162/0001-54
RAFAEL NOGOSECKI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 074.157.179-02 - RG 93260953

ELLEVA CLIMATIZAÇÃO EIRELI
CNPJ 18.500.162/0001-54
RODOLFO NOGOSECKI NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA PR-95573/D
CPF 066.427.639-39 - RG 9326091-0 SESPAP PR

18.500.162/0001-54
ELLEVA CLIMATIZAÇÃO EIRELI

R JOAO ANGELO CORDEIRO, 1693
BOM JESUS - CEP 83.025-120,
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR