



CARTA DE APRESENTAÇÃO

Itapoá, 08 de Julho de 2020.

A empresa COMPACT CONSTRUTORA, CNPJ: 22.970.696/0001-11, localizada na Rua Carlos Muhlbauer, nº 57, Bairro: Barro Preto, no município de Rio Negrinho, contato através do telefone/fax (47) 99185-6388 e e-mail: compactconstrutora@gmail.com, propõe a Prefeitura Municipal de Itapoá à TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 – PROCESSO Nº 67/2020, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM, COM METRAGEM DE ÁREA TOTAL DE 1.137,97M2, LOCALIZADO A AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº405, BALNEÁRIO PRINCESA DO MAR, NESTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL pelo preço global de R\$ 486.127,68 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), referido ao mês de entrega da proposta, assim composta.

DECLARAMOS:

1. Que vistoriamos o local onde deverão ser realizados os serviços objeto desta licitação e que tomamos conhecimento da situação e dos recursos, material e mão-de-obra existente na região;
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de entrega da proposta;
3. Que o prazo de execução da dos serviços é de 3 (Três) meses, contados a partir do segundo dia após a data de recebimento da Ordem de Serviço;
4. Que o Valor Total de nossa proposta é R\$486.127,68 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), referido ao mês de entrega da proposta, assim composta:

Compact Construtora



Item	Descrição	Quantidade	Valor
1	CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM	1	R\$ R\$486.127,68

5. Declaramos que os objetos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I e do Anexo X (Termo de Referência) deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

6. Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta tomada de preço;

7. Que o fornecimento de todos os equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão inclusos na proposta.

8. Dados bancários: Banco Bradesco, Agência 0366, Conta Corrente nº 001595-4 em nome da Compact Construtora Eireli.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Marcio Martins Rodrigues, brasileiro, residente no Município de Rio Negrinho ocupante do cargo de Sócio administrador - CPF nº 003.952.839-14 como representante legal desta empresa.

Rua: Carlos Muhlbauer, 57, Barro Preto – CEP: 89295-000 – Rio Negrinho/SC
 e-mail: compactconstrutora@gmail.com

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Compact Construtora



Atenciosamente,


COMPACT CONSTRUTORA

CNPJ: 22.970.696/0001-11

Marcio Martins Rodrigues

Sócio Administrador

CPF: 003.952.839-14


Bruna Mirele Jantsch
Engenheira Civil
CREA / SC 171273-4



BRUNA MIRELE JANTSCH

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC 171273-4



SILVIA LOVEMBERGER

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/SC A73235-4



COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ:22.970.696/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E. F. FREI VALENTIM
LOCALIDADE: ITAPOÁ

BASE: SINAPI-SC - OUT./2019
NÃO DESONERADO
22,79%

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total (R\$)	Total (%)
			Valor	R\$	%	Valor	R\$	%	Valor	R\$		
	Materiais e serviços											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,93%	38.568,89	38.568,89	100,00%						38.568,89	100,00%
2	INFRA ESTRUTURA	9,17%	44.567,50	44.567,50	100,00%						44.567,50	100,00%
3	SUPRA ESTRUTURA	12,72%	61.839,22	30.919,61	50,00%	30.919,61	50,00%				61.839,22	100,00%
4	COBERTURA	57,95%	281.695,21			197.186,65	70,00%	84.508,56	30,00%		281.695,21	100,00%
5	PISO	0,32%	1.553,33					1.553,33	100,00%		1.553,33	100,00%
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,59%	12.570,52			4.399,68	35,00%	8.170,84	65,00%		12.570,52	100,00%
7	PINTURA	7,10%	34.526,78					34.526,78	100,00%		34.526,78	100,00%
8	EQUIPAMENTOS	1,85%	8.999,44					8.999,44	100,00%		8.999,44	100,00%
9	DIVERSOS	0,37%	1.806,79					1.806,79	100,00%		1.806,79	100,00%
	Total simples	100,00%	486.127,68	114.055,99	23,46%	232.505,94	47,83%	139.565,74	28,71%		486.127,68	100,00%
	Total acumulado	100,00%	486.127,68	114.055,99	23,46%	346.561,93	71,29%	486.127,68	100,00%		486.127,68	100,00%

Engenheira Civil
CREA / SC 171271-4

COMPACT CONSTRUTORA
CNPJ: 22.970.696/0001-11
Marcio Martins Rodrigues
Sócio Administrador
CPF: 003.952.839-14

BRUNA MIRELE JANITSCH
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 171273-4

SILVIA LOVEMBERGER
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC A73235-4





COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME
CNPJ:22.970.696/0001-11

CÁLCULO DO BDI

OBRA: QUADRA ITAJAI

VALORES ADOTADOS:

A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,28 %
B	DESPESAS FINANCEIRAS	3,89 %
C	SEGUROS E GARANTIAS	3,76 %
D	TRIBUTOS	6,12 %
E	LUCRO	3,55 %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$BDI = \left[\frac{(1+A) \times (1+B) \times (1+C) \times (1+E)}{(1-D)} - 1,00 \right] \times 100$$

CÁLCULO:

$$BDI = \left[\frac{1,152843}{0,9388} - 1,00 \right] \times 100 = 22,79 \%$$

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 22,79 %

Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO "

COMPACT CONSTRUTORA
CNPJ: 22.970.696/0001-11
Marcio Martins Rodrigues
Sócio Administrador
CPF: 003.952.839-14

Bruna Mirele Jantsch
Engenheira Civil
CREA / SC 171273-4

Bruna Mirele Jantsch
BRUNA MIRELE JANTSCH
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 171273-4

Silvia Lovemberger
SILVIA LOVEMBERGER
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC A73235-4

[Handwritten signatures and initials]

COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ:22.970.696/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E. F. FREI VALENTIM
LOCALIDADE: ITAPOÁ

BASE: SINAPI-SC - OUT./2019
NÃO DESONERADO

Cód. Referência	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO sem BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO Material sem BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO Mão de Obra sem BDI (R\$)	VALOR TOTAL Material sem BDI (R\$)	VALOR TOTAL Mão de Obra sem BDI (R\$)	VALOR TOTAL sem BDI (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS											38.568,89
99059	1.1	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		84,00	R\$ 30,00	R\$ 19,50	R\$ 10,50	R\$ 1.638,00	R\$ 882,00	R\$ 2.520,00	R\$ 36,98	R\$ 3.106,66	
74209/1	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 320,00	R\$ 208,00	R\$ 112,00	R\$ 936,00	R\$ 504,00	R\$ 1.440,00	R\$ 394,50	R\$ 1.775,23	
41598	1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELERICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 845,00	R\$ 455,00	R\$ 845,00	R\$ 455,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.602,64	R\$ 1.602,64	
74220/1	1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	290,64	R\$ 40,00	R\$ 26,00	R\$ 14,00	R\$ 7.566,64	R\$ 4.088,96	R\$ 11.625,60	R\$ 49,31	R\$ 14.332,04	
93208	1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 600,00	R\$ 390,00	R\$ 210,00	R\$ 4.860,00	R\$ 2.520,00	R\$ 7.200,00	R\$ 739,68	R\$ 8.876,16	
93212	1.6	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 600,00	R\$ 390,00	R\$ 210,00	R\$ 4.860,00	R\$ 2.520,00	R\$ 7.200,00	R\$ 739,68	R\$ 8.876,16	
2 INFRA ESTRUTURA													
2.1 SAPATAS													
96523	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	48,89	R\$ 60,00	R\$ 39,00	R\$ 21,00	R\$ 1.906,71	R\$ 1.026,69	R\$ 2.933,40	R\$ 73,97	R\$ 3.616,30	
96535	2.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	68,75	R\$ 120,00	R\$ 78,00	R\$ 42,00	R\$ 5.362,50	R\$ 2.887,50	R\$ 8.250,00	R\$ 147,94	R\$ 10.170,60	
92798	2.1.3	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	70,70	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 275,73	R\$ 148,47	R\$ 424,20	R\$ 7,40	R\$ 522,95	
96544	2.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM AF_06/2017	KG	73,00	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 332,15	R\$ 178,85	R\$ 511,00	R\$ 8,63	R\$ 629,96	
96545	2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM AF_06/2017	KG	228,20	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 1.038,31	R\$ 559,09	R\$ 1.597,40	R\$ 8,63	R\$ 1.969,27	
96546	2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM AF_06/2017	KG	225,30	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 1.025,12	R\$ 551,99	R\$ 1.577,10	R\$ 8,63	R\$ 1.944,25	
96556	2.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017											
93382	2.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	11,98	R\$ 430,00	R\$ 279,50	R\$ 150,50	R\$ 3.348,41	R\$ 1.802,99	R\$ 5.151,40	R\$ 530,10	R\$ 6.350,65	
96621	2.1.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE * 5 CM *. AF_08/2017	M3	36,91	R\$ 20,00	R\$ 13,00	R\$ 7,00	R\$ 479,83	R\$ 258,37	R\$ 738,20	R\$ 24,66	R\$ 910,05	
	2.2	VIGAS BALDRAME											
96527	2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	2,85	R\$ 140,00	R\$ 91,00	R\$ 49,00	R\$ 241,15	R\$ 129,85	R\$ 371,00	R\$ 172,59	R\$ 457,37	18.453,46
96536	2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,09	R\$ 70,00	R\$ 45,50	R\$ 24,50	R\$ 550,10	R\$ 296,21	R\$ 846,30	R\$ 86,30	R\$ 1.043,32	
96545	2.2.3	FORNECIMENTO E ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM AF_06/2017	KG	131,77	R\$ 50,00	R\$ 32,50	R\$ 17,50	R\$ 4.282,53	R\$ 2.305,98	R\$ 6.588,50	R\$ 61,64	R\$ 8.122,30	
96546	2.2.4	FORNECIMENTO E ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM AF_06/2017	KG	173,00	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 787,15	R\$ 423,85	R\$ 1.211,00	R\$ 8,63	R\$ 1.492,92	
				114,20	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 519,61	R\$ 279,79	R\$ 799,40	R\$ 8,63	R\$ 985,50	
											44.567,50		
											26.114,03		



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

96447	2.2.5	FORNECIMENTO E ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	315,50	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 1.230,45	R\$ 662,55	R\$ 1.893,00	R\$ 7,40	R\$ 2.333,69
92799	2.2.4	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	106,09	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 413,75	R\$ 222,79	R\$ 636,54	R\$ 7,40	R\$ 784,73
96557	2.2.5	FORNECIMENTO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS DE BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	8,34	R\$ 350,00	R\$ 227,50	R\$ 122,50	R\$ 1.897,35	R\$ 1.021,65	R\$ 2.919,00	R\$ 431,48	R\$ 3.598,54
93382	2.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,75	R\$ 20,00	R\$ 13,00	R\$ 7,00	R\$ 48,75	R\$ 26,25	R\$ 75,00	R\$ 24,66	R\$ 92,46
3 SUPRA ESTRUTURA												
3.1 PILARES												
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015												
92418	3.1.1	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	M2	252,00	R\$ 60,00	R\$ 39,00	R\$ 21,00	R\$ 9.828,00	R\$ 5.292,00	R\$ 15.120,00	R\$ 73,97	R\$ 18.639,94
92799	3.1.2	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	412,30	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 1.607,97	R\$ 865,83	R\$ 2.473,80	R\$ 7,40	R\$ 3.049,70
92778	3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	908,90	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 4.135,50	R\$ 2.226,81	R\$ 6.362,30	R\$ 8,63	R\$ 7.843,44
92720	3.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - FORNECIMENTO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,68	R\$ 350,00	R\$ 227,50	R\$ 122,50	R\$ 5.159,70	R\$ 2.778,30	R\$ 9.938,00	R\$ 431,48	R\$ 9.795,97
3.2 VIGAS DA COBERTURA												
FORNECIMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015												
92448	3.2.1	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	M2	131,77	R\$ 100,00	R\$ 65,00	R\$ 35,00	R\$ 8.565,05	R\$ 4.611,95	R\$ 13.177,00	R\$ 123,28	R\$ 16.244,61
92799	3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	122,40	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 477,36	R\$ 257,04	R\$ 734,40	R\$ 7,40	R\$ 905,37
92778	3.2.3	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - FORNECIMENTO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	KG	205,30	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 934,12	R\$ 502,99	R\$ 1.437,10	R\$ 8,63	R\$ 1.771,06
92720	3.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - FORNECIMENTO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,34	R\$ 350,00	R\$ 227,50	R\$ 122,50	R\$ 1.897,35	R\$ 1.021,65	R\$ 2.919,00	R\$ 431,48	R\$ 3.598,54
4 COBERTURA												
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA TELHADOS COM 2 ÁGUAS E PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL												
COMPOSIÇÃO	4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	KG	15.384,25	R\$ 9,50	R\$ 6,18	R\$ 3,33	R\$ 94.997,74	R\$ 51.152,63	R\$ 146.150,38	R\$ 11,71	R\$ 180.174,18
94213	4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO E=0,5MM - 1,10x0,60M	M2	1.198,22	R\$ 38,00	R\$ 24,70	R\$ 13,30	R\$ 29.596,03	R\$ 15.936,33	R\$ 45.532,36	R\$ 46,85	R\$ 56.132,29
COMPOSIÇÃO	4.4	NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	42,00	R\$ 50,00	R\$ 32,50	R\$ 17,50	R\$ 1.365,00	R\$ 735,00	R\$ 2.100,00	R\$ 61,64	R\$ 2.588,88
94228	4.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	84,00	R\$ 60,00	R\$ 39,00	R\$ 21,00	R\$ 3.276,00	R\$ 1.764,00	R\$ 5.040,00	R\$ 73,97	R\$ 6.213,31
89578	4.6	FACHADA EM CHAPA GALVANIZADA N 20, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00	R\$ 23,00	R\$ 14,95	R\$ 8,05	R\$ 2.152,80	R\$ 1.159,20	R\$ 3.312,00	R\$ 28,35	R\$ 4.083,03
COMPOSIÇÃO	4.7	RIFÓ EM CHAPA DE ALUMÍNIO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	188,80	R\$ 130,00	R\$ 84,50	R\$ 45,50	R\$ 15.953,60	R\$ 8.590,40	R\$ 24.544,00	R\$ 160,26	R\$ 30.257,84
94231	4.8	NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	55,20	R\$ 33,00	R\$ 21,45	R\$ 11,55	R\$ 1.184,04	R\$ 637,56	R\$ 1.821,60	R\$ 40,68	R\$ 2.245,67
5 PISO												
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO												
83534	5.1		M3	1,20	R\$ 400,00	R\$ 260,00	R\$ 140,00	R\$ 312,00	R\$ 168,00	R\$ 480,00	R\$ 493,12	R\$ 591,74
61.839,22												
39.319,05												
281.695,21												
1.553,33												

Atividade de 4800215C
Eis
Rubrica


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,20	R\$ 350,00	R\$ 227,50	R\$ 122,50	R\$ 273,00	R\$ 147,00	R\$ 420,00	R\$ 431,48	517,78	
98680	5.2 REAPROVEITAMENTO PISO CIMENTADO, TRACO 1/3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF_06/2016	M2	12,00	R\$ 30,00	R\$ 19,50	R\$ 10,50	R\$ 234,00	R\$ 126,00	R\$ 360,00	R\$ 36,98	443,81	
												12.570,52
COMPOSIÇÃO	6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
91942	6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UD	2,00	R\$ 30,00	R\$ 19,50	R\$ 10,50	R\$ 39,00	R\$ 21,00	R\$ 60,00	R\$ 36,98	73,97	
97986	6.2 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UD	2,00	R\$ 120,00	R\$ 78,00	R\$ 42,00	R\$ 156,00	R\$ 84,00	R\$ 240,00	R\$ 147,94	285,87	
91967	6.3 PLACA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, COM DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UD	2,00	R\$ 50,00	R\$ 32,50	R\$ 17,50	R\$ 65,00	R\$ 35,00	R\$ 100,00	R\$ 61,64	123,28	
COMPOSIÇÃO	6.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, COM DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UD	2,00	R\$ 6,00	R\$ 3,90	R\$ 2,10	R\$ 7,80	R\$ 4,20	R\$ 12,00	R\$ 7,40	14,79	
COMPOSIÇÃO	6.5 BARRAMENTO BIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 390,00	R\$ 214,50	R\$ 115,50	R\$ 214,50	R\$ 115,50	R\$ 330,00	R\$ 406,82	406,82	
93653	6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UD	6,00	R\$ 7,00	R\$ 4,55	R\$ 2,45	R\$ 27,30	R\$ 14,70	R\$ 42,00	R\$ 8,63	51,78	
91924	6.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	552,60	R\$ 1,60	R\$ 1,04	R\$ 0,56	R\$ 574,70	R\$ 309,46	R\$ 884,16	R\$ 1,97	1.089,99	
91170	6.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	M	89,60	R\$ 1,60	R\$ 1,04	R\$ 0,56	R\$ 86,94	R\$ 46,82	R\$ 133,76	R\$ 1,97	164,90	
95727	6.9 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	M	83,60	R\$ 4,00	R\$ 2,60	R\$ 1,40	R\$ 217,36	R\$ 117,04	R\$ 334,40	R\$ 4,93	412,25	
91844	6.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PELO DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	M	13,60	R\$ 4,00	R\$ 2,60	R\$ 1,40	R\$ 35,36	R\$ 19,04	R\$ 54,40	R\$ 4,93	67,06	
91860	6.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PELO DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	M	32,60	R\$ 10,00	R\$ 6,50	R\$ 3,50	R\$ 211,90	R\$ 114,10	R\$ 326,00	R\$ 12,33	401,89	
97592	6.12 LÂMPADA LED ADVANCE HIGHBAY 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	24,00	R\$ 90,00	R\$ 58,50	R\$ 31,50	R\$ 1.404,00	R\$ 756,00	R\$ 2.160,00	R\$ 110,95	2.662,85	
COMPOSIÇÃO	7 PINTURA											
79500/2	7.1 LÂMPADA LED ADVANCE HIGHBAY 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	24,00	R\$ 230,00	R\$ 149,50	R\$ 80,50	R\$ 3.586,00	R\$ 1.932,00	R\$ 5.520,00	R\$ 283,54	6.805,06	
												34.526,78
79500/2	7.2 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M2	534,60	R\$ 20,00	R\$ 13,00	R\$ 7,00	R\$ 6.949,80	R\$ 3.742,20	R\$ 10.692,00	R\$ 24,66	13.181,10	
41595	7.3 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M2	662,28	R\$ 10,00	R\$ 6,50	R\$ 3,50	R\$ 4.304,82	R\$ 2.317,98	R\$ 6.622,80	R\$ 12,33	8.164,59	
73794/1	7.4 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 2 DEMÓS	M2	534,60	R\$ 10,00	R\$ 6,50	R\$ 3,50	R\$ 3.474,90	R\$ 1.871,10	R\$ 5.346,00	R\$ 12,33	6.590,55	
89489	7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COBERTURA METÁLICA, DUAS DEMÓS NA COR AZUL DELREV AF_06/2014	M2	534,60	R\$ 10,00	R\$ 6,50	R\$ 3,50	R\$ 3.474,90	R\$ 1.871,10	R\$ 5.346,00	R\$ 12,33	6.590,55	
												8.999,44
COMPOSIÇÃO	8 EQUIPAMENTOS											
25399	8.1 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 3" H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UD	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 845,00	R\$ 455,00	R\$ 845,00	R\$ 455,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.602,64	1.602,64	
25399	8.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" - PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTILENO FIO 4 DE 2 MM	UD	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 700,00	R\$ 1.300,00	R\$ 700,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.465,60	2.465,60	
25399	8.3 CONJUNTO PARA QUADRA DE BASQUETE, CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø 4" - MÃO FRANCESA DE Ø 2" - PROJEÇÃO OFICIAL EXTERNA 2,30M (AVANÇO), COM ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MODELO EXO, COM CHUMBADOR PARA O PISO, GALVANIZADA A FOGO - PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.755,00	R\$ 945,00	R\$ 1.755,00	R\$ 945,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.328,56	3.328,56	
COMPOSIÇÃO	7.3 INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.755,00	R\$ 945,00	R\$ 1.755,00	R\$ 945,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.328,56	3.328,56	



Planimetria

COTAÇÃO	7.4	1,00	R\$	1.300,00	R\$	845,00	R\$	455,00	R\$	845,00	R\$	455,00	R\$	1.300,00	R\$	1.602,64	1.602,64	
COMPOSIÇÃO	9	DIVERSOS																
	8.1	422,80	R\$	2,00	R\$	1,30	R\$	0,70	R\$	549,64	R\$	295,96	R\$	845,60	R\$	2,47	1.042,46	
	8.2	10,00	R\$	17,00	R\$	11,05	R\$	5,95	R\$	170,50	R\$	59,50	R\$	170,00	R\$	20,96	209,58	
	8.4	10,00	R\$	30,00	R\$	19,50	R\$	10,50	R\$	195,00	R\$	105,00	R\$	300,00	R\$	36,98	369,84	
	8.5	10,00	R\$	15,00	R\$	9,75	R\$	5,25	R\$	97,50	R\$	52,50	R\$	150,00	R\$	18,49	184,92	
TABELA DE BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE CONFECCIONADA EM LAMINADO NAVAL, COM 20MM DE ESPESSURA, NA MEDIDA 1,80X1,05M; PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, ENVOLVIDA POR PERFIS METALICOS COM VEDAÇÃO POR SILICONE; PARAFUSOS GALVANIZADOS E REDE FIO 2MM - PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																		
UD		1,00	R\$	1.300,00	R\$	845,00	R\$	455,00	R\$	845,00	R\$	455,00	R\$	1.300,00	R\$	1.602,64	1.602,64	
9 DIVERSOS																		
	8.1	422,80	R\$	2,00	R\$	1,30	R\$	0,70	R\$	549,64	R\$	295,96	R\$	845,60	R\$	2,47	1.042,46	
	8.2	10,00	R\$	17,00	R\$	11,05	R\$	5,95	R\$	170,50	R\$	59,50	R\$	170,00	R\$	20,96	209,58	
	8.4	10,00	R\$	30,00	R\$	19,50	R\$	10,50	R\$	195,00	R\$	105,00	R\$	300,00	R\$	36,98	369,84	
	8.5	10,00	R\$	15,00	R\$	9,75	R\$	5,25	R\$	97,50	R\$	52,50	R\$	150,00	R\$	18,49	184,92	
TOTAL GERAL: 486.127,68																		

COMPACT CONSTRUTORA
 CNPJ: 22.970.696/0001-11
 Marcio Martins Rodrigues
 Sócio Administrador
 CPF: 003.952.839-14

Mirele Jantsch
 Engenharia Civil
 CREA / SC 171273-4

Bruna Michele Jantsch
 BRUNA MIRELE JANTSCH
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/SC 171273-4

Silvia Lovemberger
 SILVIA LOVEMBERGER
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU/SC A73235-4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

