

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.383.455/0001-90



PROPOSTA DE PREÇO/TERMO DE REFERÊNCIA

Tomada de Preço nº 22/2020 - Processo nº 93/2020.

1- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PREPONENTE.

Razão Social: ASR CONSTRUTORA EIRELI	
CNPJ/MF: 27.383.455/0001-90	Inscrição Estadual: 258.284.200
Endereço: Rua 1260, 225	Bairro: Verdes Mares
CEP: 89.249-000	Cidade/UF: Itapoá / Santa Catarina
Fone: (47)3443-7408	E-mail: mfrannini@hotmail.com
Fax:	
Banco p/receber crédito: CECREDI	Conta Corrente: 735019 Agência: 0102
Represent. Legal/Procur.: Anderson Sales Ricardo	CNPJ/MF nº: 141.745.918-22

2- VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) Dias.

3- DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

Item	Descrição Objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a reforma do muro, pavimentação e adequações na quadra poliesportiva da escola municipal monteiro lobato, localizado a Rua Walter Crisanto, s/nº, na localidade do samambaial, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento estimativo e demais projetos complementares em anexo.	1	R\$ 98.469,73
Valor Total por Extenso: Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e sessenta e Nove reais e setenta e três centavos			

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 22/2020, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá, 09 de novembro de 2020.

27 383 455/0001-90

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

RUA 1260, 225

JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ANDERSON SALES RICARDO

ASR CONSTRUTORA
ANDERSON SALES RICARDO
CREA-SC 148857-0

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.383.455/0001-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato

Local: Rua: Walter Crisanto, s/n, Samambaial - Itapoá - SC, 89249-000

Preço base: SINAPI/ SEINFRA, Composição desonerado

Data de referencia : SINAPI :05/2020 – SEINFRA:12/2018

BDI

26,67%

Planilha Orçamentária

	und.	1,00	26,67%
--	------	------	--------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-------	--------	----------------	-------------

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	C1937	SEINFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	2,50	119,60	378,75
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	6,40	30,26	245,28
1.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,38	155,25	74,73
1.4	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m ²	60,10	88,90	6.767,63
Subtotal item 1.0							7.466,38

2.0 ADEQUAÇÕES DA QUADRA MONTEIRO LOBATO

2.1	COMPOSIÇÃO 01	SEINFRA	TELA DE NYLON	m ²	1.368,00	21,73	37.651,96
2.2	41954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	kg	44,29	33,66	1.888,42
2.3	-	COTAÇÃO	Clips Cabo de Aço (Pesado) 3/16" Aço Carbono Galvanizado	un	20,00	3,54	89,72
2.4	-	COTAÇÃO	Esticador Gancho x Olhal (Leve) 3/16" 30 Aço Carbono Zincado	un	10,00	3,78	47,94
2.5	C2479	SEINFRA	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	m ²	112,00	137,77	19.544,80
2.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS EMENDAS,BOCAIS,SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	92,04	37,08	4.323,10
2.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN, 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	55,60	32,93	2.319,27
Subtotal item 2.0							65.865,21

3.0 MURO

3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m ³	0,216	84,57	23,14
-----	-------	--------	---	----------------	-------	-------	-------

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.383.455/0001-90



3.2	96621	SINAPI	LASTRO COM MATEIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5CM.AF_08/2017	m³	0,36	119,56		
3.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,60	93,81	190,14	
3.4	34494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-20MM	m³	1,44	230,39	420,24	
3.5	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF_12/2015/	m²	2,64	82,76	276,74	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,0972	17,63	2,17	
3.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	56,00	6,98	494,90	
3.8	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20 CM – FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZUL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	54,80	103,91	7.212,73	
3.9	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03, MALHA 5X20 CM – FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSOS DE PINTURA ELETROESTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZULFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,80	175,14	1.730,45	
3.10	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	95,80	1,82	221,34	
3.11	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95,80	7,24	878,91	
3.12	C4873	SEINFRA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	un	1,00	2.509,29	3.178,52	
3.13	C4872	SEINFRA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	un	1,00	843,68	1.068,69	
Subtotal item 3.0							15.752,50	
4.0			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	89,01	37,89	4.272,46	

[Handwritten signatures and initials]

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.383.455/0001-90



4.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	59,33	23,64	1.776,89
Subtotal item 4.0							6.049,36

5.0			SERVIÇOS FINAIS				
5.1	-	COTAÇÃO	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CERTIFICADO)	m³	14,87	28,50	536,82
5.2	COMPOSIÇÃO 02	SINAPI	LIMPEZA DA OBRA	m²	818,93	2,07	2.152,27
5.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	14,87	14,30	269,27
5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM)	m3xkm	14,87	20,06	377,92
Subtotal item 5.0							3.336,28

Custo TOTAL com BDI incluso							98.469,73
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Wladimir da Silva

Wladimir da Silva

Engenheiro Civil

CREA/CAU: 045857-5

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato
Local: Rua: Walter Crisanto, s/n, Samambaial - Itapoá - SC, 89249-000
Preço base: SINAPI/ SEINFRA, Composição desonerado
Data de referencia : SINAPI :05/2020 – SEINFRA:12/2018
 Itapoá, 09 de Novembro de 2020

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.466,38	7.466,38	100,00%		
2.0	ADEQUAÇÕES DA QUADRA MONTEIRO LOBATO	65.865,21	32.932,61	50,00%	32.932,61	50,00%
3.0	MURO	15.752,50	7.876,25	50,00%	7.876,25	50,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	6.049,36			6.049,36	100,00%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	3.336,28			3.336,28	100,00%
TOTAL		98.469,73	1º Medição		-	-
Data da Medição					-	-
Período					-	-
TOTAL DO MÊS			48.275,24	49,03%	50.194,50	50,97%
TOTAL ACUMULADO			48.275,24	49,03%	98.469,73	100,00%

Cronograma Físico Financeiro

ASR CONSTRUTORA
 ANDERSON SALES RICARDO
 CREA-SC 148857-0

Wladimir da Silva
 Wladimir da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/CAU: 045857-5

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.383.455/0001-90



Prefeitura Municipal de Itapoá SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Demonstrativo de cálculo do BDI

Nº do Contrato:
 Empreendimento: Escola Municipal Monteiro Lobato
 Etapa: Empreitada Global
 Construtora: (A licitar)

Tipologia: Construção de edifícios

Componente do BDI	Mínimo	Máximo	Adotado
Administração Central	3,00%	5,50%	4,50%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,10%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	1,20%
Lucro	6,16%	8,96%	7,00%
Tributos	<i>base de cálculo</i>	<i>alíquota</i>	<i>normal</i> / <i>desonerado</i>
ISS	27%	3,00%	0,81% / 0,81%
PIS		0,65%	0,65% / 0,65%
Cofins		3,00%	3,00% / 3,00%
CPRB		4,50%	- / 4,50%
Total		4,46%	8,96%
TOTAL SEM DESONERAÇÃO	20,34%	25,00%	20,71%

TOTAL COM DESONERAÇÃO (Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII) **26,67%**

Fórmula adotada:
$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.

Itapoá, 09 de Novembro de 2020

(Local e data)



ASR CONSTRUTORA
ANDERSON SALES RICARDO
CREA-SC 148857-0



Wladimir da Silva
CREA/CAU: CREA/SC-045857-5

