

# PROPOSTA

## TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020 PROCESSO Nº 93/2020

**Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a Reforma do Muro, Pavimentação e Adequações na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizado a Rua Walter Crisanto, s/nº, na localidade do Samambaial, neste município de Itapoá.**

**Itajaí (SC), 12 de Novembro de 2020.**



# CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI



## ANEXO I

### ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

### TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020 - PROCESSO Nº 93/2020

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI**

CNPJ/MF nº: 27.340.939/0001-51

Inscrição Estadual nº: ISENTA

Endereço: Rua Samuel Heusi nº 80 - sala 3

Bairro: Centro

CEP: 88.301-320

Cidade/Estado: SC

Telefone: 47- 3046-0699

Cel: 99185-2621

novaitajai@hotmail.com

Banco: Santander

Agência: 3159

Conta Corrente: 13005761-9

Representante Legal/Procurador: Susanne Sellge

CPF/MF nº: 993.120.008-10

CI.RG. nº: 5.352.264

2. VALIDADE DA PROPOSTA: **SESSENTA (60) DIAS**

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a Reforma do Muro, Pavimentação e Adequações na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizado a Rua Walter Crisanto, s/nº, na localidade do Samambaial, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento estimativo e demais projetos complementares em anexo.	01	R\$ 121.049,04

**CENTO E VINTE E UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS.**


- Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 22/2020, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.
- Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.
- Declaramos que anexo a presente estão às planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itajaí (SC), 12 de Novembro de 2020.

  
CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI

CNPJ 27.340.939/0001-51

Susanne Sellge

  
Maurício de Souto Goulart  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 003904-7


Rua Samuel Heusi, nº. 80, sala 3  
CNPJ Nº 27.340.939/0001-51

Bairro: Centro Cidade: Itajaí/SC  
Fone: (47) 3046-0699 / 99185-2621

CEP 88.301-320  
novaitajai@hotmail.com



# CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI



## TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020 – PROCESSO 93/2020 PM DE ITAPOÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							12/11/2020
Obra:	Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato			BDI =	20,71%		
Item	Descrição	Und	Qtde	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>9.175,64</b>	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	154,24	186,18	465,45	
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENAIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,40	39,02	47,10	301,43	
1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,38	200,21	241,67	91,83	
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	60,10	114,64	138,38	8.316,92	
<b>2</b>	<b>ADEQUAÇÕES DA QUADRA MONTEIRO LOBATO</b>					<b>80.943,58</b>	
2.1	TELA DE NYLON	M2	1.368,00	28,02	33,82	46.271,53	
2.2	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	44,29	43,41	52,40	2.320,73	
2.3	CLIPS CABO DE AÇO (PESADO) 3/16" AÇO CARBONO GALVANIZADO	UND	20,00	4,57	5,51	110,26	
2.4	ESTICADOR GANCHO X OLHAL (LEVE) 3/16" 30 AÇO CARBONO ZINCADO	UND	10,00	4,88	5,89	58,92	
2.5	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	112,00	177,66	214,46	24.019,15	
2.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS EMENDAS,BOCAIS,SUORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	92,04	47,82	57,72	5.312,77	
2.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN, 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,60	42,47	51,26	2.850,21	
<b>3</b>	<b>MURO</b>					<b>19.358,61</b>	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	0,216	109,06	131,64	28,43	
3.2	LASTRO COM MATEIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5CM.AF_08/2017	M3	0,36	154,19	186,12	67,00	
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,60	120,98	146,04	233,66	
3.4	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-20 MM	M3	1,44	297,07	358,59	516,37	
3.5	FABICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_12/2015	M2	2,64	106,72	128,83	340,10	
3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,0972	22,74	27,45	2,67	
3.7	ARMAÇÃO AÇO CA-5 P/1,03 M3 DE CONCRETO	kg	56,00	9,00	10,86	608,20	



# CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					12/11/2020		
Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato				BDI =	20,71%		
Item	Descrição	Und	Qtde	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
3.8	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20 CM – FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZUL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,80	134,00	161,75	8.863,93	
3.9	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03, MALHA 5X20 CM – FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSOS DE PINTURA ELETROESTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,80	225,86	272,64	2.126,60	
3.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,80	2,35	2,84	272,01	
3.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,80	9,34	11,27	1.080,12	
3.12	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	Und	1,00	3.236,00	3.906,17	3.906,17	
3.12	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	Und	1,00	1.088,02	1.313,35	1.313,35	
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>7.434,22</b>	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	89,01	48,87	58,99	5.250,55	
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	59,33	30,49	36,81	2.183,67	
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.136,99</b>	
5.1	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CERTIFICADO)	M3	14,87	36,75	44,37	659,71	
5.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	818,93	2,68	3,23	2.644,98	
5.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	14,87	18,44	22,25	330,91	
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM)	M3XKM	14,87	27,93	33,72	501,38	
<b>TOTAL DA OBRA</b>						<b>121.049,04</b>	

**CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI**  
 CNPJ 27.340.939/0001-51  
 Susanne Sellge

**Mauricio de Souto Goulart**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 003904-7

**TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020 – PROCESSO 93/2020  
PM DE ITAPOÁ**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato

Local: Rua: Walter Crisanto, s/n, Samambaial - Itapoá - SC, CEP 89.249-000

Item	Discriminação dos serviços	Valor (R\$)	Mês 01		Mês 02	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.175,64	9.175,64	100,00%	0,00	
2	ADEQUAÇÕES DA QUADRA MONTEIRO LOBATO	80.943,58	40.471,79	50,00%	40.471,79	50,00%
3	MURO	19.358,61	9.679,31	50,00%	9.679,31	50,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	7.434,22	0,00		7.434,22	100,00%
5	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	4.136,99	0,00		4.136,99	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>121.049,04</b>	<b>Medição 1</b>			
Data da Medição						
Período						
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>59.326,73</b>	<b>49,01%</b>	<b>61.722,31</b>	<b>50,99%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>59.326,73</b>	<b>49,01%</b>	<b>121.049,04</b>	<b>100,00%</b>

Itajaí/SC, 12 de Novembro de 2020

  
CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI  
CNPJ 27.340.939/0001-51  
Susanne Sellge

  
Maurício de Souto Goulart  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 003904-7




**TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020 – PROCESSO 93/2020  
PM DE ITAPOÁ****Quadro de Composição do BDI**Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Monteiro Lobato  
Local: Itapoá/SC**BDI****TIPO DE OBRA:**

Construção de Edifícios



Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	S	0,90%
Risco	R	1,10%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,00%
TRIBUTOS	I	4,46%
ISS		0,81%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta)		0,00%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI 1	<b>20,71%</b>

Os valores do BDI foram calculados com o uso da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaramos para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração

Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.

  
CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI  
CNPJ 27.340.939/0001-51  
Susanne Sellge  
Maurício de Souto Goulart  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 003904-7