

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



**PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2021
PROCESSO Nº 36/2021**

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itapoá/SC
Tomada de Preço nº 06/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI		
CNPJ/MF nº: 33.902.200/0001-99		Inscrição Estadual nº: ISENTA
Endereço: RUA PC NEREU RAMOS		Bairro: CENTRO
CEP: 88.161.116		Cidade/Estado: SC
Telefone: 48 999460178	Fax:	E-mail: contatoavilaempreiteira@gmail.com
Banco: BRASIL	Agência: 3013	Conta Corrente: 31753-5
Representante Legal/Procurador: SIRLEI DE AVILA		
CNPJ/MF nº: 022.608.139-76		CI.RG. nº: 3.691.875

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (dias)


3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1º Observação: Esta licitação esta condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

2º Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 210.843,42** (Duzentos e dez mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL R\$
1.	Tomada de Preço nº 06/2021 - Processo nº36/2021 - Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a construção e reforma do muro junto a EMEF Claiton Almir Hermes e escola de Educação Infantil Primeiro Passos, compreendendo uma área de 1.028,42 m², conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edita	1	R\$ 181.747,61
VALOR POR EXTENSO: (CENTO OITENTA UM MIL, SETECENTOS QUARENTA SETE REAIS, SESSENTA UM CENTAVOS).			

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 06/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

BIGUAÇU, 10 de JUNHO de 2021.

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8

Sirlei
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor

Centro - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELLI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/00001-99
48 999460178 / 48 999460279

BDI 26,67%

Item	CÓDIGO	FONTE	Discriminação de serviços	UN	QTD	VALOR COM BDI	
						VL UNIT	TOTAL
1.1	4813	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	R\$ 245,67	R\$ 1.727,80
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,58	R\$ 44,72	R\$ 383,70
1.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,16	R\$ 230,99	R\$ 729,93
2			MURO NOVO				R\$ 104.158,28
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	4,68	R\$ 34,13	R\$ 159,73
2.2	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE * 5 CM. AF_08/2017	M3	1,88	R\$ 179,55	R\$ 337,55
2.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,80	R\$ 150,50	R\$ 1.775,90
2.4	34494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = M3 354,28 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	15,86	R\$ 386,83	R\$ 6.135,12
2.5	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI -ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	8,73	R\$ 29,52	R\$ 257,71
2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 25 MM	M2	116,21	R\$ 98,12	R\$ 11.402,53
2.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	65,40	R\$ 238,41	R\$ 15.592,01
2.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	517,50	R\$ 13,60	R\$ 7.038,00
2.9	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	223,50	R\$ 12,44	R\$ 2.780,34
2.10	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM ESPESURA DE 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	M2	285,00	R\$ 52,71	R\$ 15.022,35
2.11	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF/6/2014.	M2	570,00	R\$ 3,52	R\$ 2.006,40
2.12	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	570,00	R\$ 32,57	R\$ 18.564,90
2.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,02	R\$ 26,54	R\$ 106,69
2.14	37562	SINAPI	PORTAO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO GRADIL - PINTURA COR AZUL COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	12,06	R\$ 499,37	R\$ 6.022,40



Handwritten signature and initials in blue ink.



2.15	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	277,41	R\$ 5.270,79
2.16	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,00	164,57	R\$ 6.747,37
2.17	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	342,00	2,75	R\$ 940,50
2.18	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	342,00	11,69	R\$ 3.997,98
3.			REFORMA MURO ANTIGO				R\$ 75.130,96
3.1	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,13	230,09	R\$ 720,18
3.2	C4729	SEINFRA	POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,84	286,65	R\$ 27.185,89
3.3	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,55	164,57	R\$ 29.713,11
3.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	362,00	2,75	R\$ 995,50
3.5	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	362,00	11,69	R\$ 4.231,78
3.6	37562	SINAPI	PORTÃO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO GRADIL - PINTURA COR AZUL COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	24,6000	499,37	R\$ 12.284,50
4.1			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 730,56
4.1			DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CERTIFICADO)	M3	14,87	40,94	R\$ 608,78
4.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,87	6,51	R\$ 96,80
4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	14,87	1,68	R\$ 24,98
			TOTAL				R\$ 181.747,61

BIGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2021

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

SIRLEI DE AVILA

CNPJ: 33.902.200/0001-99

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Neru Ramos, 91 - Casa do Empreendedor

Centro - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC

Anderson Casanova
 Engº ANDERSON CASANOVA
 Responsável Técnico
 CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 78.850-8

Handwritten signature



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/00001-99
48 999460178 / 48 999460279

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO			
		R\$	%	30	%	60	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.727,80	0,95%	R\$ 1.727,80	100,00%		
2	MURO NOVO	104.158,28	57,31%	R\$ 72.910,79	70,00%	R\$ 31.247,48	30,00%
3	REFORMA MURO ANTIGO	75.130,96	41,34%	R\$ 37.565,48	50,00%	R\$ 37.565,48	50,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	730,56	0,40%			R\$ 730,56	100,00%
	DESEMBOLSOS PREVISTOS			R\$ 112.204,08	61,74%	R\$ 69.543,53	38,26%
	DESEMBOLSOS ACUMULADOS			R\$ 112.204,08	61,74%	R\$ 181.747,61	100,00%
	TOTAL	181.747,61	100%				

BIGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2021

gile

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

Anderson

Engº ANDERSON CASANOVA
Responsavel Tecnico
CREA/SC 078.850-8


33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC



Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/00001-99
48 999460178 / 48 999460279



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%	
SEGURO GARANTIA	0,90%	
RISCO	1,10%	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%	
LUCRO	7,00%	
TRIBUTOS		
ISS	0,81%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
CPRB	4,50%	
BDI utilizado	TOTAL SEM DESONERAÇÃO	20,71%
BDI utilizado	TOTAL COM DESONERAÇÃO	26,67%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1}{(1-I)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra

BIGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2021


AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC


Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8