



ANEXO I - ENVELOPE Nº 02 – MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 23/2021-

PROCESSO Nº 0101/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA		
CNPJ/MF nº: 10.700.757/0001-41	Inscrição Estadual nº: 01.022.751/001-90	
Endereço: BR 364 – KM 28 - 319	Bairro: CENTRO	
CEP: 69926-000	Cidade/Estado: BUJARÍ/ACRE	
Telefone: 47 99640-7715	Fax:	E-mail:
Banco: BRADESCO	Agência: 0427	Conta Corrente: 84150-1
Representante Legal/Procurador: WALTER ALBERTO XAVIER		
CNPJ/MF nº: 602.912.736-53	RP. nº: 141183785-1 – CREA/MG	

2. VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de revestimento externo com chapisco, emboço e textura hidrorrepelente (inclusive selador emborrachado) nas fachadas dos Espaços Multiarte de escolas da rede municipal, totalizando uma área de 1.513,74m ² , conforme projetos, planilhas e demais anexos	1	R\$ 237.839,56
Valor Total por Extenso: duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos.			

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Concorrência nº 23/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá/SC, 29 de novembro de 2021.

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 602912-7 - MG

Assinado de forma digital por
WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27 12:01:55
-03'00

MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.700.757/0001-41
WALTER ALBERTO XAVIER
RP.: 141183785-1 CREA/MG



Prefeitura Municipal de Itapoá

Execução de revestimento externo com chapisco, emboço e textura hidrorrepelente nas fachadas dos Espaços Multiartes

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	BDI 26,67%
ADEQUAÇÕES MULTIARTES - AYRTON SENNA						
1.0						
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	225,00	506,25
1.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	Mês	1,00	585,00	585,00
1.3	COMPOS 1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	62,80	0,40	25,12
1.4	COMPOS 2	REMOÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	28,80	20,58	592,70
1.5	COMPOS 3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	14,88	6,16	91,66
1.6	COMPOS 4	REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - COM REAPROVEITAMENTO	m	18,20	4,01	72,98
1.7	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	30,00	19,50	585,00
1.8	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	210,00	2,37	497,70
1.9	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	504,58	7,66	3.865,08
1.10	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM	m²	504,58	47,93	24.184,52
1.11	COMPOS 5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMBORRACHADO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m²	504,58	5,51	2.780,24
1.12	COMPOS 6	TEXTURA PROJETADA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO. DUAS DEMÃOS	m²	504,58	30,17	15.223,18
1.13	COMPOS 7	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM SILICONE ACETICO	Unid.	25,00	21,39	534,75
1.14	91791	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	31,80	94,80	3.014,64
1.15	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	7,60	38,39	291,76
1.16	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	m	23,40	79,48	1.859,83
1.17	COMPOS 8	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - (EXCLUSIVE ELETRODUTO)	m	18,20	8,53	155,25
1.18	COMPOS 9	FIXAÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA EM FACHADA (EXCLUSO MADEIRAMENTO)	m²	28,80	128,23	3.693,02
1.19	COMPOS 10	INSTALAÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL(EXCLUSO CHAPAS)	m²	14,88	27,20	404,74
1.20	COMPOS 11	LIMPEZA GERAL	m²	504,58	0,23	116,05
ADEQUAÇÕES MULTIARTES - MONTEIRO LOBATO						
2.0						
2.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	225,00	506,25
2.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	Mês	1,00	585,00	585,00
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. (SALA MULTIARTE DA E.M. MONTEIRO LOBATO)	m²	82,00	128,35	10.524,70
2.4	COMPOS 1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	62,80	0,40	25,12
2.5	COMPOS 2	REMOÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	28,80	20,58	592,70
2.6	COMPOS 3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	14,88	6,16	91,66

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and some symbols.



Prefeitura Municipal de Itapoá

Execução de revestimento externo com chapisco, emboço e textura hidrorrepelente nas fachadas dos Espaços Multiartes

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	BDI 26,67%
2.7	COMPOS 4	REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - COM REAPROVEITAMENTO	n	18,20	4,01	72,98
2.8	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	30,00	19,50	585,00
2.9	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	210,00	2,37	497,70
2.10	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	504,58	7,66	3.865,08
2.11	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM	m²	504,58	47,93	24.184,52
2.12	COMPOS 5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMBORRACHADO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS	m²	504,58	5,51	2.780,24
2.13	COMPOS 6	TEXTURA PROJETADA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO.	m²	504,58	30,17	15.223,18
2.14	COMPOS 7	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM SILICONE ACETICO	Unid.	25,00	21,39	534,75
2.15	91791	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	31,80	94,80	3.014,64
2.16	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	7,60	38,39	291,76
2.17	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	m	23,40	79,48	1.859,83
2.18	COMPOS 8	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - (EXCLUSIVE ELETRODUTO)	m	18,20	8,53	155,25
2.19	COMPOS 9	FIXAÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA EM FACHADA (EXCLUSO MADEIRAMENTO)	m²	28,80	128,23	3.693,02
2.20	COMPOS 10	INSTALAÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL(EXCLUSO CHAPAS)	m²	14,88	27,20	404,74
2.21	COMPOS 11	LIMPEZA GERAL	m²	504,58	0,23	116,05
3.0		ADEQUAÇÕES MULTIARTES - EUCLIDES EMÍDIO				
3.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	225,00	506,25
3.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	Mês	1,00	585,00	585,00
3.3	COMPOS 1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	62,80	0,40	25,12
3.4	COMPOS 2	REMOÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	28,80	20,58	592,70
3.5	COMPOS 3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	14,88	6,16	91,66
3.6	COMPOS 4	REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - COM REAPROVEITAMENTO	n	18,20	4,01	72,98
3.7	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	30,00	19,50	585,00
3.8	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	210,00	2,37	497,70
3.9	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	504,58	7,66	3.865,08

Handwritten signature and initials, including the number 303.

Prefeitura Municipal de Itapoá

Execução de revestimento externo com chapisco, emboço e textura hidrorrepelente nas fachadas dos Espaços Multiartes

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	BDI 26,67%
3.10	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m²	504,58	47,93	24.184,52
3.11	COMPOS 5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMBORRACHADO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS	m²	504,58	5,51	2.780,24
3.12	COMPOS 6	TEXTURA PROJETADA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO.	m²	504,58	30,17	15.223,18
3.13	COMPOS 7	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM SILICONE ACETICO	Unid.	25,00	21,39	534,75
3.14	91791	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	31,80	94,80	3.014,64
3.15	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	7,60	38,39	291,76
3.16	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	m	23,40	79,48	1.859,83
3.17	COMPOS 8	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - (EXCLUSIVE ELETRODUTO)	m	18,20	8,53	155,25
3.18	COMPOS 9	FIXAÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA EM FACHADA (EXCLUSO MADEIRAMENTO)	m²	28,80	128,23	3.693,02
3.19	COMPOS 10	INSTALAÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE ACM, DE FORMA MANUAL(EXCLUSO CHAPAS)	m²	14,88	27,20	404,74
3.20	COMPOS 11	LIMPEZA GERAL	m²	504,58	0,23	116,05
SUBTOTAL						187.763,14
TOTAL GERAL (Incluso BDI)						237.839,56

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER60291273653
Dados: 2021.11.27 12:02:59
-03'00

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D






MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA · CIVIL




CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1.0	ADEQUAÇÕES MULTIARTES - AYRTON SENNA	74.835,98	75,00%	25,00%			100,00%
			56.126,98	18.708,99			74.835,98
2.0	ADEQUAÇÕES MULTIARTES - MONTEIRO LOBATO	88.167,61		50,00%	50,00%		100,00%
				44.083,81	44.083,81		88.167,61
3.0	ADEQUAÇÕES MULTIARTES - EUCLIDES EMÍDIO	74.835,98			25,00%	75,00%	100,00%
					18.708,99	56.126,98	74.835,98
237.839,56			56.126,98	62.792,80	62.792,80	56.126,98	237.839,56
			56.126,98	118.919,78	181.712,58	237.839,56	

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil - Seg. Trab.
CPA 60260/D - MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
12:04:11 -03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D



MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,9000
L	Lucro	7,0000
R	Riscos	1,1000
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,5000
DF	Despesas financeiras	1,2000
	I Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	CPRB	0,0000
	ISSQN	3,0000
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	26,67%

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil - Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27 12:03:17
-03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng.Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D



MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA - CIVIL

Prefeitura de Itapoá/SC
434
Belo
Rubrica

LEIS SOCIAIS

OBRA: Execução de revestimento externo com chapisco, emboço e textura hidrorrepelente nas fachadas dos Espaços Multiartes

LOCAL: Itapoá/SC

Item	Descrição	Horista	Mensal
A	Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
B	Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de "A"	51,59%	20,86%
B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	18,05%	0,00%
B2	FERIADOS	4,78%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,68%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,41%	11,09%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
C	Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de "A"	8,64%	6,66%
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	3,93%	3,03%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,09%	0,07%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	4,29%	3,31%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,33%	0,25%
D	Taxas de Reincidências de um grupo sobre outro	9,00%	3,75%
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	8,67%	3,50%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO "A" AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,33%	0,25%
Totais >>>		86,03%	48,07%

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
12:03:35 -03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng.Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D

[Handwritten signatures and marks]



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Itapoá
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência Pública 023/2021
Processo Nº 101/2021

A Empresa **MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.700.757/0001-41, estabelecida à Estrada BR 364, Km 28 319 – Lote 04 e 05, apresenta proposta para Concorrência Pública 023/2021, conforme abaixo:

Declaramos que no preço acima estão incluídos todos os custos com materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra e galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Pública.

A **MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA** a declara que concorda com o prazo de execução dos serviços estipulado no Edital Concorrência Pública 023/2021.

Itapoá – SC, 29 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Walter Alberto Xavier
Dir. CNPJ nº 509.7706.
CREA: 60260-D - 690

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
12:11:09 -03'00'

MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.700.757/0001-41
WALTER ALBERTO XAVIER
RP.: 141183785-1 CREA/MG