

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
33.902.200/0001-99



**FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO  
CONCORRÊNCIA Nº 28/2021  
PROCESSO Nº 116/2021**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:**

Razão Social: AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI		
CNPJ/MF nº: 33.902.200/0001-99		Inscrição Estadual nº: ISENTA
Endereço: RUA PC NEREU RAMOS		Bairro: CENTRO
CEP: 88.161.116		Cidade/Estado: SC
Telefone: 48 999460178	Fax:	E-mail: contatoavilaempreiteira@gmail.com
Banco: BRASIL	Agência: 3013	Conta Corrente: 31753-5
Representante Legal/Procurador: SIRLEI DE AVILA		
CNPJ/MF nº: 022.608.139-76		CI.RG. nº: 3.691.875

**2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (dias)**

**3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:**

O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 393.183,77** (trezentos noventa três mil, cento oitenta três reais, setenta sete centavos ).

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL R\$
1.	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para retomar a execução da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Frei Valentim, com 1.219,88m <sup>2</sup> de telhamento metálico, e 924m <sup>2</sup> de pintura de piso com tinta epóxi, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.	1	<b>R\$ 338.876,50</b>
<b>VALOR POR EXTENSO: (TREZENTOS TRINTA OITO MIL, OTOCENTOS SETENTA SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS).</b>			

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência nº 28/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC  
48 99946-0178 /

02/05




AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
33.902.200/0001-99



Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

BIGUAÇU, 22 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
33.902.200/0001-99  
SIRLEI DE AVILA

**33.902.200/0001-99**

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor  
Centro - CEP 88160-116  
BIGUAÇU - SC

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC  
48 99946-0178 /

02/05



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116  
33.902.200/00001-99  
48 999460178 / 48 999460279

BDI 26,67%

Item	CÓDIGO	FONTE	Discriminação de serviços	U N	QTD	VALOR COM BDI	
						VL UNIT	TOTAL
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>910,90</b>
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 245,73	R\$ 552,89
1.2	10527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA	M3	16,40	R\$ 21,83	R\$ 358,01
2.			<b>COBERTURA</b>				<b>264.101,09</b>
2.1			TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ PINTADA, TP40 - 0,5MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M3	1219,88	R\$ 153,79	R\$ 187.605,34
2.2	12724	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.	M2	84,60	R\$ 133,98	R\$ 11.334,70
2.3	305	ORSE	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M3	57,12	R\$ 65,04	R\$ 3.715,08
2.4	94231	SINAPI	AF. 07/2019				
2.5	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	M3	42,30	R\$ 63,33	R\$ 2.678,85
2.6	COMPOSIÇÃO 1	SINAPI	FACHADA EM CHAPA GALVANIZADA N 20, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	189,26	R\$ 310,51	R\$ 58.767,12
3.			<b>PINTURA</b>				<b>60.076,46</b>
3.1			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	M	924,00	R\$ 56,80	R\$ 52.483,20
3.2	102494	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	342,72	R\$ 9,67	R\$ 3.314,10
3.3	102506	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA FUNDO E ACABAMENTO ACABAMENTO EM ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA DAS PLATIBANDAS 2 DEMÃOS COR AZUL.	M2	189,26	R\$ 22,61	R\$ 4.279,16
3.4	100725	SINAPI	EQUIPAMENTOS				<b>12.226,49</b>
4.			<b>CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO</b>	M3	1,00	R\$ 3306,32	R\$ 3.306,32
4.1	25399	SINAPI					
4.2	25398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	M3	1,00	R\$ 5446,21	R\$ 5.446,21
4.3	C1347	SINAPI	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 10,05 X 1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	M3XKM	1,00	R\$ 3473,96	R\$ 3.473,96
5.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>1.561,56</b>
5.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE LATA PRESSÃO	M3	924,00	R\$ 1,69	R\$ 1.561,56
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 338.876,50</b>

BIGUAÇU, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
SIRLEY DE AVILA  
CNPJ: 33.902.200/0001-99

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor  
Centro - CEP 88160-116  
BIGUAÇU - SC

Eng. ANDERSON CASANOVA  
Responsável Técnico  
CREASC 078.850-8

Anderson Casanova  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 78.850-8



03/05



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
 PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116  
 33.902.200/00001-99  
 48 999460178 / 48 999460279

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO						
		R\$	%	30	%	60	%	90	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	910,90	0,27%	R\$ 910,90	100,00%					
2	COBERTURA	264.101,09	77,93%	R\$ 105.640,44	40,00%	R\$ 158.460,65	60,00%			
3	PINTURA	60.076,46	17,73%			R\$ 12.015,29	20,00%	R\$ 48.061,17	80,00%	
4	EQUIPAMENTOS	12.226,49	3,61%	R\$ 3.056,62	25,00%	R\$ 6.113,25	50,00%	R\$ 3.056,62	25,00%	
5	SERVIÇOS FINAIS	1.561,56	0,46%					R\$ 1.561,56	100,00%	
<b>DESEMBOLSOS PREVISTOS</b>				R\$ 109.607,96	32,34%	R\$ 176.589,19	52,11%	R\$ 52.679,35	15,55%	
<b>DESEMBOLSOS ACUMULADOS</b>				R\$ 109.607,96	32,34%	R\$ 286.197,15	84,45%	R\$ 338.876,50	100,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>338.876,50</b>	<b>100%</b>							

BIGUAÇU, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

*grib*  
 AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI  
 CNPJ: 33.902.200/0001-99  
 SIRLEI DE AVILA

*Anderson Casanova*  
 Engº ANDERSON CASANOVA  
 Responsavel Tecnico  
 CREA/SC 078.850-8

*Anderson Casanova*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 78.850-8


*04/05*

**33.902.200/0001-99**

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor  
 Centro - CEP 88160-116  
 BIGUAÇU - SC





AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116  
33.902.200/00001-99  
48 999460178 / 48 999460279



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%	
SEGURO GARANTIA	0,90%	
RISCO	1,10%	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%	
LUCRO	7,00%	
TRIBUTOS		
ISS	0,81%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
CPRB	4,50%	
<b>BDI utilizado</b>	<b>TOTAL SEM DESONERAÇÃO</b>	<b>20,71%</b>
<b>BDI utilizado</b>	<b>TOTAL COM DESONERAÇÃO</b>	<b>26,67%</b>


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} : \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1}{(1-I)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra

BIGUAÇU, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

  
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI  
CNPJ: 33.902.200/0001-99  
SIRLEI DE AVILA

**33.902.200/0001-99**

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor

Centro - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC

05/05