

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



**FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2021
PROCESSO Nº 121/2021**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI		
CNPJ/MF nº: 33.902.200/0001-99		Inscrição Estadual nº: ISENTA
Endereço: RUA PC NEREU RAMOS		Bairro: CENTRO
CEP: 88.161.116		Cidade/Estado: SC
Telefone: 48 999460178	Fax:	E-mail: Contatoavilaempreiteira@gmail.com
Banco: BRASIL	Agência: 3013	Conta Corrente: 31753-5
Representante Legal/Procurador: SIRLEI DE AVILA		
CNPJ/MF nº: 022.608.139-76		CI.RG. nº: 3.691.875

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (dias)

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

O preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$ 332.046,68** (trezentos trinta dois mil, quarenta seis mil, sessenta oito centavos).


ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL R\$
1.	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.	1	R\$ 297.591,56

VALOR POR EXTENSO: (duzentos noventa sete mil, quinhentos noventa um reais, cinquenta seis centavos).

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na CONCORRENCIA nº 30/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

[Handwritten signatures and initials]



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

BIGUAÇU/SC, 05 de janeiro de 2022.

Prick
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

02/05



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/0001-99
48 999460178 / 48 999460279

BDI 26,67%

Item	Discriminação de serviços			VALOR COM BDI	
	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	VL UNIT	TOTAL
1.1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	703,96	R\$ 1.895,26
1.2	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	243,67	R\$ 487,34
2			CERCAMENTO		R\$ 295.696,30
2.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	33,52	R\$ 481,68
2.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS)	38,10	R\$ 718,56
2.3	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES	101,62	R\$ 51.937,98
2.4	141	ORSE	AO CA-60 Ø 4,2 A9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	15,32	R\$ 5.931,90
2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	18,62	R\$ 29.233,40
2.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	632,99	R\$ 22.553,43
2.7	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	87,26	R\$ 25.741,70
2.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	6,14	R\$ 6.395,42
2.9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM.	34,92	R\$ 36.372,67
2.10	C4727	SEINFRA	POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	298,00	R\$ 92.678,00
2.11	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	960,00	R\$ 5.184,00
2.12	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR	17,73	R\$ 18.467,56
					R\$ 297.591,56



BIGUAÇU, 05 DE JANEIRO DE 2022.

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
SIRZEI DE AVILA
CNPJ: 33.902.200/0001-99

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

Anderson Casanova

Engº ANDERSON CASANOVA
Responsável Técnico
CREASC 078.850-8

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/00001-99
48 999460178 / 48 999460279

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO					
		R\$	%	30	%	60	%	90	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.895,26	0,64%	R\$ 1.895,26	100,00%				
2	CERCAMENTO	295.696,30	99,36%	R\$ 147.848,15	50,00%	R\$ 73.924,08	25,00%	R\$ 73.924,08	25,00%
	DESEMBOLSOS PREVISITOS			R\$ 149.743,41	50,32%	R\$ 73.924,08	24,84%	R\$ 73.924,08	24,84%
	DESEMBOLSOS ACUMULADOS			R\$ 149.743,41	50,32%	R\$ 223.667,49	75,16%	R\$ 297.591,56	100,00%
	TOTAL	297.591,56	100%						

BIGUAÇU, 05 DE JANEIRO DE 2022.

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

Sirlei

Engº ANDERSON CASANOVA
Responsavel Tecnico
CREA/SC 078.850-8

Anderson

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8

[33.902.200/0001-99]

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

04/05



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
PC NEREU RAMOS, 91 BIGUAÇU / SC 88.160-116
33.902.200/0001-99
48 999460178 / 48 999460279



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,50%
SEGURO GARANTIA		0,90%
RISCO		1,10%
DESPESAS FINANCEIRAS		1,20%
LUCRO		7,00%
TRIBUTOS		
ISS		0,81%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB		4,50%
BDI utilizado	TOTAL SEM DESONERAÇÃO	20,71%
BDI utilizado	TOTAL COM DESONERAÇÃO	26,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1}{(1-I)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra

BIGUAÇU, 05 DE JANEIRO DE 2022.

Sirlei
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

05/05