



FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2021
PROCESSO Nº 121/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: NSA NUCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI		
CNPJ/MF nº: 20.289.354/0001-05	Inscrição Estadual nº: 90892743-51	
Endereço: RUA PADRE OSVALDO GOMES Nº 352	Bairro: BALNEÁRIO GAIVOTAS	
CEP: 83260-000	Cidade/Estado: MATINHOS - PR	
Telefone: 41 9 9941-8672	Fax:	E-mail: NUCLEO.NSA@HOTMAIL.COM
Banco: ITAÚ	Agência: 3894	Conta Corrente: 41350-3
Representante Legal/Procurador: EDILENE FERREIRA PRATES SCHIO		
CNPJ/MF nº: 113.067.589-04	CI.RG. nº: 13.076.730-3	

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

O preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$ 332.046,68**


Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.	1	R\$ 265.637,35

Valor Total por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência nº 30/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

MATINHOS, 03 de Janeiro de 2022


Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04
RG-13.076.730-3

C.N.P.J.
20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços
Avançados - EIRELI
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352
Balneario Gaivotas
CEP 83260-000 - Matinhos-PR



BDI **26,67%**


Planilha Orçamentária Proposta

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
1,2	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Subtotal (SEM BDI)							R\$ 1.400,00
Subtotal (COM BDI)							R\$ 1.773,38
2			CERCAMENTO				
2,1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M ³	14,37	R\$ 24,77	R\$ 355,92
2,2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M ³	18,86	R\$ 28,15	R\$ 530,95
2,3	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M ²	511,10	R\$ 75,07	R\$ 38.369,30
2,4	141	ORSE	AÇO CA-60 Ø 4,2 A9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	387,20	R\$ 11,32	R\$ 4.383,10
2,5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	1570,00	R\$ 13,76	R\$ 21.603,20
2,6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M ³	35,63	R\$ 467,58	R\$ 16.659,73
2,7	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M ²	295,00	R\$ 64,46	R\$ 19.016,88
2,8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	1041,60	R\$ 4,54	R\$ 4.733,03



2,9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M ²	1041,60	R\$ 25,80	R\$ 26.873,28
2,10	C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	311,00	R\$ 189,23	R\$ 58.851,15
2,11	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M ²	5,40	R\$ 607,87	R\$ 3.282,51
2,12	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M ²	1041,60	R\$ 13,10	R\$ 13.649,13
Subtotal (SEM BDI)							R\$ 208.308,18
Subtotal (COM BDI)							R\$ 263.863,97
Custo TOTAL sem BDI incluso							R\$ 209.708,18
Custo TOTAL com BDI incluso							R\$ 265.637,35

Matinhos, 04 de Janeiro de 2022.


Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04
RG – 13.076.730-3


Elizangelo Fediuk
CREA-PR 188.282/D
CREA-SC 175203.3

Elizangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA PR 188.282/D
CREA SC 175203-3

C.N.P.J.
20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços
Avançados - EIRELI
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352
Balneário Gaivotas
CEP 83260-000 - Matinhos-PR

Endereço – Rua Padre Osvaldo Gome nº 352 Balneário Gaivotas – Matinhos PR

Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com


CNPJ 20.289.354/0001/05




Cronograma Físico Financeiro

Obra: Cercamento E.M. João Monteiro Cabral								
Local: Rua Carujuru								
Preço base: SINAPI, Composição desonerado								
SINAPI - Data de referencia 09/2021								
Itapoá, Outubro de 2021								
ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.773,38	R\$ 1.773,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0	CERCAMENTO	R\$ 263.863,97	R\$ 131.931,98	50,00%	R\$ 65.965,99	25,00%	R\$ 65.965,99	25,00%
TOTAL		R\$ 265.637,35	1º Medição		2º Medição		3º Medição	
Data da Medição			-		-			
Período			-		-			
TOTAL DO MÊS			R\$ 133.705,36	50,33%	R\$ 65.965,99	24,83%	R\$ 65.965,99	24,83%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 133.705,36	50,33%	R\$ 199.671,36	75,17%	R\$ 265.637,35	100,00%

MATINHOS, 04 de janeiro de 2021.


Edilene Ferreira Prates Schio
Proprietária
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04
RG 13.076.730-3

C.N.P.J.
20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços
Avançados - EIRELI
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352
Balneario Gaivotas
CEP 83260-000 - Matinhos-PR
Endereço – Rua Padre Osvaldo Gome nº 352 Balneario Gaivotas – Matinhos PR
Whats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com
CNPJ 20.289.354/000105


Elizangelo Fediuk
Engº Civil
Responsável Técnico
CREA-PR 188.282/D
CREA-SC 175203-3


Elizangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA PR 188.282/D
CREA SC 175203-3



Demonstrativo de cálculo do BDI			
Nº do Contrato: [REDACTED]			
Empreendimento: Adequações CEI Arco íris			
Etapa: Empreitada Global			
Construtora: -			
Tipologia: Construção de edifícios			
Componente do BDI	Mínimo	Máximo	Adotado
Administração Central	3,00%	5,50%	4,50%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,10%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	1,20%
Lucro	6,16%	8,96%	7,00%
<i>base alíquo</i>			
Tributos	<i>de</i>	<i>ta normal</i>	<i>desonerado</i>
ISS	27% - 3,00%	0,81%	0,81%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	--	4,50%
Total	4,46%	8,96%	Desonerado
TOTAL SEM DESONERAÇÃO	20,34%	25,00%	20,71%
TOTAL COM DESONERAÇÃO	<i>(Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII)</i>		26,67%

$$\text{Fórmula adotada: } BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)} - 1$$

(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.

MATINHOS, 04 de janeiro de 2022.

Edilene Ferreira Prates Schio
Proprietária
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04
RG 13.076.730-3

C.N.P.J.
20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços
Avançados - EIRELI
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352
Balneario Gaivotas

Elizangelo Fediuk
Engº Civil
Responsável Técnico
CREA-PR 188.282/D
CREA-SC 175203-3