

JP CARCERERI

Serviços Gerais



ANEXO I - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

PROCESSO Nº 12/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI		
CNPJ/MF nº: 40.518.724/0001-46	Inscrição Estadual nº: ISENTO	
Endereço: Rua Miguel Galhardi, 30	Bairro: Jd. Perola do Atlantico	
CEP: 89249-000	Cidade/Estado: Itapoá-sc	
Telefone: (47) 3443-5562	Fax: (47) 3443-5562	E-mail: jpcarcereri@gmail.com
Banco: Sicredi	Agência: 2602	Conta Corrente: 40408-8
Representante Legal/Procurador: Marcos Speck Silvino		

CNPJ/MF nº: CPF/MF: 057.144.559-40
CI.RG. nº: RG: 47502134 SSP-SC

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

sessenta(60) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1º Observação: Esta licitação está condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

2º Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 164.259,75 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)**

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de 72 (setenta e duas) gavetas com ossários, no Cemitério do Jaguaruna, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.	1	R\$131.282,92
Valor Total por Extenso: Cento e trinta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos			

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 02/2022, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá/SC, 22 de Março de 2022.

MARCOS SPECK Assinado de forma digital
SILVINO:05714455940 por MARCOS SPECK
55940 Dados: 2022.03.25 07:57:35
-03'00'

JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME
CNPJ: 40.518.724/0001-46
MARCOS SPECK SILVINO

Paula de Oliveira
Mariana Paula de Oliveira
CPF: 053.218.849-76



Município de
ITAPOÁ


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BDI: 26,31%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

OBRA: 72 GAVETAS CEMITÉRIO DA JACA
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA COSTA DO ENCANTO - ITAPOÁ - SC
PREÇO BASE: SINAPI (DESONERADO) - NOVEMBRO DE 2021
 ITAPOÁ, 28 DE MARÇO DE 2022

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PERÍODO (MÊS)						
			MÊS(1)		MÊS(2)		MÊS(3)		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.118,44	R\$ 2.118,44	100,00%					
2.0	Infraestrutura	R\$ 15.358,54	R\$ 15.358,54	100,00%					
3.0	Estrutura	R\$ 68.854,52	R\$ 20.656,35	30,00%	R\$ 27.541,80	40,00%	R\$ 20.656,36	30,00%	
4.0	Acabamento	R\$ 42.934,33			R\$ 21.467,16	50,00%	R\$ 21.467,16	50,00%	
5.0	Drenagem	R\$ 1.881,23					R\$ 1.881,23	100,00%	
6.0	Serviços Finais	R\$ 135,86					R\$ 135,86	100,00%	
TOTAL			R\$ 38.133,33		R\$ 49.008,96		R\$ 44.140,61		
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 38.133,33	29,10%		66,40%	R\$ 131.282,91	100,00%	



Assinado de forma digital por
MARCOS SPECK
 SILVINO:05714455940
 Dados: 2022.03.25 07:58:25 -03'00'

Maria Paula de Oliveira
 Maria Paula de Oliveira
 CPF: 053.216.049-70

JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI
 CNPJ: 40.518.724/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
PLANILHA DE ORÇAMENTO



Município de
ITAPOÁ

BDI: 26,31%

OBRA: 72 GAVETAS NO CEMITÉRIO DA JACA
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA COSTA DO ENCANTO

Itapoá, 05 de janeiro de 2022

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNI. (R\$)	CUSTO COM BDI 26,31%	VALOR (R\$)	VALOR (R%)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.0			Placa de obra em chapa galvanizada *N22* , adesivada de *2,0 x 1,125m* fornecimento e instalação	m²	2,00	R\$ 256,80	R\$ 324,36	R\$	2.118,44
1.1	COMP - 01	PMI-CP	Limpeza superficial de camada vegetal e regularização de superfície	m²	76,89	R\$ 5,78	R\$ 7,30	R\$	648,73
1.2	COMP - 02	PMI-CP	Aterro apiloado em camadas de 15cm compactado, entre baldrame	m²	7,80	R\$ 34,63	R\$ 43,74	R\$	561,35
1.3	96995	SINAPI	Locação convencional de obra	m²	76,89	R\$ 5,84	R\$ 7,38	R\$	341,18
1.4	99058	SINAPI						R\$	567,18
Subtotal do item 1.0								R\$	2.118,44
INFRAESTRUTURA									
2.0			Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, profundidade até 3m, escavação manual com trado concha	m	27,00	R\$ 45,84	R\$ 57,90	R\$	1.563,31
2.1	101173	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes - AF_12/2015	kg	6,32	R\$ 10,32	R\$ 13,04	R\$	82,38
2.2	92791	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes - AF_12/2015	kg	42,66	R\$ 10,56	R\$ 13,34	R\$	569,01
2.3	92793	SINAPI	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, E = 25mm. AF_09/2020	m²	16,55	R\$ 122,80	R\$ 155,11	R\$	2.567,05
2.4	92270	SINAPI	Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2, 3:2, 7 (cimento/areia media/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	m³	4,18	R\$ 340,00	R\$ 429,45	R\$	1.795,12
2.5	94965	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 (Baldrame)	kg	30,17	R\$ 10,24	R\$ 12,93	R\$	390,22
2.6	92791	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 (Baldrame)	kg	132,53	R\$ 10,49	R\$ 13,25	R\$	1.756,01
2.7	92793	SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada N.2) aplicação em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10CM*. AF_08/2017	m³	3,84	R\$ 99,24	R\$ 125,35	R\$	481,72
2.8	96624	SINAPI	Lona plastica pesada preta, E = 150 MICRA	m²	76,89	R\$ 1,54	R\$ 1,95	R\$	149,56
2.9	00003777	SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97kg/m²), diâmetro do fio = 3,4mm, largura = 2,45m, espaçamento da malha = 15x15cm	m²	76,89	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$	961,49
2.10	00010917	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares (para serço de colocação de lona preta e tela de aço no piso)	h	3,00	R\$ 19,31	R\$ 24,39	R\$	73,17
2.11	88309	SINAPI						R\$	

172
50
Rúbrica

prefeitura Municipal de Itapoá-SC

2.12	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares. (para serviço de colocação de lona preta e tela de aço no piso)	h	3,00	R\$ 4,47	R\$ 5,65	R\$ 16,94
2.13	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, densamento. (piso 5cm)	m ³	3,84	R\$ 325,47	R\$ 411,10	R\$ 1.578,63
2.14	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos AF_06/2018	m ²	90,15	R\$ 29,63	R\$ 37,43	R\$ 3.373,92
Subtotal do item 2.0 R\$ 15.358,54								
ESTRUTURA								
3.0								R\$ 68.854,52
3.1	87500	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014	m ²	248,50	R\$ 88,00	R\$ 111,15	R\$ 27.621,47
3.2	87501	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 (para restauração de muro)	m ²	10,00	R\$ 135,20	R\$ 170,77	R\$ 1.707,71
3.3	94971	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2, 3:2, 7 (em massa seca de cimento/ areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600 L. AF_05/2021 (Pilares)	m ³	0,71	R\$ 324,00	R\$ 409,24	R\$ 290,56
3.4	92791	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lages - AF_12/2015 (Pilares)	kg	112,32	R\$ 9,92	R\$ 12,53	R\$ 1.407,36
3.5	92793	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lages - AF_12/2015 (Pilares)	kg	62,57	R\$ 10,16	R\$ 12,83	R\$ 802,97
3.6	101964	SINAPI	Laje pré moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020	m ²	238,70	R\$ 122,80	R\$ 155,11	R\$ 37.024,44
Subtotal item 3.0 R\$ 68.854,52								
ACABAMENTO								
4.0								R\$ 42.934,33
4.1	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014	m ²	569,00	R\$ 2,91	R\$ 3,68	R\$ 2.091,43
4.2	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014	m ²	20,00	R\$ 2,91	R\$ 3,68	R\$ 73,51
4.3	87545	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m ² , espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	m ²	569,00	R\$ 18,60	R\$ 23,49	R\$ 13.367,89
4.4	98680	SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF_09/2020	m ²	238,70	R\$ 31,94	R\$ 40,34	R\$ 9.629,97
4.5	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, e demãos. AF_06/2018 (laje)	m ²	320,72	R\$ 29,63	R\$ 37,43	R\$ 12.003,16
4.6	87249	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² . AF_06/2014	m ²	59,63	R\$ 44,13	R\$ 55,74	R\$ 3.323,81



2

Handwritten signature and initials.

4.7	Insumo 00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	um	2304,00	R\$	0,84	R\$	1,06	R\$	2.444,55
Subtotal item 4.0 R\$ 42.934,33											
R\$ 1.881,23											
5.0	DRENAGEM										
5.1	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UM	2,00	R\$	248,80	R\$	314,26	R\$	628,52
5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	2,52	R\$	57,12	R\$	72,15	R\$	181,81
5.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (REATERRO)	M³	2,52	R\$	81,15	R\$	102,50	R\$	258,30
5.4	96624	SINAPI	Lastro de brita 01 Esp= 5cm , material e mão de obra.	M³	2,1	R\$	81,15	R\$	102,50	R\$	215,25
5.5	Insumo 00007267	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	42	R\$	1,46	R\$	1,84	R\$	77,45
5.6	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM; PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	42	R\$	9,80	R\$	12,38	R\$	519,89
Subtotal item 5.0 R\$ 1.881,23											
6.0	SERVIÇOS FINAIS										
6.1	99803		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	M²	76,89	R\$	1,40	R\$	1,77	R\$	135,86
Subtotal item 6.0 R\$ 135,86											
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO R\$ 131.282,92											

MARCOS SPECK Assinado de forma digital por
MARCOS SPECK
SILVINO:05714455 SILVINO:05714455940
940 Dados: 2022.03.25 07:59:04
-03'00'

Serra Paulo de Oliveira
Marta Paula de Oliveira
CPF: 053.218.413-70



A

A

V



Demonstrativo de BDI



Prefeitura Municipal de Itapoá

Itapoá 05 janeiro de 2022

Demonstrativo de cálculo do BDI

Nº do Contrato:	
Empreendimento:	72 GAVETAS CEMITÉRIO DA JACA
Etapa:	Empreitada Global
Construtora:	(A licitar)

Tipologia: **Construção de Edifícios**

Componente do BDI	Mínimo	Máximo	Adotado
Administração Central	3,00%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,00%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	1,15%
Lucro	6,16%	8,96%	6,35%
Tributos			
ISS	base de cálculo 27% 3,00%	0,81%	0,81%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	4,50%	--	4,50%
Total	4,46%	8,96%	
TOTAL SEM DESONERAÇÃO	20,34%	25,00%	20,36%

TOTAL COM DESONERAÇÃO (Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII) **26,31%**

$$\text{Fórmula adotada: } BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)
(Desoneração conforme Lei nº 12.546/2011, alterada pelas Leis nºs 12.844/2013 e 13.161/2015)
(Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal)

MARCOS SPECK
SILVINO:05714455940

Assinado de forma digital por MARCOS SPECK
SILVINO:05714455940
Data: 2022.03.29 09:42:47 -03'00'

JP CARCERECI SERVIÇOS GERAIS EIRELI

CNPJ: 40.518.724/0001-46

Itapoá, 29 de março de 2022

Leona Paula de Oliveira

Leona Paula de Oliveira
CPF: 033.218.889-76

[Handwritten signatures and marks]