

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
<b>1.</b>			<b>PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO</b>					-	<b>130.731,08</b>
<b>1.1.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>					-	<b>130.731,08</b>
1.1.0.1.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (74209/1 - SINAPI 12/2019)	M2	1,50	333,83	BDI 1	401,73	602,60
1.1.0.2.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (74209/1 - SINAPI 12/2019)	M2	2,50	333,83	BDI 1	401,73	1.004,33
1.1.0.3.	Composição	075	Aterro Apilado em camadas de 0,20 m com Compactação	M3	1.803,41	58,87	BDI 1	70,84	127.753,56
1.1.0.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	1.202,27	0,95	BDI 1	1,14	1.370,59
<b>2.</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>					-	<b>40.458,31</b>
<b>2.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>					-	<b>40.458,31</b>
2.1.0.1.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 04/2016	M2	20,00	290,87	BDI 1	350,03	7.000,60
2.1.0.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 02/2016	M2	6,00	1.019,15	BDI 1	1.226,45	7.358,70
2.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 05/2018	M2	141,61	119,83	BDI 1	144,20	20.420,16
2.1.0.4.	SINAPI	100580	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN	1,00	636,61	BDI 1	766,10	766,10
2.1.0.5.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.436,22	BDI 1	1.728,35	1.728,35
2.1.0.6.	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020	UN	1,00	2.292,54	BDI 1	2.758,84	2.758,84
2.1.0.7.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016	UN	1,00	165,96	BDI 1	199,72	199,72
2.1.0.8.	SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	1,00	187,67	BDI 1	225,84	225,84
<b>3.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>30.736,80</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
<b>3.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>30.736,80</b>
3.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	106,42	BDI 1	128,07	30.736,80
<b>4.</b>			<b>MURO</b>					-	<b>37.686,09</b>
<b>4.1.</b>			<b>SAPATA CORRIDA</b>					-	<b>12.105,55</b>
4.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,69	41,08	BDI 1	49,44	380,19
4.1.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,43	75,18	BDI 1	90,47	3.476,76
4.1.0.3.	Composição	003	Armação Aço CA-50 para 1,0 m3 de Concreto (73990/1 - SINAPI 12/2019)	M3	3,84	987,47	BDI 1	1.188,32	4.563,15
4.1.0.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,84	642,33	BDI 1	772,98	2.968,24
4.1.0.5.	Composição	004	Impermeabilização de Estruturas Enterradas com Tinta Asfáltica, duas Demãos (74106/1 - SINAPI 12/2019)	M2	38,43	12,39	BDI 1	14,91	572,99
4.1.0.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,85	31,13	BDI 1	37,46	144,22
<b>4.2.</b>			<b>ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL</b>					-	<b>11.738,06</b>
4.2.0.1.	SINAPI	89463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	102,48	95,18	BDI 1	114,54	11.738,06
<b>4.3.</b>			<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTO</b>					-	<b>9.935,94</b>
4.3.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	204,96	4,06	BDI 1	4,89	1.002,25

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
4.3.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	204,96	22,19	BDI 1	26,70	5.472,43
4.3.0.3.	Composição	005	Pingadeira de concreto armado 19X80X03 cm, assentamento com argamassa	M	64,05	44,91	BDI 1	54,04	3.461,26
<b>4.4.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>3.906,54</b>
4.4.0.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	204,96	1,94	BDI 1	2,33	477,56
4.4.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	204,96	13,90	BDI 1	16,73	3.428,98
<b>5.</b>			<b>ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>366.229,45</b>
<b>5.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>48.998,58</b>
5.1.0.1.	Composição	006	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	347,09	16,86	BDI 1	20,29	7.042,46
5.1.0.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	48,01	41,08	BDI 1	49,44	2.373,61
5.1.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,57	48,93	BDI 1	58,88	445,72
5.1.0.4.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	234,00	124,55	BDI 1	149,88	35.071,92
5.1.0.5.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	39,00	15,70	BDI 1	18,89	736,71
5.1.0.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,09	127,98	BDI 1	154,01	937,92
5.1.0.7.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	15,52	127,98	BDI 1	154,01	2.390,24

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
<b>5.2.</b>			<b>FÔRMAS E LAJES</b>					-	<b>156.082,51</b>
5.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	791,29	75,18	BDI 1	90,47	71.588,01
5.2.0.2.	Composição	076	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, H=14CM, ENCHIMENTO COM EPS - 10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M²	317,57	219,76	BDI 1	264,46	83.984,56
5.2.0.3.	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	5,75	13,29	BDI 1	15,99	91,94
5.2.0.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	3,00	81,15	BDI 1	97,66	292,98
5.2.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,20	519,45	BDI 1	625,11	125,02
<b>5.3.</b>			<b>ARMADURA</b>					-	<b>60.171,78</b>
5.3.0.1.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	997,50	15,37	BDI 1	18,50	18.453,75
5.3.0.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,20	14,98	BDI 1	18,03	2.527,81
5.3.0.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,90	14,44	BDI 1	17,38	6.637,42
5.3.0.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.851,40	13,07	BDI 1	15,73	29.122,52
5.3.0.5.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,80	11,14	BDI 1	13,41	3.430,28
<b>5.4.</b>			<b>CONCRETAGEM</b>					-	<b>46.927,01</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
5.4.0.1.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	75,07	519,45	BDI 1	625,11	46.927,01
<b>5.5.</b>			<b>PISO DE CONCRETO</b>					-	<b>47.923,35</b>
5.5.0.1.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	316,43	113,07	BDI 1	136,07	43.056,63
5.5.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	31,60	127,98	BDI 1	154,01	4.866,72
<b>5.6.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>6.126,22</b>
5.6.0.1.	Composição	004	Impermeabilização de Estruturas Enterradas com Tinta Asfáltica, duas Demãos (74106/1 - SINAPI 12/2019)	M2	410,88	12,39	BDI 1	14,91	6.126,22
<b>6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>89.086,87</b>
<b>6.1.</b>			<b>COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS</b>					-	<b>72.857,83</b>
6.1.0.1.	Composição	077	Madeiramento de cobertura considerando, pontaletes , linhas, caibros - fornecimento e instalação - 92539	m²	389,50	105,11	BDI 1	126,49	49.267,86
6.1.0.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	389,50	10,29	BDI 1	12,38	4.822,01
6.1.0.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	389,50	37,66	BDI 1	45,32	17.652,14
6.1.0.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,20	24,27	BDI 1	29,21	1.115,82
<b>6.2.</b>			<b>COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO</b>					-	<b>1.694,20</b>
6.2.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	9,90	22,73	BDI 1	27,35	270,77

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
6.2.0.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,90	73,57	BDI 1	88,53	876,45
6.2.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9,90	45,91	BDI 1	55,25	546,98
<b>6.3.</b>			<b>CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS</b>					-	<b>14.534,84</b>
6.3.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,55	194,47	BDI 1	234,03	5.277,38
6.3.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,41	100,38	BDI 1	120,80	2.707,13
6.3.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,35	58,91	BDI 1	70,89	2.222,40
6.3.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,40	74,31	BDI 1	89,42	4.327,93
<b>7.</b>			<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>115.281,37</b>
<b>7.1.</b>			<b>PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS</b>					-	<b>96.798,44</b>
7.1.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	853,00	94,30	BDI 1	113,48	96.798,44
<b>7.2.</b>			<b>MUCHETA</b>					-	<b>1.467,45</b>
7.2.0.1.	Composição	078	Mucheta, com placa cimentícia revestida com base coat - fornecimento e instalação	m²	7,53	161,94	BDI 1	194,88	1.467,45
<b>7.3.</b>			<b>VERGA E CONTRAVERGA</b>					-	<b>12.905,21</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
7.3.0.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	82,09	80,29	BDI 1	96,62	7.931,54
7.3.0.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	49,05	84,26	BDI 1	101,40	4.973,67
<b>7.4.</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>					-	<b>4.110,27</b>
7.4.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,75	719,06	BDI 1	865,32	4.110,27
<b>8.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>142.499,40</b>
<b>8.1.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					-	<b>88.084,55</b>
<b>8.1.1.</b>			<b>Chapisco e Reboco</b>					-	<b>57.335,85</b>
8.1.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.815,00	4,06	BDI 1	4,89	8.875,35
8.1.1.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.815,00	22,19	BDI 1	26,70	48.460,50
<b>8.1.2.</b>			<b>Revestimento Cerâmico</b>					-	<b>30.748,70</b>
8.1.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	130,00	59,92	BDI 1	72,11	9.374,30
8.1.2.2.	Composição	007	Assentamento de azulejo cerâmico 33x45 com rejunte epóxi - fornecimento e instalação (Mod. 93393 SINAPI)	M2	97,00	71,71	BDI 1	86,30	8.371,10
8.1.2.3.	Composição	008	Assentamento de pastilha cerâmica 10 x10 cm, telada com 9 peças, para áreas externas, com argamassa ACIII (Mod. 87243 SINAPI)	M2	85,00	127,12	BDI 1	152,98	13.003,30
<b>8.2.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					-	<b>39.914,66</b>
8.2.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	284,00	42,15	BDI 1	50,72	14.404,48

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
8.2.0.2.	SINAPI	87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	284,00	53,40	BDI 1	64,26	18.249,84
8.2.0.3.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	272,00	5,82	BDI 1	7,00	1.904,00
8.2.0.4.	Composição	009	Assentamento de revestimento cerâmico com rejunte epóxi para piso - fornecimento e instalação (Mod. 93391 SINAPI)	M2	21,28	81,15	BDI 1	97,66	2.078,20
8.2.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	9,00	42,15	BDI 1	50,72	456,48
8.2.0.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,20	93,00	BDI 1	111,92	693,90
8.2.0.7.	Composição	056	Fornecimento e Assentamento de Piso Tátil (Direcional e Alerta) em Aço Inox	M	13,14	134,56	BDI 1	161,93	2.127,76
<b>8.3.</b>			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>					-	<b>14.500,19</b>
8.3.0.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	305,00	5,47	BDI 1	6,58	2.006,90
8.3.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	305,00	33,03	BDI 1	39,75	12.123,75
8.3.0.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	4,65	66,04	BDI 1	79,47	369,54
<b>9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>85.047,77</b>
<b>9.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>56.274,74</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
9.1.0.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	915,25	BDI 1	1.101,41	19.825,38
9.1.0.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	847,01	BDI 1	1.019,29	7.135,03
9.1.0.3.	Composição	010	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 1,20x2,70 m, 2 folhas de abrir e 1 folha basculante, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido (Mod. SINAPI-73838/1)	UND	1,00	4.729,99	BDI 1	5.692,07	5.692,07
9.1.0.4.	Composição	011	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 2,50x2,70 m, 2 folhas de abrir, 1 folha basculante e 4 folhas fixas, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido (Mod. SINAPI-73838/1)	UND	1,00	8.516,76	BDI 1	10.249,07	10.249,07
9.1.0.5.	Composição	012	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 1,50x2,70 m, 2 folhas de abrir e 1 folha basculante, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido (Mod. SINAPI-73838/1)	UND	1,00	5.210,58	BDI 1	6.270,41	6.270,41
9.1.0.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,41	882,25	BDI 1	1.061,70	4.682,10
9.1.0.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,28	882,25	BDI 1	1.061,70	2.420,68
<b>9.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>20.172,89</b>
9.2.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,25	372,36	BDI 1	448,10	9.074,03

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
9.2.0.2.	Composição	013	TELA ANTI MOSQUITO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO, FIXADA NOP VAO DA JANELA - fornecimento e instalação	M2	2,16	534,64	BDI 1	643,39	1.389,72
9.2.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	372,36	BDI 1	448,10	806,58
9.2.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92	717,72	BDI 1	863,70	6.840,50
9.2.0.5.	Composição	014	Janela de alumínio e tela (sem vidro), 0,60x0,60 m, 1 folha fixa com tela (Mod. SINAPI-94569)	M2	1,08	382,08	BDI 1	459,80	496,58
9.2.0.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	717,72	BDI 1	863,70	932,80
9.2.0.7.	Composição	015	Peitoril em aço inox, largura 30cm - fornecimento e instalação	M	2,00	262,87	BDI 1	316,34	632,68
<b>9.3.</b>			<b>PORTÕES</b>					-	<b>7.105,62</b>
9.3.0.1.	Composição	016	Portão em ferro galvanizado pré pintado, incluso ferragens e fechadura (Mod. 74238/2 SINAPI)	M2	0,72	1.068,56	BDI 1	1.285,91	925,86
9.3.0.2.	Composição	016	Portão em ferro galvanizado pré pintado, incluso ferragens e fechadura (Mod. 74238/2 SINAPI)	M2	0,92	1.068,56	BDI 1	1.285,91	1.183,04
9.3.0.3.	Composição	016	Portão em ferro galvanizado pré pintado, incluso ferragens e fechadura (Mod. 74238/2 SINAPI)	M2	3,05	1.068,56	BDI 1	1.285,91	3.922,03
9.3.0.4.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	4,10	217,82	BDI 1	262,12	1.074,69
<b>9.4.</b>			<b>PELÍCULA PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>1.494,52</b>
9.4.0.1.	Cotação	003	Película INSUFILM Aplicada	M2	46,17	26,90	BDI 1	32,37	1.494,52
<b>10.</b>			<b>INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>1.724,32</b>
<b>10.1.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>881,82</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
10.1.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	28,02	BDI 1	33,72	101,16
10.1.0.2.	Composição	018	Luminária de emergência 1200 lúmens	UND	3,00	177,85	BDI 1	214,02	642,06
10.1.0.3.	Composição	019	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente 25 x 16 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
10.1.0.4.	Composição	019	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente 25 x 16 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
<b>10.2.</b>			<b>EXTINTORES</b>					-	<b>535,96</b>
10.2.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	193,89	BDI 1	233,33	466,66
10.2.0.2.	Composição	019	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente 25 x 16 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
<b>10.3.</b>			<b>GÁS</b>					-	<b>306,54</b>
10.3.0.1.	SINAPI-I	39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,50	46,53	BDI 1	55,99	83,99
10.3.0.2.	SINAPI	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00	13,49	BDI 1	16,23	81,15
10.3.0.3.	Composição	020	Mangueira metálica flexível para gás, com bico adaptador e registro/regulador para GLP tipo fecho rápido - fornecimento e instalação	UND	1,00	82,21	BDI 1	98,93	98,93
10.3.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,04	882,25	BDI 1	1.061,70	42,47
<b>11.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO</b>					-	<b>180.342,27</b>
<b>11.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO</b>					-	<b>26.810,64</b>
11.1.0.1.	Composição	021	Poste de Concreto CT 7m, 200daN, Padrão CELESC, Particular	UND	1,00	2.958,47	BDI 1	3.560,22	3.560,22
11.1.0.2.	Composição	022	Isolador Roldana 1,3 KV com Armação	UND	1,00	134,56	BDI 1	161,93	161,93
11.1.0.3.	Composição	023	Ramal de Ligação Multiplexado Quadriplex AL, 3#25(25)mm <sup>2</sup> - 0,6/1,0kv - 90°C - EPR	M	10,00	263,26	BDI 1	316,81	3.168,10

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
11.1.0.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	172,00	28,31	BDI 1	34,07	5.860,04
11.1.0.5.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,00	27,62	BDI 1	33,24	1.429,32
11.1.0.6.	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	4.916,86	BDI 1	5.916,95	5.916,95
11.1.0.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	86,52	BDI 1	104,12	520,60
11.1.0.8.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00	17,23	BDI 1	20,73	891,39
11.1.0.9.	Composição	024	Caixa de Passagem Subterrânea , 65x41x80 cm com Tampa de Ferro 125KN - VER DETALHE A	UND	1,00	490,87	BDI 1	590,71	590,71
11.1.0.10.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	86,52	BDI 1	104,12	520,60
11.1.0.11.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	598,62	BDI 1	720,38	720,38
11.1.0.12.	Composição	025	Mureta de Alocação do Quadro de Medição e Caixa de Entrada de Telefonia, em Alvenaria, com Pingadeira	M2	3,00	322,01	BDI 1	387,51	1.162,53
11.1.0.13.	Composição	026	OMISSOS (Conectores, Terminais, Luvas, Buchas, Fitas de Sinalização e Correlatos)	UND	1,00	1.917,79	BDI 1	2.307,87	2.307,87
<b>11.2.</b>			<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO</b>					-	<b>122.277,19</b>
11.2.0.1.	Composição	027	Quadro de Distribuição "QD"	UND	1,00	14.590,47	BDI 1	17.558,17	17.558,17
11.2.0.2.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	311,01	BDI 1	374,27	374,27
11.2.0.3.	Composição	028	Caixa de Passagem em Aço Galvanizado 20x20 cm, Embutida na Parede	UND	6,00	79,94	BDI 1	96,20	577,20

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
11.2.0.4.	Composição	029	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED Tipo Arandela 26W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	4,00	170,73	BDI 1	205,46	821,84
11.2.0.5.	Composição	030	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED Tipo Arandela 9W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	13,00	152,35	BDI 1	183,34	2.383,42
11.2.0.6.	Composição	031	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED de Sobrepor 50W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	46,00	175,58	BDI 1	211,29	9.719,34
11.2.0.7.	Composição	033	Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Ponto de Força), Incluindo Suporte e Placa, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	17,00	61,61	BDI 1	74,14	1.260,38
11.2.0.8.	Composição	034	Ponto de Tomada Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	152,00	85,61	BDI 1	103,02	15.659,04
11.2.0.9.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.650,00	9,43	BDI 1	11,35	18.727,50
11.2.0.10.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00	3,11	BDI 1	3,74	9.350,00
11.2.0.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.900,00	4,46	BDI 1	5,37	26.313,00
11.2.0.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00	7,15	BDI 1	8,60	4.730,00
11.2.0.13.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	50,00	68,84	BDI 1	82,84	4.142,00
11.2.0.14.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	17,23	BDI 1	20,73	373,14

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS DIAMANTINA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS DIAMANTINA	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
11.2.0.15.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	72,00	28,31	BDI 1	34,07	2.453,04
11.2.0.16.	Composição	035	OMISSOS (Abraçadeiras, Terminais, Luvas, Buchas, Parafusos de Fixação e Correlatos)	UND	1,00	5.053,35	BDI 1	6.081,20	6.081,20
11.2.0.17.	Composição	036	Poço de Aterramento com Tampa 6"	UND	5,00	291,45	BDI 1	350,73	1.753,65
<b>11.3.</b>			<b>RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					-	<b>31.254,44</b>
11.3.0.1.	Composição	037	Mini Rack de Sobrepor 19" 12Ux570mmx550mmx600mm, Incluindo Dispositivos Internos (Switches, Patch Panels, Guias para Cabeamento e Réguas de Tomadas)	UND	1,00	8.713,79	BDI 1	10.486,17	10.486,17
11.3.0.2.	Composição	038	Caixa de Passagem em Aço Galvanizado 30x30x15 cm, Embutida na Parede	UND	1,00	119,92	BDI 1	144,31	144,31
11.3.0.3.	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	39,96	BDI 1	48,09	480,90
11.3.0.4.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	311,01	BDI 1	374,27	748,54
11.3.0.5.	Composição	039	Ponto de Tomada de Rede Embutida, Incluindo Tomada de Rede RJ45, Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	32,00	99,23	BDI 1	119,41	3.821,12
11.3.0.6.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00	14,59	BDI 1	17,56	5.443,60
11.3.0.7.	SINAPI	98296	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	620,00	5,43	BDI 1	6,53	4.048,60
11.3.0.8.	Composição	035	OMISSOS (Abraçadeiras, Terminais, Luvas, Buchas, Parafusos de Fixação e Correlatos)	UND	1,00	5.053,35	BDI 1	6.081,20	6.081,20
<b>12.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>109.818,89</b>
<b>12.1.</b>			<b>ÁGUA</b>					-	<b>17.450,36</b>
<b>12.1.1.</b>			<b>Alimentação - Metais</b>					-	<b>202,09</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.1.1.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,52	BDI 1	35,52	35,52
12.1.1.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	29,81	BDI 1	35,87	143,48
12.1.1.3.	SINAPI-I	6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	1,00	19,19	BDI 1	23,09	23,09
<b>12.1.2.</b>			<b>Alimentação - PVC Misto Soldável</b>					-	<b>55,86</b>
12.1.2.1.	SINAPI-I	1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	8,33	BDI 1	10,02	10,02
12.1.2.2.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	9,52	BDI 1	11,46	45,84
<b>12.1.3.</b>			<b>Alimentação - PVC Rígido Roscável</b>					-	<b>14,96</b>
12.1.3.1.	SINAPI-I	9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,00	12,43	BDI 1	14,96	14,96
<b>12.1.4.</b>			<b>Alimentação - PVC Rígido Soldável</b>					-	<b>984,52</b>
12.1.4.1.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	22,15	BDI 1	26,66	106,64
12.1.4.2.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	4,11	BDI 1	4,95	49,50
12.1.4.3.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	4,86	BDI 1	5,85	93,60
12.1.4.4.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,81	BDI 1	6,99	6,99
12.1.4.5.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	39,90	BDI 1	48,02	192,08
12.1.4.6.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	71,50	5,63	BDI 1	6,78	484,77

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.1.4.7.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,06	BDI 1	8,50	34,00
12.1.4.8.	SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	14,08	BDI 1	16,94	16,94
<b>12.1.5.</b>			<b>Água Fria - Metais</b>					-	<b>3.966,15</b>
12.1.5.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	124,38	BDI 1	149,68	299,36
12.1.5.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00	70,37	BDI 1	84,68	1.947,64
12.1.5.3.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	116,81	BDI 1	140,57	1.405,70
12.1.5.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	260,47	BDI 1	313,45	313,45
<b>12.1.6.</b>			<b>Água Fria - PVC Misto Soldável</b>					-	<b>114,06</b>
12.1.6.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,80	BDI 1	19,01	114,06
<b>12.1.7.</b>			<b>Água Fria - PVC Rígido Soldável</b>					-	<b>7.635,59</b>
12.1.7.1.	SINAPI	94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00	56,98	BDI 1	68,57	1.028,55
12.1.7.2.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	67,60	BDI 1	81,35	162,70

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.1.7.3.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	91,07	BDI 1	109,59	109,59
12.1.7.4.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	239,95	BDI 1	288,76	1.155,04
12.1.7.5.	SINAPI	94786	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	48,80	BDI 1	58,73	58,73
12.1.7.6.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	4,11	BDI 1	4,95	227,70
12.1.7.7.	SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	9,08	BDI 1	10,93	218,60
12.1.7.8.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,96	BDI 1	14,39	71,95
12.1.7.9.	Composição	062	Bucha de redução soldável curta, PVC - 40 x 32 mm	UND	1,00	9,62	BDI 1	11,58	11,58
12.1.7.10.	Composição	063	Bucha de redução soldável curta, PVC - 50 x 40 mm	UND	1,00	11,19	BDI 1	13,47	13,47
12.1.7.11.	Composição	064	Bucha de redução soldável longa, PVC - 40 x 25 mm	UND	11,00	11,91	BDI 1	14,33	157,63
12.1.7.12.	Composição	065	Bucha de redução soldável longa, PVC - 50 x 25 mm	UND	1,00	12,37	BDI 1	14,89	14,89
12.1.7.13.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,81	BDI 1	6,99	27,96
12.1.7.14.	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,34	BDI 1	12,44	12,44
12.1.7.15.	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,82	BDI 1	16,63	33,26

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.1.7.16.	SINAPI	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	45,66	BDI 1	54,95	54,95
12.1.7.17.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	4,86	BDI 1	5,85	292,50
12.1.7.18.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,67	BDI 1	9,23	9,23
12.1.7.19.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	12,61	BDI 1	15,17	166,87
12.1.7.20.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	15,12	BDI 1	18,20	54,60
12.1.7.21.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,42	BDI 1	48,64	48,64
12.1.7.22.	Composição	066	Joelho de redução 90 soldável - 32mm x 25 mm	UND	2,00	12,07	BDI 1	14,53	29,06
12.1.7.23.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,99	BDI 1	4,80	4,80
12.1.7.24.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,50	5,63	BDI 1	6,78	911,91
12.1.7.25.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,80	11,90	BDI 1	14,32	140,34
12.1.7.26.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	59,40	17,10	BDI 1	20,58	1.222,45
12.1.7.27.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,80	19,67	BDI 1	23,67	160,96
12.1.7.28.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,90	32,48	BDI 1	39,09	230,63
12.1.7.29.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	7,06	BDI 1	8,50	136,00
12.1.7.30.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	19,82	BDI 1	23,85	381,60
12.1.7.31.	Composição	067	Tê de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm	UND	2,00	22,42	BDI 1	26,98	53,96

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.1.7.32.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,53	BDI 1	40,35	40,35
12.1.7.33.	SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	14,08	BDI 1	16,94	338,80
12.1.7.34.	SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	44,75	BDI 1	53,85	53,85
<b>12.1.8.</b>			<b>Água Fria - PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão</b>					-	<b>603,13</b>
12.1.8.1.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	11,48	BDI 1	13,82	13,82
12.1.8.2.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	15,80	BDI 1	19,01	589,31
<b>12.1.9.</b>			<b>Reservatórios</b>					-	<b>3.874,00</b>
12.1.9.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	804,80	BDI 1	968,50	3.874,00
<b>12.2.</b>			<b>REDE DE ESGOTO</b>					-	<b>86.152,60</b>
<b>12.2.1.</b>			<b>Caixas de Passagem</b>					-	<b>18.030,00</b>
12.2.1.1.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	525,04	BDI 1	631,83	631,83
12.2.1.2.	Composição	068	Caixa de inspeção 40cmx40cm	UND	3,00	300,00	BDI 1	361,02	1.083,06
12.2.1.3.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	676,29	BDI 1	813,85	11.393,90
12.2.1.4.	Composição	069	Caixa de inspeção 80cmx80cm	UND	3,00	1.137,71	BDI 1	1.369,12	4.107,36
12.2.1.5.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	1,00	676,29	BDI 1	813,85	813,85
<b>12.2.2.</b>			<b>PVC - Esgoto</b>					-	<b>12.536,62</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.2.2.1.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00	12,76	BDI 1	15,36	184,32
12.2.2.2.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	35,29	BDI 1	42,47	297,29
12.2.2.3.	SINAPI	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	9,53	BDI 1	11,47	321,16
12.2.2.4.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	7,87	BDI 1	9,47	160,99
12.2.2.5.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,63	BDI 1	23,62	70,86
12.2.2.6.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	7,16	BDI 1	8,62	198,26
12.2.2.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	10,78	BDI 1	12,97	648,50
12.2.2.8.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	41,39	BDI 1	49,81	99,62
12.2.2.9.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	208,50	BDI 1	250,91	3.010,92
12.2.2.10.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	17,77	BDI 1	21,38	149,66
12.2.2.11.	Composição	070	Junção simples,PVC, 75mm x 50mm	UND	2,00	34,51	BDI 1	41,53	83,06

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.2.2.12.	SINAPI	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00	14,32	BDI 1	17,23	34,46
12.2.2.13.	Composição	072	Tê sanitário de redução, pvc, 100 x 50 mm	UND	1,00	23,08	BDI 1	27,77	27,77
12.2.2.14.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,76	BDI 1	18,97	113,82
12.2.2.15.	Composição	073	Terminal de ventilação, 50 mm	UND	5,00	13,53	BDI 1	16,28	81,40
12.2.2.16.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	115,10	27,40	BDI 1	32,97	3.794,85
12.2.2.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	59,50	20,43	BDI 1	24,59	1.463,11
12.2.2.18.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	71,70	13,72	BDI 1	16,51	1.183,77
12.2.2.19.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	22,90	22,24	BDI 1	26,76	612,80
<b>12.2.3.</b>			<b>Unidades de Tratamento</b>					-	<b>54.867,46</b>
12.2.3.1.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.601,14	BDI 1	9.147,21	9.147,21
12.2.3.2.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.579,57	BDI 1	10.324,65	10.324,65
12.2.3.3.	Composição	074	Clorador dosador, cloro de pastilhas automático - fornecimento e instalação	UND	1,00	649,12	BDI 1	781,15	781,15
12.2.3.4.	SINAPI	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	9.587,96	BDI 1	11.538,15	34.614,45

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.2.4.			<b>PVC - Acessórios</b>					-	<b>718,52</b>
12.2.4.1.	Composição	071	Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha - Fornecimento e Instalação	UND	11,00	54,28	BDI 1	65,32	718,52
12.3.			<b>PLUVIAL</b>					-	<b>6.215,93</b>
12.3.0.1.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1.098,02	BDI 1	1.321,36	1.321,36
12.3.0.2.	SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	62,96	BDI 1	75,77	75,77
12.3.0.3.	SINAPI	89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,51	BDI 1	52,36	104,72
12.3.0.4.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	15,59	BDI 1	18,76	18,76
12.3.0.5.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,63	BDI 1	15,20	30,40
12.3.0.6.	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	25,58	BDI 1	30,78	30,78
12.3.0.7.	SINAPI-I	11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2,00	19,16	BDI 1	23,06	46,12
12.3.0.8.	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	28,84	BDI 1	34,71	34,71
12.3.0.9.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,10	27,40	BDI 1	32,97	333,00
12.3.0.10.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,90	22,24	BDI 1	26,76	345,20

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
12.3.0.11.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	333,07	BDI 1	400,82	2.404,92
12.3.0.12.	SINAPI	89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,78	BDI 1	11,77	58,85
12.3.0.13.	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	13,63	BDI 1	16,40	623,20
12.3.0.14.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,12	BDI 1	14,59	29,18
12.3.0.15.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,00	11,90	BDI 1	14,32	758,96
<b>13.</b>			<b>BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>52.466,45</b>
<b>13.1.</b>			<b>BANCADAS DE INOX</b>					-	<b>20.235,97</b>
13.1.0.1.	Composição	040	Bancada em aço inox 1,50x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, 01 engate flexível em inox e 01 sifão- fornecimento e instalação	UND	3,00	2.085,01	BDI 1	2.509,10	7.527,30
13.1.0.2.	Composição	041	Bancada em aço inox 2,40x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, 01 engate flexível em inox e 01 sifão- fornecimento e instalação	UND	1,00	3.087,05	BDI 1	3.714,96	3.714,96
13.1.0.3.	Composição	042	Bancada em aço inox 2,20x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira elétrica, 01 engate flexível em inox e 01 sifão- fornecimento e instalação	UND	1,00	2.793,06	BDI 1	3.361,17	3.361,17
13.1.0.4.	Cotação	013	Expurgo Hospitalar em aço inox	UND	1,00	2.056,50	BDI 1	2.474,79	2.474,79
13.1.0.5.	Composição	043	Bancada em aço inox 1,55x0,60 m + 0,90X0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa - fornecimento e instalação	UND	1,00	2.624,02	BDI 1	3.157,75	3.157,75
<b>13.2.</b>			<b>BANCADAS DE GRANITO</b>					-	<b>6.048,61</b>
13.2.0.1.	Composição	044	Bancada em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 1,20x0,60 m, com cuba de embutir de aço inox com válvula, toneira cromada bica móvel de mesa, engate flexível e sifão (Mod. 93441 SINAPI)	UND	1,00	1.445,30	BDI 1	1.739,27	1.739,27

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
13.2.0.2.	Composição	045	Bancada em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 2,35x0,55 m, com cuba de embutir de de louça branca com válvula cromada, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, engate flexível e sifão (Mod. 93396 SINAPI)	UND	1,00	1.932,92	BDI 1	2.326,08	2.326,08
13.2.0.3.	Composição	046	Bancadas em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 2,0x0,80 m + 1,70x0,30 m + 0,95x0,35 m, fixadas em mureta (RECEPÇÃO) (Mod. 86889 SINAPI)	UND	1,00	1.648,05	BDI 1	1.983,26	1.983,26
<b>13.3.</b>			<b>LOUÇAS</b>					-	<b>14.574,79</b>
13.3.0.1.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	681,92	BDI 1	820,62	820,62
13.3.0.2.	Composição	047	Lavatório de louça branca suspenso meia coluna, incluso engate flexível, sifão, válvula e torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa (Mod. 86942 SINAPI)	UND	16,00	453,63	BDI 1	545,90	8.734,40
13.3.0.3.	Composição	048	Lavatório de louça branca suspenso meia coluna, incluso engate flexível, sifão, válvula e torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa (Mod. 86942 SINAPI)	UND	2,00	537,34	BDI 1	646,63	1.293,26
13.3.0.4.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	404,09	BDI 1	486,28	1.458,84
13.3.0.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	628,13	BDI 1	755,89	2.267,67
<b>13.4.</b>			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>11.607,08</b>
13.4.0.1.	SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	6,00	3,81	BDI 1	4,58	27,48
13.4.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	342,91	BDI 1	412,66	3.713,94

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
13.4.0.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	314,84	BDI 1	378,88	3.409,92
13.4.0.4.	Composição	052	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação	UND	18,00	68,95	BDI 1	82,97	1.493,46
13.4.0.5.	Composição	053	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - fornecimento e instalação	UND	6,00	68,95	BDI 1	82,97	497,82
13.4.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	72,07	BDI 1	86,73	1.561,14
13.4.0.7.	Composição	057	Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível com acionador - Fornecimento e Instalação	UND	2,00	375,32	BDI 1	451,66	903,32
<b>14.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>76.132,24</b>
<b>14.1.</b>			<b>PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES</b>					-	<b>69.239,24</b>
14.1.0.1.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.454,00	19,64	BDI 1	23,63	34.358,02
14.1.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.454,00	2,48	BDI 1	2,98	4.332,92
14.1.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.454,00	13,90	BDI 1	16,73	24.325,42
14.1.0.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	92,00	56,21	BDI 1	67,64	6.222,88
<b>14.2.</b>			<b>PINTURA DE TETO</b>					-	<b>6.893,00</b>
14.2.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	305,00	2,91	BDI 1	3,50	1.067,50
14.2.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	305,00	15,87	BDI 1	19,10	5.825,50
<b>15.</b>			<b>ÁREA EXTERNA</b>					-	<b>107.019,56</b>
<b>15.1.</b>			<b>ESTACIONAMENTO E CALÇADA</b>					-	<b>87.903,81</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
15.1.0.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,04	140,52	BDI 1	169,10	16.071,26
15.1.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.851,20	1,83	BDI 1	2,20	6.272,64
15.1.0.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	614,73	64,56	BDI 1	77,69	47.758,37
15.1.0.4.	Composição	054	Execução de piso podotátil de concreto, direcional e alerta	M2	14,70	28,47	BDI 1	34,26	503,62
15.1.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	290,17	47,61	BDI 1	57,29	16.623,84
15.1.0.6.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	4,00	40,64	BDI 1	48,91	195,64
15.1.0.7.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	30,00	5,77	BDI 1	6,94	208,20
15.1.0.8.	Composição	055	Torneira de jardim cromada - fornecimento e instalação	UND	4,00	56,14	BDI 1	67,56	270,24
<b>15.2.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>5.257,97</b>
15.2.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	187,15	4,85	BDI 1	5,84	1.092,96
15.2.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	187,15	11,92	BDI 1	14,34	2.683,73
15.2.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	111,76	BDI 1	134,49	134,49
15.2.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	111,76	BDI 1	134,49	403,47
15.2.0.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	21,00	37,33	BDI 1	44,92	943,32
<b>15.3.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>13.857,78</b>
15.3.0.1.	Composição	061	Ventilação Mecânica - Almojarifado (11886/ORSE)	UND	1,00	550,79	BDI 1	662,82	662,82

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>
15.3.0.2.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	6,00	1.186,04	BDI 1	1.427,28	8.563,68
15.3.0.3.	Composição	058	Bicicletário de Concreto - Fornecimento e Instalação	UND	9,00	88,06	BDI 1	105,97	953,73
15.3.0.4.	Composição	059	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização de Ambiente em Braille (30x14cm) em acrílico	UND	13,00	54,31	BDI 1	65,36	849,68
15.3.0.5.	Composição	060	Sinalização Vaga de Cadeirante em Adesivo para Piso - Antiderrapante nas dimensões 80x120	UND	2,00	192,00	BDI 1	231,05	462,10
15.3.0.6.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,70	648,00	BDI 1	779,80	545,86
15.3.0.7.	SINAPI	97162	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	7,00	10,98	BDI 1	13,21	92,47
15.3.0.8.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (74209/1 - SINAPI 12/2019)	M2	4,30	333,83	BDI 1	401,73	1.727,44
<b>16.</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>2.849,38</b>
<b>16.1.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>					-	<b>2.849,38</b>
16.1.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.202,27	1,97	BDI 1	2,37	2.849,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 UBS DIAMANTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS DIAMANTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPOÁ/SC	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS DIAMANTINA</b>									<b>1.568.110,25</b>

ITAPOÁ/SC  
**Local**  
quarta-feira, 3 de agosto de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FÁBIO BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE  
**CREA/CAU:** 050942-4  
**ART/RRT:** 0