

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
1.			SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						145.051,84
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						6.255,19
1.1.0.1.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 1,50 x 1,00 m - Conforme Memorial Descritivo	M2	1,50	333,83	BDI 1	401,73	602,60
1.1.0.2.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 1,25 x 2,00 m - Conforme Memorial Descritivo	M2	2,50	333,83	BDI 1	401,73	1.004,33
1.1.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,80	53,58	BDI 1	64,48	1.083,26
1.1.0.4.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	50,00	28,40	BDI 1	34,18	1.709,00
1.1.0.5.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	50,00	30,85	BDI 1	37,12	1.856,00
1.2.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						36.340,65
1.2.0.1.	SINAPI	93582	Execução de almojarifado, escritório de obras e refeitório no canteiro de obras	M2	20,00	290,87	BDI 1	350,03	7.000,60
1.2.0.2.	SINAPI	93212	Execução de banheiro e vestiário de obras com chapa de madeira compensada	M2	6,00	1.019,15	BDI 1	1.226,45	7.358,70
1.2.0.3.	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica (em frente às ruas)	M2	129,87	119,83	BDI 1	144,20	18.727,25
1.2.0.4.	Composição	002	Entrada Provisória de Energia Elétrica Aérea Trifásica 40A em Poste de Madeira	UND	1,00	2.516,42	BDI 1	3.028,26	3.028,26
1.2.0.5.	SINAPI	95674	Hidrômetro	UN	1,00	187,67	BDI 1	225,84	225,84
1.3.			ADMINISTRAÇÃO						102.456,00
1.3.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	106,42	BDI 1	128,07	102.456,00
2.			MURO						66.361,93
2.1.			MURO DE CONCRETO ARMADO						34.451,21
2.1.0.1.	SINAPI	92768	Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0 (Com perda de 10%)	KG	43,30	15,37	BDI 1	18,50	801,05
2.1.0.2.	SINAPI	92769	Armadura de aço CA-50 diâmetro 6.3 (Com perda de 10%)	KG	341,20	14,98	BDI 1	18,03	6.151,84
2.1.0.3.	SINAPI	92770	Armadura de aço CA-50 diâmetro 8.0 (Com perda de 10%)	KG	397,80	14,44	BDI 1	17,38	6.913,76
2.1.0.4.	SINAPI	97096	Concreto Usinado Bombeado FCK 30 MPa (lançamento, adensamento e acabamento)	M3	12,72	519,45	BDI 1	625,11	7.951,40
2.1.0.5.	SINAPI	92264	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, reutilização 4x	M2	40,09	261,86	BDI 1	315,12	12.633,16
2.2.			ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL						6.100,40
2.2.0.1.	SINAPI	89463	Alvenaria de vedação de blocos de concreto estrutural de 14x19x29 cm (espessura da parede de 14cm)	M2	53,26	95,18	BDI 1	114,54	6.100,40
2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO MUROS						17.057,04
2.3.0.1.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	78,00	181,72	BDI 1	218,68	17.057,04
2.4.			REVESTIMENTO E ACABAMENTO						6.723,01

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
2.4.0.1.	SINAPI	87879	Chapisco em argamassa traço 1:3, preparo mecânico	M2	106,52	4,06	BDI 1	4,89	520,88
2.4.0.2.	SINAPI	87547	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, espessura de 2 cm com execução de taliscas	M2	106,52	22,19	BDI 1	26,70	2.844,08
2.4.0.3.	Composição	075	Pingadeira de Concreto - 19x80x3cm - fornecimento e instalação	und	62,14	44,91	BDI 1	54,04	3.358,05
2.5.			PINTURA					-	2.030,27
2.5.0.1.	SINAPI	88412	Aplicação manual de selador acrílico	M2	106,52	1,94	BDI 1	2,33	248,19
2.5.0.2.	SINAPI	88489	Aplicação manual de tinta acrílica, duas demãos	M2	106,52	13,90	BDI 1	16,73	1.782,08
3.			ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA					-	465.438,86
3.1.			FÓRMAS E LAJES					-	320.411,27
3.1.0.1.	SINAPI	92264	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, reutilização 4x	M2	709,08	261,86	BDI 1	315,12	223.445,29
3.1.0.2.	Composição	078	Laje treliçada com enchimento em EPS-sobrecarga de 210 kg/m²- fornecimento e instalação - sinapi 101963	m²	317,00	253,64	BDI 1	305,23	96.757,91
3.1.0.3.	Composição	079	Laje de concreto armado, espessura de 7cm - abrigo de GLP, Compressor-SINAPI 94995	m²	1,73	99,94	BDI 1	120,27	208,07
3.2.			ARMADURA					-	62.109,66
3.2.0.1.	SINAPI	92768	Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0 (Com perda de 10%)	KG	1.025,72	15,37	BDI 1	18,50	18.975,82
3.2.0.2.	SINAPI	92769	Armadura de aço CA-50 diâmetro 6.3 (Com perda de 10%)	KG	56,50	14,98	BDI 1	18,03	1.018,70
3.2.0.3.	SINAPI	92770	Armadura de aço CA-50 diâmetro 8.0 (Com perda de 10%)	KG	750,05	14,44	BDI 1	17,38	13.035,87
3.2.0.4.	SINAPI	92771	Armadura de aço CA-50 diâmetro 10.0 (Com perda de 10%)	KG	1.624,61	13,07	BDI 1	15,73	25.555,12
3.2.0.5.	SINAPI	92772	Armadura de aço CA-50 diâmetro 12.5 (Com perda de 10%)	KG	262,80	11,14	BDI 1	13,41	3.524,15
3.3.			CONCRETAGEM					-	43.357,63
3.3.0.1.	SINAPI	97096	Concreto Usinado Bombeado FCK 30 MPa (lançamento, adensamento e acabamento)	M3	69,36	519,45	BDI 1	625,11	43.357,63
3.4.			PISO DE CONCRETO					-	13.821,66
3.4.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	316,43	36,30	BDI 1	43,68	13.821,66
3.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	5.259,96
3.5.0.1.	SINAPI	98557	Impermeabilização com tinta asfáltica, 2 demãos - vigas baldrames e fundações	M2	114,00	38,34	BDI 1	46,14	5.259,96
3.6.			ATERRO FUNDOS					-	13.680,23
3.6.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	146,25	77,73	BDI 1	93,54	13.680,23
3.7.			DRENAGEM					-	6.798,45
3.7.0.1.	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF 08/2021	UN	3,00	629,14	BDI 1	757,11	2.271,33

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
3.7.0.2.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	78,00	48,23	BDI 1	58,04	4.527,12
4.			COBERTURA					-	86.505,64
4.1.			COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS					-	70.161,52
4.1.0.1.	Composição	080	Madeiramento dos telhados - fornecimento e instalação - sinapi 92567/92540	m²	390,53	98,97	BDI 1	119,10	46.512,12
4.1.0.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	390,53	10,29	BDI 1	12,38	4.834,76
4.1.0.3.	SINAPI	94198	Telhamento com telha cerâmica, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	M2	390,53	37,66	BDI 1	45,32	17.698,82
4.1.0.4.	SINAPI	94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa, incluso transporte vertical	M	38,20	24,27	BDI 1	29,21	1.115,82
4.2.			COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO					-	1.680,57
4.2.0.1.	SINAPI	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M2	9,00	45,91	BDI 1	55,25	497,25
4.2.0.2.	Composição	080	Madeiramento dos telhados - fornecimento e instalação - sinapi 92567/92540	m²	9,00	98,97	BDI 1	119,10	1.071,90
4.2.0.3.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,00	10,29	BDI 1	12,38	111,42
4.3.			CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS					-	14.663,55
4.3.0.1.	SINAPI	94229	Calha + rufo em aço galvanizado espessura 7mm, desenvolvimento 100cm, incluso transporte vertical	M	23,10	194,47	BDI 1	234,03	5.406,09
4.3.0.2.	SINAPI	94228	Calha para água furtada, espessura 7mm, desenvolvimento 50cm, incluso transporte vertical	M	22,41	100,38	BDI 1	120,80	2.707,13
4.3.0.3.	SINAPI	94231	Rufo em aço galvanizado espessura 7mm, incluso transporte vertical	M	31,35	58,91	BDI 1	70,89	2.222,40
4.3.0.4.	SINAPI	94227	Pingadeira em aço galvanizado, espessura 7mm, incluso transporte vertical	M	48,40	74,31	BDI 1	89,42	4.327,93
5.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	131.129,63
5.1.			PAREDES DE ALVENARIA DE TIJLOS CERÂMICOS FURADOS					-	106.542,60
5.1.0.1.	SINAPI	103330	Alvenaria de blocos cerâmicos furados, 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm)	M2	919,37	94,30	BDI 1	113,48	104.330,11
5.1.0.2.	Composição	081	Mucheta em DRYWALL com placas cimentícias - fornecimento e instalação - sinapi 96358	m²	11,50	159,87	BDI 1	192,39	2.212,49
5.2.			VERGA E CONTRAVERGA					-	12.905,21
5.2.0.1.	SINAPI	93188	Verga de concreto armado para portas e janelas	M	82,09	80,29	BDI 1	96,62	7.931,54
5.2.0.2.	SINAPI	93196	Contraverga de concreto armado para janelas	M	49,05	84,26	BDI 1	101,40	4.973,67
5.3.			DIVISÓRIAS					-	11.681,82
5.3.0.1.	SINAPI	102253	Divisória de granito polido	M2	13,50	719,06	BDI 1	865,32	11.681,82
6.			REVESTIMENTOS					-	125.275,60
6.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	88.829,02
6.1.1.			Chapisco e Reboco					-	53.316,65

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
6.1.1.1.	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto	M2	1.678,05	4,06	BDI 1	4,89	8.205,66
6.1.1.2.	SINAPI	87547	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, espessura de 2 cm com execução de taliscas	M2	1.689,55	22,19	BDI 1	26,70	45.110,99
6.1.2.			Revestimento Cerâmico					-	35.512,37
6.1.2.1.	SINAPI	87273	Assentamento de azulejo cerâmico 33x45 - fornecimento e instalação	M2	158,50	59,92	BDI 1	72,11	11.429,44
6.1.2.2.	Composição	084	Assentamento de azulejo cerâmico 33x45 com rejunte epóxi - fornecimento e instalação	m²	101,70	89,28	BDI 1	107,44	10.926,65
6.1.2.3.	Composição	008	Assentamento de pastilha cerâmica 10 x10 cm, telada com 9 peças, para áreas externas, com argamassa ACIII - Fornecimento e Instalação	M2	86,00	127,12	BDI 1	152,98	13.156,28
6.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	21.396,91
6.2.0.1.	SINAPI	87251	Assentamento de revestimento cerâmico para piso 45x45 - fornecimento e instalação	M2	279,54	42,15	BDI 1	50,72	14.178,27
6.2.0.2.	SINAPI	96467	Rodapé cerâmico de 7cm de altura - fornecimento e instalação	M	241,07	5,82	BDI 1	7,00	1.687,49
6.2.0.3.	Composição	009	Assentamento de revestimento cerâmico 45x45 com rejunte epóxi para piso - fornecimento e instalação	M2	21,28	68,92	BDI 1	82,94	1.764,96
6.2.0.4.	SINAPI	87251	Assentamento de revestimento cerâmico antiderrapante 45x45 para piso - fornecimento e instalação	M2	9,79	42,15	BDI 1	50,72	496,55
6.2.0.5.	SINAPI	96467	Rodapé cerâmico antiderrapante de 7cm de altura - fornecimento e instalação	M	10,90	5,82	BDI 1	7,00	76,30
6.2.0.6.	SINAPI	98689	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2cm	M	9,00	93,00	BDI 1	111,92	1.007,28
6.2.0.7.	Composição	056	Fornecimento e Assentamento de Piso Tátil (Direcional e Alerta) em Aço Inox	M	13,50	134,56	BDI 1	161,93	2.186,06
6.3.			REVESTIMENTO DE TETO					-	15.049,67
6.3.0.1.	SINAPI	87882	Chapisco Aplicado no Teto	M2	316,86	5,47	BDI 1	6,58	2.084,94
6.3.0.2.	SINAPI	90408	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em teto, espessura de 2 cm com execução de taliscas	M2	316,86	33,03	BDI 1	39,75	12.595,19
6.3.0.3.	SINAPI	96111	Forro em Réguas de PVC, Inclusive Estrutura de Fixação	M2	4,65	66,04	BDI 1	79,47	369,54
7.			ESQUADRIAS					-	91.919,83
7.1.			PORTAS					-	66.755,34
7.1.0.1.	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	1.111,74	BDI 1	1.337,87	24.081,66
7.1.0.2.	SINAPI-I	11061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	KG	14,11	19,85	BDI 1	23,89	337,09
7.1.0.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	314,84	BDI 1	378,88	1.136,64

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
7.1.0.4.	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.072,03	BDI 1	1.290,08	9.030,56
7.1.0.5.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	114,45	27,48	BDI 1	33,07	3.784,86
7.1.0.6.	Composição	010	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 1,20x2,70 m, 2 folhas de abrir e 1 folha basculante, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido - P2	UND	1,00	4.430,19	BDI 1	5.331,29	5.331,29
7.1.0.7.	Composição	011	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 2,50x2,70 m, 2 folhas de abrir, 1 folha basculante e 4 folhas fixas, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido - P4	UND	1,00	8.612,71	BDI 1	10.364,54	10.364,54
7.1.0.8.	Composição	012	Porta de alumínio e vidro temperado 10mm, 1,50x2,70 m, 2 folhas de abrir e 1 folha basculante, completa com ferragens cromadas e puxador em alumínio polido - P7	UND	1,00	4.641,78	BDI 1	5.585,92	5.585,92
7.1.0.9.	SINAPI	91341	Porta de alumínio 0,70x2,10 m, tipo veneziana, 1 folha de abrir, com guarnição, fixação com parafusos. Incluso chave - fornecimento e instalação - P6	M2	4,41	882,25	BDI 1	1.061,70	4.682,10
7.1.0.10.	SINAPI	91341	Porta em alumínio 0,60x1,90 m, tipo veneziana, 1 folha de abrir, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - P5	M2	2,28	882,25	BDI 1	1.061,70	2.420,68
7.2.			JANELAS					-	18.741,12
7.2.0.1.	SINAPI	94570	Janela de alumínio com vidro 1,50x0,90 m, com 1 folha fixa e 1 folha de correr, completa com ferragens - fornecimento e instalação - J1	M2	17,55	372,36	BDI 1	448,10	7.864,16
7.2.0.2.	Composição	013	Janela de alumínio com vidro 1,50x0,90 m, com 1 folha fixa e 1 folha de correr, COM TELA, completa com ferragens - fornecimento e instalação - J1 COM TELA	M2	2,70	268,16	BDI 1	322,70	871,29
7.2.0.3.	Composição	013	Janela de alumínio com vidro 1,00x0,90 m, com 1 folha fixa e 1 folha de correr, COM TELA, completa com ferragens - fornecimento e instalação - J3 COM TELA	M2	1,80	268,16	BDI 1	322,70	580,86
7.2.0.4.	SINAPI	94569	Janela de alumínio com vidro 0,80x0,90 m, com 1 folha maxi-ar, completa com ferragens - fornecimento e instalação - J2	M2	7,92	717,72	BDI 1	863,70	6.840,50
7.2.0.5.	Composição	014	Janela de alumínio e tela (sem vidro), 0,60x0,60 m, 1 folha fixa com tela - J4	M2	1,08	783,91	BDI 1	943,36	1.018,83
7.2.0.6.	SINAPI	94569	Guichê de alumínio com vidro 0,90x1,20 m, com 1 folha fixa e 1 folha guilhotina, completa com ferragens - fornecimento e instalação	M2	1,08	717,72	BDI 1	863,70	932,80
7.2.0.7.	Composição	015	Peitoril em aço inox, largura 30cm - fornecimento e instalação	M	2,00	262,87	BDI 1	316,34	632,68
7.3.			PORTÕES					-	4.999,21
7.3.0.1.	Composição	016	Portão em aço galvanizado 0,90x0,80 m, com fechadura - Portão Gás	M2	0,72	1.068,56	BDI 1	1.285,91	925,86
7.3.0.2.	Composição	016	Portão em aço galvanizado 1,15x0,80 m, com fechadura - Portão Compressor	M2	0,92	1.068,56	BDI 1	1.285,91	1.183,04

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
7.3.0.3.	Composição	016	Portão em aço galvanizado 1,15X1,60 m, com fechadura - Portão Acesso Funcionários	M2	1,84	1.068,56	BDI 1	1.285,91	2.366,07
7.3.0.4.	SINAPI	102364	Cerca de aço galvanizado	M2	2,00	217,82	BDI 1	262,12	524,24
7.4.			PELÍCULA PORTAS E JANELAS					-	1.424,16
7.4.0.1.	Cotação	003	Película INSUFILM Aplicada	M2	44,01	26,89	BDI 1	32,36	1.424,16
8.			INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	1.927,23
8.1.			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					-	910,41
8.1.0.1.	Composição	017	Luminária de emergência 100 lúmens	UND	3,00	35,94	BDI 1	43,25	129,75
8.1.0.2.	Composição	018	Luminária de emergência 1200 lúmens	UND	3,00	177,85	BDI 1	214,02	642,06
8.1.0.3.	Composição	019	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente 25 x 16 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
8.1.0.4.	Composição	019	Placa de sinalização de segurança contra incêndio com seta, fotoluminescente 25 x 16 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
8.2.			EXTINTORES					-	535,96
8.2.0.1.	SINAPI	101909	Extintor PQS 6kg - fornecimento e instalação	UN	2,00	193,89	BDI 1	233,33	466,66
8.2.0.2.	Composição	019	Placa de extintor 16 x 25 cm - fornecimento e instalação	UND	2,00	28,79	BDI 1	34,65	69,30
8.3.			GÁS					-	480,86
8.3.0.1.	SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	69,53	BDI 1	83,67	125,51
8.3.0.2.	SINAPI	93074	Curva em cobre 1/2"	UN	5,00	13,49	BDI 1	16,23	81,15
8.3.0.3.	Composição	020	Mangueira metálica flexível para gás, com bico adaptador e registro/regulador para GLP tipo fecho rápido - fornecimento e instalação	UND	1,00	192,56	BDI 1	231,73	231,73
8.3.0.4.	SINAPI	91341	Ventilação permanente em alumínio tipo veneziana, 10x10 cm	M2	0,04	882,25	BDI 1	1.061,70	42,47
9.			INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO					-	172.031,77
9.1.			ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO					-	23.425,59
9.1.0.1.	Composição	021	Poste de Concreto CT 7m, 200daN, Padrão CELESC, Particular	UND	1,00	1.403,58	BDI 1	1.689,07	1.689,07
9.1.0.2.	Composição	022	Isolador Roldana 1,3 KV com Armação	UND	1,00	134,56	BDI 1	161,93	161,93
9.1.0.3.	Composição	023	Ramal de Ligação Multiplexado Quadriplex AL, 3#25(25)mm² - 0,6/1,0kv - 90°C - EPR	M	10,00	105,84	BDI 1	127,37	1.273,70
9.1.0.4.	SINAPI	92984	Ramal de Entrada #25mm² 0,6/1,0kv - 90°C - EPR - Encordoamento CL.5	M	180,00	28,31	BDI 1	34,07	6.132,60
9.1.0.5.	SINAPI	93009	Eletroduto PVC Rígido NBR-6150 Ø2", Fixação, Curvas e Conexões, para Elétrica e Telefonia	M	45,00	27,62	BDI 1	33,24	1.495,80
9.1.0.6.	SINAPI	97359	Caixa de Medição Metálica (Alumínio), Polifásica TIPO MEE - Disjuntor 80A	UN	1,00	4.916,86	BDI 1	5.916,95	5.916,95
9.1.0.7.	SINAPI	96985	Haste de Aterramento 5/8 PARA SPDA - Fornecimento e Instalação	UN	5,00	86,52	BDI 1	104,12	520,60
9.1.0.8.	SINAPI	92982	Condutor de Aterramento, Isolado Verde #16mm² - 1KV	M	45,00	17,23	BDI 1	20,73	932,85
9.1.0.9.	Composição	024	Caixa de Passagem Subterrânea, 65x41x80 cm com Tampa de Ferro 125KN - VER DETALHE A	UND	1,00	490,87	BDI 1	590,71	590,71
9.1.0.10.	SINAPI	96985	Haste de Aterramento 5/8 PARA SPDA - Fornecimento e Instalação	UN	5,00	86,52	BDI 1	104,12	520,60

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
9.1.0.11.	SINAPI	100557	Caixa Entrada de Telefone 20x20	UN	1,00	598,62	BDI 1	720,38	720,38
9.1.0.12.	Composição	025	Mureta de Alocação do Quadro de Medição e Caixa de Entrada de Telefonia, em Alvenaria, com Pingadeira	M2	3,00	322,01	BDI 1	387,51	1.162,53
9.1.0.13.	Composição	026	OMISSOS (Conectores, Terminais, Luvas, Buchas, Fitas de Sinalização e Correlatos)	UND	1,00	1.917,79	BDI 1	2.307,87	2.307,87
9.2.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO					-	117.496,01
9.2.0.1.	Composição	027	Quadro de Distribuição "QD"	UND	1,00	14.590,47	BDI 1	17.558,17	17.558,17
9.2.0.2.	SINAPI	97887	Caixa de Passagem em Alvenaria, com Tampa de Ferro - 0,3X0,3X0,3m	UN	1,00	311,01	BDI 1	374,27	374,27
9.2.0.3.	Composição	028	Caixa de Passagem em Aço Galvanizado 20x20 cm, Embutida na Parede	UND	6,00	79,94	BDI 1	96,20	577,20
9.2.0.4.	Composição	029	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED Tipo Arandela 26W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	4,00	170,73	BDI 1	205,46	821,84
9.2.0.5.	Composição	030	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED Tipo Arandela 9W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	13,00	152,35	BDI 1	183,34	2.383,42
9.2.0.6.	Composição	031	Ponto de Iluminação incluindo Luminária LED de Sobrepor 50W, Interruptor Paralelo 02 MÓD., Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	46,00	175,58	BDI 1	211,29	9.719,34
9.2.0.7.	Composição	033	Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Ponto de Força), Incluindo Suporte e Placa, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	17,00	61,61	BDI 1	74,14	1.260,38
9.2.0.8.	Composição	034	Ponto de Tomada Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	152,00	85,61	BDI 1	103,02	15.659,04
9.2.0.9.	SINAPI	91845	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para Circuitos Terminais, Instalado em Lajes - Fornecimento e Instalação	M	1.500,00	9,43	BDI 1	11,35	17.025,00
9.2.0.10.	SINAPI	91924	Cabo de Cobre Flexível Isolado, 1,5mm2, Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação	M	2.300,00	3,11	BDI 1	3,74	8.602,00
9.2.0.11.	SINAPI	91926	Cabo de Cobre Flexível Isolado, 2,5mm2, Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação	M	4.500,00	4,46	BDI 1	5,37	24.165,00
9.2.0.12.	SINAPI	91928	Cabo de Cobre Flexível Isolado, 4,0mm2, Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação	M	500,00	7,15	BDI 1	8,60	4.300,00
9.2.0.13.	SINAPI	96973	Cordoalha de Cobre NU 35 mm2, com Isolador - Fornecimento e Instalação	M	50,00	68,84	BDI 1	82,84	4.142,00
9.2.0.14.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,00	28,31	BDI 1	34,07	2.555,25
9.2.0.15.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	17,23	BDI 1	20,73	518,25
9.2.0.16.	Composição	035	OMISSOS (Abraçadeiras, Terminais, Luvas, Buchas, Parafusos de Fixação e Correlatos)	UND	1,00	5.053,35	BDI 1	6.081,20	6.081,20
9.2.0.17.	Composição	036	Poço de Aterramento com Tampa 6"	UND	5,00	291,45	BDI 1	350,73	1.753,65

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
9.3.			RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	31.110,17
9.3.0.1.	Composição	037	Mini Rack de Sobrepor 19" 12Ux570mmx550mmx600mm, Incluindo Dispositivos Internos (Switch's, Patch Panel's, Guias para Cabeamento e Réguas de Tomadas)	UND	1,00	8.713,79	BDI 1	10.486,17	10.486,17
9.3.0.2.	Composição	038	Caixa de Passagem em Aço Galvanizado 30x30x15 cm, Embutida na Parede	UND	1,00	119,92	BDI 1	144,31	144,31
9.3.0.3.	SINAPI	92870	Caixa Retangular 4"x4" Alta (2,00m do piso), Metálica, Instalada em Parede - Fornecimento e Instalação	UN	7,00	39,96	BDI 1	48,09	336,63
9.3.0.4.	SINAPI	97887	Caixa de Passagem em Alvenaria, com Tampa de Ferro - 0,4X0,4X0,4m	UN	2,00	311,01	BDI 1	374,27	748,54
9.3.0.5.	Composição	039	Ponto de Tomada de Rede Embutida, Incluindo Tomada de Rede RJ45, Caixa Elétrica, Rasgo, Quebra e Chumbamento	UND	32,00	99,23	BDI 1	119,41	3.821,12
9.3.0.6.	SINAPI	91847	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, PVC, 32 mm (1"), para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação	M	310,00	14,59	BDI 1	17,56	5.443,60
9.3.0.7.	SINAPI	98296	Cabo UTP Categoria 6 - Fornecimento e Instalação	M	620,00	5,43	BDI 1	6,53	4.048,60
9.3.0.8.	Composição	035	OMISSOS (Abraçadeiras, Terminais, Luvas, Buchas, Parafusos de Fixação e Correlatos)	UND	1,00	5.053,35	BDI 1	6.081,20	6.081,20
10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	105.961,13
10.1.			ÁGUA					-	15.432,39
10.1.1.			Alimentação - Metais					-	202,09
10.1.1.1.	SINAPI	90371	Registro de esfera - 3/4"	UN	1,00	29,52	BDI 1	35,52	35,52
10.1.1.2.	SINAPI	89353	Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"	UN	4,00	29,81	BDI 1	35,87	143,48
10.1.1.3.	SINAPI-I	6031	Registro esfera borboleta bruto PVC - 3/4"	UN	1,00	19,19	BDI 1	23,09	23,09
10.1.2.			Alimentação - PVC Misto Soldável					-	55,86
10.1.2.1.	SINAPI-I	1402	Colar de tomada em PVC - 3/4"	UN	1,00	8,33	BDI 1	10,02	10,02
10.1.2.2.	SINAPI	89412	Joelho 90 soldável c/ rosca - 25 mm - 3/4"	UN	4,00	9,52	BDI 1	11,46	45,84
10.1.3.			Alimentação - PVC Rígido Roscável					-	4,49
10.1.3.1.	SINAPI-I	9859	Tubo PVC Roscável - 3/4"	M	0,30	12,43	BDI 1	14,96	4,49
10.1.4.			Alimentação - PVC Rígido Soldável					-	912,11
10.1.4.1.	SINAPI	94703	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água - 25 mm - 3/4"	UN	4,00	22,15	BDI 1	26,66	106,64
10.1.4.2.	SINAPI	89538	Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro - 25 mm - 3/4"	UN	10,00	4,11	BDI 1	4,95	49,50
10.1.4.3.	SINAPI	89481	Joelho 90º soldável - 25 mm	UN	14,00	4,86	BDI 1	5,85	81,90
10.1.4.4.	SINAPI	89485	Joelho 45º soldável - 25 mm	UN	1,00	5,81	BDI 1	6,99	6,99
10.1.4.5.	SINAPI	94796	Torneira de bóia - 3/4"	UN	4,00	39,90	BDI 1	48,02	192,08
10.1.4.6.	SINAPI	89446	Tubo PVC - 25 mm	M	63,80	5,63	BDI 1	6,78	432,56
10.1.4.7.	SINAPI	89617	Tê 90 soldável - 25 mm	UN	3,00	7,06	BDI 1	8,50	25,50
10.1.4.8.	SINAPI	89536	União soldável - 25 mm	UN	1,00	14,08	BDI 1	16,94	16,94
10.1.5.			Água Fria - Metais					-	3.966,15
10.1.5.1.	SINAPI	94794	Registro de gaveta bruto ABNT - 1.1/2"	UN	2,00	124,38	BDI 1	149,68	299,36
10.1.5.2.	SINAPI	89987	Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"	UN	23,00	70,37	BDI 1	84,68	1.947,64
10.1.5.3.	SINAPI	94793	Registro de gaveta bruto ABNT - 1.1/4"	UN	10,00	116,81	BDI 1	140,57	1.405,70

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
10.1.5.4.	SINAPI	99635	Válvula de descarga metálica, base 1.1/2", acabamento metálico cromado	UN	1,00	260,47	BDI 1	313,45	313,45
10.1.6.			Água Fria - PVC Misto Soldável					-	114,06
10.1.6.1.	SINAPI	90373	Joelho de redução soldável c/ rosca - 25 mm - 1/2"	UN	6,00	15,80	BDI 1	19,01	114,06
10.1.7.			Água Fria - PVC Rígido Soldável					-	7.635,59
10.1.7.1.	SINAPI	94710	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 40mm x 1.1/4"	UN	15,00	56,98	BDI 1	68,57	1.028,55
10.1.7.2.	SINAPI	94711	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 50mm x 1.1/2"	UN	2,00	67,60	BDI 1	81,35	162,70
10.1.7.3.	SINAPI	94712	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 60mm x 2"	UN	1,00	91,07	BDI 1	109,59	109,59
10.1.7.4.	SINAPI	94713	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 75mm x 2.1/2"	UN	4,00	239,95	BDI 1	288,76	1.155,04
10.1.7.5.	SINAPI	94786	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d'água - 40mm x 1.1/4"	UN	1,00	48,80	BDI 1	58,73	58,73
10.1.7.6.	SINAPI	89538	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 25 mm - 3/4"	UN	46,00	4,11	BDI 1	4,95	227,70
10.1.7.7.	SINAPI	89572	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 40 mm - 1.1/4"	UN	20,00	9,08	BDI 1	10,93	218,60
10.1.7.8.	SINAPI	89596	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 50 mm - 1.1/2"	UN	5,00	11,96	BDI 1	14,39	71,95
10.1.7.9.	Composição	062	Bucha de redução soldável curta, PVC - 40 x 32 mm	UND	1,00	9,62	BDI 1	11,58	11,58
10.1.7.10.	Composição	063	Bucha de redução soldável curta, PVC - 50 x 40 mm	UND	1,00	11,19	BDI 1	13,47	13,47
10.1.7.11.	Composição	064	Bucha de redução soldável longa, PVC - 40 x 25 mm	UND	11,00	11,91	BDI 1	14,33	157,63
10.1.7.12.	Composição	065	Bucha de redução soldável longa, PVC - 50 x 25 mm	UND	1,00	12,37	BDI 1	14,89	14,89
10.1.7.13.	SINAPI	89485	Joelho 45° soldável - 25 mm	UN	4,00	5,81	BDI 1	6,99	27,96
10.1.7.14.	SINAPI	89493	Joelho 45° soldável - 32 mm	UN	1,00	10,34	BDI 1	12,44	12,44
10.1.7.15.	SINAPI	89498	Joelho 45° soldável - 40 mm	UN	2,00	13,82	BDI 1	16,63	33,26
10.1.7.16.	SINAPI	89506	Joelho 45° soldável - 60 mm	UN	1,00	45,66	BDI 1	54,95	54,95
10.1.7.17.	SINAPI	89481	Joelho 90° soldável - 25 mm	UN	50,00	4,86	BDI 1	5,85	292,50
10.1.7.18.	SINAPI	89492	Joelho 90° soldável - 32 mm	UN	1,00	7,67	BDI 1	9,23	9,23
10.1.7.19.	SINAPI	89497	Joelho 90° soldável - 40 mm	UN	11,00	12,61	BDI 1	15,17	166,87
10.1.7.20.	SINAPI	89501	Joelho 90° soldável - 50 mm	UN	3,00	15,12	BDI 1	18,20	54,60
10.1.7.21.	SINAPI	89505	Joelho 90° soldável - 60 mm	UN	1,00	40,42	BDI 1	48,64	48,64
10.1.7.22.	Composição	066	Joelho de redução 90 soldável - 32mm x 25 mm	UND	2,00	12,07	BDI 1	14,53	29,06
10.1.7.23.	SINAPI	89528	Luva soldável - 25 mm	UN	1,00	3,99	BDI 1	4,80	4,80
10.1.7.24.	SINAPI	89446	Tubo PVC Soldável - 25 mm	M	134,50	5,63	BDI 1	6,78	911,91
10.1.7.25.	SINAPI	89447	Tubo PVC Soldável - 32 mm	M	9,80	11,90	BDI 1	14,32	140,34
10.1.7.26.	SINAPI	89448	Tubo PVC Soldável - 40 mm	M	59,40	17,10	BDI 1	20,58	1.222,45
10.1.7.27.	SINAPI	89449	Tubo PVC Soldável - 50 mm	M	6,80	19,67	BDI 1	23,67	160,96
10.1.7.28.	SINAPI	89450	Tubo PVC Soldável - 60 mm	M	5,90	32,48	BDI 1	39,09	230,63
10.1.7.29.	SINAPI	89617	Tê 90 soldável - 25 mm	UN	16,00	7,06	BDI 1	8,50	136,00
10.1.7.30.	SINAPI	89623	Tê 90 soldável - 40 mm	UN	16,00	19,82	BDI 1	23,85	381,60
10.1.7.31.	Composição	067	Tê de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm	UND	2,00	22,42	BDI 1	26,98	53,96
10.1.7.32.	SINAPI	89626	Tê de redução, pvc, soldável, 50 x 40mm	UN	1,00	33,53	BDI 1	40,35	40,35
10.1.7.33.	SINAPI	89536	União pvc soldável - 25mm	UN	20,00	14,08	BDI 1	16,94	338,80
10.1.7.34.	SINAPI	89594	União pvc soldável - 50mm	UN	1,00	44,75	BDI 1	53,85	53,85
10.1.8.			Água Fria - PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão					-	584,12
10.1.8.1.	SINAPI	94672	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00	11,48	BDI 1	13,82	13,82

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
10.1.8.2.	SINAPI	90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2" - fornecimento e instalação	UN	30,00	15,80	BDI 1	19,01	570,30
10.1.9.			Reservatórios					-	1.957,92
10.1.9.1.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	406,75	BDI 1	489,48	1.957,92
10.2.			REDE DE ESGOTO					-	84.312,81
10.2.1.			Caixas de Passagem					-	17.018,12
10.2.1.1.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	525,04	BDI 1	631,83	631,83
10.2.1.2.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	340,28	BDI 1	409,49	818,98
10.2.1.3.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	14,00	660,12	BDI 1	794,39	11.121,46
10.2.1.4.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	904,11	BDI 1	1.088,01	3.264,03
10.2.1.5.	SINAPI	101803	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	982,07	BDI 1	1.181,82	1.181,82
10.2.2.			PVC - Esgoto					-	11.708,71
10.2.2.1.	SINAPI	89546	Bucha de redução longa, pvc, 50mm - 40mm	UN	12,00	12,76	BDI 1	15,36	184,32
10.2.2.2.	SINAPI	89811	Curva 90° Curta Série Normal 100mm	UN	7,00	35,29	BDI 1	42,47	297,29
10.2.2.3.	SINAPI	89516	Joelho 45° Série Normal 40mm	UN	27,00	9,53	BDI 1	11,47	309,69
10.2.2.4.	SINAPI	89802	Joelho 45° Série Normal 50mm	UN	18,00	7,87	BDI 1	9,47	170,46
10.2.2.5.	SINAPI	89810	Joelho 45° Série Normal 100mm	UN	3,00	19,63	BDI 1	23,62	70,86
10.2.2.6.	SINAPI	89801	Joelho 90° Série Normal 50mm	UN	23,00	7,16	BDI 1	8,62	198,26
10.2.2.7.	SINAPI	89724	Joelho 90° Série Normal 40mm	UN	50,00	10,78	BDI 1	12,97	648,50
10.2.2.8.	SINAPI	89834	Junção simples, pvc série normal, 100mm	UN	2,00	41,39	BDI 1	49,81	99,62
10.2.2.9.	SINAPI	89699	Junção simples, PVC, 100mm x 50mm	UN	11,00	208,50	BDI 1	250,91	2.760,01
10.2.2.10.	SINAPI	89827	Junção simples, pvc série normal, 50mm	UN	7,00	17,77	BDI 1	21,38	149,66
10.2.2.11.	Composição	070	Junção simples, PVC, 75mm x 50mm	UND	1,00	34,51	BDI 1	41,53	41,53
10.2.2.12.	SINAPI	89665	Redução excêntrica PVC 75mm x 50 mm	UN	1,00	14,32	BDI 1	17,23	17,23
10.2.2.13.	Composição	072	Tê sanitário de redução, pvc, 100 x 50 mm	UND	1,00	23,08	BDI 1	27,77	27,77
10.2.2.14.	SINAPI	89825	Tê Sanitário 50mm - 50mm	UN	6,00	15,76	BDI 1	18,97	113,82
10.2.2.15.	Composição	073	Terminal de ventilação, 50 mm	UND	5,00	13,53	BDI 1	16,28	81,40
10.2.2.16.	SINAPI	89800	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	114,10	27,40	BDI 1	32,97	3.761,88
10.2.2.17.	SINAPI	89711	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	58,00	20,43	BDI 1	24,59	1.426,22
10.2.2.18.	SINAPI	89798	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	69,30	13,72	BDI 1	16,51	1.144,14

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
10.2.2.19.	SINAPI	89799	Tubo de PVC Série Normal 75mm	M	7,70	22,24	BDI 1	26,76	206,05
10.2.3.			Unidades de Tratamento					-	54.867,46
10.2.3.1.	SINAPI	98084	Fossa Séptica, diâmetro=2,40m, volume útil=5.428 litros	UN	1,00	7.601,14	BDI 1	9.147,21	9.147,21
10.2.3.2.	SINAPI	98090	Filtro Anaeróbico, diâmetro=2,40m, volume útil=5.428 litros	UN	1,00	8.579,57	BDI 1	10.324,65	10.324,65
10.2.3.3.	Composição	074	Clorador dosador, cloro de pastilhas automático - fornecimento e instalação	UND	1,00	649,12	BDI 1	781,15	781,15
10.2.3.4.	SINAPI	98101	Sumidouro, diâmetro=3,40m, área útil de infiltração=49,60m²	UN	3,00	9.587,96	BDI 1	11.538,15	34.614,45
10.2.4.			PVC - Acessórios					-	718,52
10.2.4.1.	Composição	071	Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha - Fornecimento e Instalação	UND	11,00	54,28	BDI 1	65,32	718,52
10.3.			PLUVIAL					-	6.215,93
10.3.0.1.	SINAPI	97904	Caixa de drenagem com fundo em brita 140x260x100	UN	1,00	1.098,02	BDI 1	1.321,36	1.321,36
10.3.0.2.	SINAPI	89812	Curva longa 90° PVC 100mm	UN	1,00	62,96	BDI 1	75,77	75,77
10.3.0.3.	SINAPI	89808	Curva longa 90° PVC 75mm	UN	2,00	43,51	BDI 1	52,36	104,72
10.3.0.4.	SINAPI	89821	Luva PVC 100mm	UN	1,00	15,59	BDI 1	18,76	18,76
10.3.0.5.	SINAPI	89817	Luva PVC 75mm	UN	2,00	12,63	BDI 1	15,20	30,40
10.3.0.6.	SINAPI-I	11708	Ralo semiesférico ou ralo abacaxi 100mm	UN	1,00	25,58	BDI 1	30,78	30,78
10.3.0.7.	SINAPI-I	11707	Ralo semiesférico ou ralo abacaxi 75mm	UN	2,00	19,16	BDI 1	23,06	46,12
10.3.0.8.	SINAPI	89673	Redução excêntrica 100x75	UN	1,00	28,84	BDI 1	34,71	34,71
10.3.0.9.	SINAPI	89800	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	10,10	27,40	BDI 1	32,97	333,00
10.3.0.10.	SINAPI	89799	Tubo de PVC Série Normal 75mm	M	12,90	22,24	BDI 1	26,76	345,20
10.3.0.11.	SINAPI	99251	Caixa de drenagem com fundo em brita 40x40	UN	6,00	333,07	BDI 1	400,82	2.404,92
10.3.0.12.	SINAPI	89496	Curva PVC soldável 45° 32mm	UN	5,00	9,78	BDI 1	11,77	58,85
10.3.0.13.	SINAPI	89494	Curva PVC soldável 90° 32mm	UN	38,00	13,63	BDI 1	16,40	623,20
10.3.0.14.	SINAPI	89620	Tê PVC soldável 32mm	UN	2,00	12,12	BDI 1	14,59	29,18
10.3.0.15.	SINAPI	89447	Tubo PVC soldável 32mm	M	53,00	11,90	BDI 1	14,32	758,96
11.			BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	55.238,71
11.1.			BANCADAS DE INOX					-	19.671,46
11.1.0.1.	Composição	040	Bancada em aço inox 1,50x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, 01 engate flexível em inox e 01 sifão-fornecimento e instalação- SALA DE INALAÇÃO/SALA DE CURATIVO	UND	2,00	2.085,01	BDI 1	2.509,10	5.018,20
11.1.0.2.	Composição	041	Bancada em aço inox 2,40x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, 01 engate flexível em inox e 01 sifão-fornecimento e instalação- CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UND	1,00	3.087,05	BDI 1	3.714,96	3.714,96
11.1.0.3.	Composição	042	Bancada em aço inox 2,20x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa, incluso 01 cuba de inox 0,60x0,50x0,30 m com válvula de inox, 01 torneira elétrica, 01 engate flexível em inox e 01 sifão- fornecimento e instalação - UTILIDADES	UND	1,00	2.793,06	BDI 1	3.361,17	3.361,17
11.1.0.4.	Cotação	013	Expurgo Hospitalar em aço inox	UND	1,00	2.056,50	BDI 1	2.474,79	2.474,79

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
11.1.0.5.	Composição	043	Bancada em aço inox 1,55x0,60 m + 0,90x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa - fornecimento e instalação- SALA DE ESTERILIZAÇÃO	UND	1,00	2.624,02	BDI 1	3.157,75	3.157,75
11.1.0.6.	Composição	085	Bancada em aço inox 1,50x0,60 m com rodapia, fixada em mão francesa - fornecimento e instalação- SALA DE IMUNIZAÇÃO	und	1,00	1.615,91	BDI 1	1.944,59	1.944,59
11.2.			BANCADAS DE GRANITO					-	5.569,34
11.2.0.1.	Composição	044	Bancada em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 1,20x0,60 m, com cuba de embutir de aço inox com válvula, toneira cromada bica móvel de mesa, engate flexível e sifão	UND	1,00	996,40	BDI 1	1.199,07	1.199,07
11.2.0.2.	Composição	045	Bancada em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 2,35x0,55 m, com cuba de embutir de louça branca com válvula cromada, 01 torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa, engate flexível e sifão	UND	1,00	1.310,65	BDI 1	1.577,24	1.577,24
11.2.0.3.	Composição	046	Bancadas em granito cinza polido com aplicação de impermeabilizante, 2,0x0,80 m + 1,70x0,30 m + 0,95x0,35 m, fixadas em mureta (RECEPÇÃO)	UND	1,00	1.648,05	BDI 1	1.983,26	1.983,26
11.2.0.4.	Composição	086	Bancada em Granito - 1,50m x 0,6m - fornecimento e instalação - sinapi 86889 - copa	und	1,00	672,90	BDI 1	809,77	809,77
11.3.			LOUÇAS					-	19.947,29
11.3.0.1.	SINAPI	86920	Tanque de louça branca com coluna, 30 litros, incluso sifão flexível, válvula e torneira cromada de parede	UN	1,00	681,92	BDI 1	820,62	820,62
11.3.0.2.	Composição	047	Lavatório de louça branca suspenso meia coluna, incluso engate flexível, sifão, válvula e torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa	UND	16,00	620,89	BDI 1	747,18	11.954,88
11.3.0.3.	Composição	048	Lavatório de louça branca suspenso meia coluna, incluso engate flexível, sifão, válvula e torneira cromada de mesa temporizada pressão bica baixa - PNE	UND	2,00	537,34	BDI 1	646,63	1.293,26
11.3.0.4.	SINAPI	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca - fornecimento e instalação	UN	3,00	404,09	BDI 1	486,28	1.458,84
11.3.0.5.	Composição	049	Vaso sanitário PNE com caixa acoplada de louça branca - fornecimento e instalação	UND	3,00	1.224,22	BDI 1	1.473,23	4.419,69
11.4.			METAIS E ACESSÓRIOS					-	10.050,62
11.4.0.1.	SINAPI-I	6141	Engate flexível em pvc - fornecimento e instalação	UN	6,00	3,81	BDI 1	4,58	27,48
11.4.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	314,84	BDI 1	378,88	2.273,28
11.4.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	342,91	BDI 1	412,66	3.713,94
11.4.0.4.	Composição	052	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação	UND	18,00	68,95	BDI 1	82,97	1.493,46
11.4.0.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	53,98	BDI 1	64,96	389,76

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
11.4.0.6.	SINAPI	95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1.500 ml - fornecimento e instalação	UN	18,00	72,07	BDI 1	86,73	1.561,14
11.4.0.7.	Composição	057	Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível com acionador - Fornecimento e Instalação	UND	2,00	245,79	BDI 1	295,78	591,56
12. PINTURA									-
12.1. PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES									-
12.1.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017									64.975,60
12.1.0.1.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.638,80	19,64	BDI 1	23,63	38.724,84
12.1.0.2.	SINAPI	88485	Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Paredes, uma demão	M2	1.331,85	2,48	BDI 1	2,98	3.968,91
12.1.0.3.	SINAPI	88489	Aplicação Manual de Pintura com Tinta Acrílica em Paredes, duas demãos	M2	1.331,85	13,90	BDI 1	16,73	22.281,85
12.2. PINTURA DE TETO									-
12.2.0.1. Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Teto, uma demão									7.161,04
12.2.0.1.	SINAPI	88484	Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Teto, uma demão	M2	316,86	2,91	BDI 1	3,50	1.109,01
12.2.0.2.	SINAPI	88488	Aplicação Manual de Pintura com Tinta Acrílica em Teto, duas demãos	M2	316,86	15,87	BDI 1	19,10	6.052,03
13. ÁREA EXTERNA									-
13.1. ESTACIONAMENTO E CALÇADA									-
13.1.0.1. Execução e compactação de base para pavimentação com brita graduada simples, espessura 15 cm									69.647,72
13.1.0.1.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base para pavimentação com brita graduada simples, espessura 15 cm	M3	29,63	140,52	BDI 1	169,10	5.010,43
13.1.0.2.	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de brita graduada, DMT até 30 Km	M3XKM	888,90	1,83	BDI 1	2,20	1.955,58
13.1.0.3.	SINAPI	92398	Execução de estacionamento e calçadas em paver, espessura 8 cm	M2	563,25	64,56	BDI 1	77,69	43.758,89
13.1.0.4.	Composição	054	Execução de piso podotátil de concreto, direcional e alerta	M2	14,35	90,50	BDI 1	108,91	1.562,86
13.1.0.5.	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	M	298,50	47,61	BDI 1	57,29	17.101,07
13.1.0.6.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	8,10	5,77	BDI 1	6,94	56,21
13.1.0.7.	Composição	055	Torneira de jardim cromada - fornecimento e instalação	UND	3,00	56,14	BDI 1	67,56	202,68
13.2. PAISAGISMO									-
13.2.0.1. Aplicação de terra adubada									6.677,56
13.2.0.1.	SINAPI	98520	Aplicação de terra adubada	M2	266,40	4,85	BDI 1	5,84	1.555,78
13.2.0.2.	SINAPI	98504	Plantio de grama esmeralda em placas	M2	266,40	11,92	BDI 1	14,34	3.820,18
13.2.0.3.	SINAPI	98511	Plantio de muda de Jasmin-Manga	UN	1,00	111,76	BDI 1	134,49	134,49
13.2.0.4.	SINAPI	98511	Plantio de muda de Jerivá	UN	3,00	111,76	BDI 1	134,49	403,47
13.2.0.5.	SINAPI	98509	Plantio de muda de Moreia Branca	UN	17,00	37,33	BDI 1	44,92	763,64
13.3. EQUIPAMENTOS									-
13.3.0.1. Ventilação Mecânica - Almoarifado									22.256,33
13.3.0.1.	Composição	061	Ventilação Mecânica - Almoarifado	UND	1,00	550,79	BDI 1	662,82	662,82
13.3.0.2.	Composição	087	Banco em concreto com assento em pinus autoclavado, conforme DET. BANCOS	UND	4,00	449,51	BDI 1	540,94	2.163,76
13.3.0.3.	Composição	058	BICICLETÁRIO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - 5 VAGAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	361,02	BDI 1	434,45	868,90
13.3.0.4.	Composição	059	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização de Ambiente em Braille (30x14cm) em acrílico	UND	13,00	67,87	BDI 1	81,67	1.061,71

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 UBS SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF ITAPOÁ/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO JOSÉ									1.620.204,20
13.3.0.5.	Composição	060	Sinalização Vaga de Cadeirante em Adesivo para Piso - Antiderrapante nas dimensões 80x120	UND	2,00	262,39	BDI 1	315,76	631,52
13.3.0.6.	Composição	082	Placa de Sinalização de 0,5x0,7m - vaga de estacionamento reservada para idoso e PCD- fornecimento e instalação	und	2,00	642,54	BDI 1	773,23	1.546,46
13.3.0.7.	Composição	083	Placa/letreiro da edificação	und	4,30	2.960,83	BDI 1	3.563,06	15.321,16
14.			LIMPEZA FINAL					-	2.643,78
14.1.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	2.643,78
14.1.0.1.	SINAPI	99803	Limpeza Final de Obra	M2	1.115,52	1,97	BDI 1	2,37	2.643,78

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPOÁ/SC
Local
terça-feira, 2 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIOLA B. A. CONSTANTE
CREA/CAU: 050942-4
ART/RRT: 0