



PREGÃO PRESENCIAL 47/2022
PROCESSO Nº87/2022

Ref. **PREGÃO Nº47/2022 -PROCESSO Nº87/2022 OBJETO: Contratação de empresas para locação, montagem e desmontagem de materiais e serviços, para atender ao evento "3ª Edição Itapoarte" a ser realizado nos dias 14 a 16 de outubro de 2022, pela Secretaria de Turismo e Cultura, atendendo as especificações e disposições constantes neste Termo de referência, parte integrante do edital.**

PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente: **BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS ME**

Endereço: **Rua Ferdinando de Souza, 269 – Costeira, Balneário Barra do Sul/SC**

CNPJ: **14.247.912/0001-77**

Inscrição Estadual: **256.511.276**

E-mail: **contato@picosecia.com.br**

Fone: **(47) 3429-5992**

Banco para receber crédito: **SANTANDER** Conta Corrente: **13001167-8** Agência: **1646**

Representante Legal: **Antônio Carlos Alves Bosso** CPF/MF: **970.061.141-87** RG: **6592185**

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) dias.**

1. DO OBJETO:

Contratação de empresas para locação, montagem e desmontagem de materiais e serviços, para atender ao evento **Evento "3ª Edição Itapoarte" a ser realizado nos dias 14 a 16 de outubro de 2022, pela Secretaria de Turismo e Cultura, atendendo as especificações e disposições constantes neste Termo de referência, parte integrante do edital.**

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	ESTRUTURAS				
1.1	ESTRUTURA DE BOXTRUSS P30 E COBERTURA COM LONA BRANCA /01 CONJUNTO: PAVILHAO ESTRUTURADO TIPO GALPAO COM 02 (DUAS) AGUAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, COM AS DIMENSOES DE 10,00M X 60,00M ESTRUTURAS EM BOXTRUSS P30 COM PE DIREITO LATERAL LIVRE DE 4,20M. ESTRUTURA FORMADA POR 06 (SEIS)	DIÁRIAS	03	R\$ 9.280,00	R\$ 27.840,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

COLUNAS EM BOXTRUSS P30, ESPACADAS DE 10,00M EM 10,00M EM CADA LATERAL, TOTALIZANDO 12 (DOZE) COLUNAS, QUE SUSTENTAM 06 (SEIS) TESOURAS TAMBEM EM BOXTRUSS P30, QUE SE UNEM EM UMA VIGA CONTINUA CENTRAL A UMA ALTURA DE 5,40M LIVRE DO CHAO. A UNIAO ENTRE ESTRUTURAS DEVERA SER FEITA COM CUBOS E NAO DEVERAO SER USADOS SLEEVES. COBERTURA EM LONA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEAVEL, ANTI-CHAMA (COMPROVACAO ATRAVES DE LAUDO DO FABRICANTE), ANTIMOFO, COM PROTECAO UV, BRANCA, SEM FUROS OU REMENDOS, SEM DIFERENCAS DE TONALIDADE, FIXADA NA ESTRUTURA COM CORDAS E ESTACAS. PREVER ENVELOPAMENTO TOTAL DAS ESTRUTURAS DE BOXTRUSS COM LONA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NAS LATERAIS PARA EVITAR A ENTRADA DE AGUA E ANIMAIS.

FECHAMENTOS LATERAIS COM LONA BRANCA E PORTAS DE CORRER NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DO PAVILHÃO

INSTALACAO DE FECHAMENTO LATERAL TOTAL (CONTEMPLANDO O FUNDO DOS ESTANDES PERIFERICOS) COM MESMO MATERIAL DA COBERTURA, GARANTINDO A TOTAL PROTECAO CONTRA INTEMPERIES. MEDIDA APROXIMADA DE FECHAMENTO EM LONA BRANCA: 10 (DEZ) PECAS DE 10,00M X 4,20M / 04 (QUATRO) PECAS DE 4,50M X 4,20M (LATERAIS DOS ACESSOS) / 01 (UMA) PECA DE 3,60M X 4,20M (AO LADO DA CENTRAL DE ENERGIA.

DEVERA SER PREVISTA A PASSAGEM DE CABEAMENTO PELA COBERTURA PARA ALIMENTAR OS ESTANDES PERIFERICOS E CENTRAIS (APENAS INFRAESTRUTURA).

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

10 (DEZ) LUMINARIAS PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA (BLOCO AUTONOMO TIPO ACLARAMENTO);
06 (SEIS) EXTINTORES DE PO ABC (2:A-20:BC);
06 (SEIS) PECAS DE SINALIZACAO E5 - EXTINTOR DE INCENDIO;
06 (SEIS) PECAS DE SINALIZACAO S2 - INDICACAO DE SENTIDO;
04 (QUATRO) PECAS DE SINALIZACAO S14 - SAIDA DE EMERGENCIA;
01 (UMA) PECA DE SINALIZACAO M2 - INDICACAO DA LOTACAO MAXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIAO DE PUBLICO; TECNICO DAS ESTRUTURAS DURANTE TODO O PERIODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO, PARA ATENDER ABERTURAS E FECHAMENTOS DAS CORTINAS, PANOS DE RODA E PORTAS, EVENTUAIS REPAROS E LIMPEZA DAS LONAS. O TECNICO DEVERA ESTAR PROVIDO DE TODAS AS FERRAMENTAS E

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	<p>MATERIAIS NECESSARIOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS. DEVE CONTEMPLAR: SISTEMA DE ATERRAMENTO PROVISÓRIO COMPOSTO DE HASTES E CABOS DE COBRE DE 50MM² PARA TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS.</p>				
1.2	<p>BACKDROP PROGRAMAÇÃO 02 CONJUNTOS - ESTRUTURA DE BOX TRUSS, Q30, EM FORMA DE RETANGULO, INSTALADA, MEDINDO 5,00M X 3,00M, MEDIDAS INTERNAS LIVRES E 5,60M X 3,60M MEDIDAS EXTERNAS, DE FORMA A RECEBER IMPRESSAO EM LONA VINILICA CONFORME ESPECIFICACOES DA COMUNICACAO VISUAL. PREVER BASE PARA SUSTENTACAO DA ESTRUTURA.</p>	DIÁRIAS	03	R\$ 1.666,66	R\$ 5.000,00
1.3	<p>STANDES DE ARTESANATO EM OCTANORM CONJUNTO DE 20 STANDES DE 3,00M.X3,00M. PAREDES LATERAIS FEITAS EM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO DO SISTEMA OCTANORM COM PAINELIS DE TS BRANCO, DUPLA FACE ENCAIXADOS. MONTAGEM DE TRAVESSAS DE ALUMINIO ANODIZADO DO SISTEMA OCTANORM PARA ESTRUTURACAO E ESTABILIZACAO DAS PAREDES.</p>	DIÁRIA	03	R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00
1.4	<p>GRADES DE CONTENÇÃO 60 PEÇAS DE GRADE METALICA COMPOSTA POR PERFIS TUBULARES EXTERNOS MEDINDO 1 . POLEGADAS E PAREDES 1,5MM, TRAVESSAS INTERNAS EM BARRAS DE ACO VERTICAIS SOLIDAS COM DIAMETRO 3/8 POLEGADAS. ESPACAMENTO DAS DIVISOES 140MM, TRAVAS DE ENCAIXE EM AMBAS LATERAIS, TIPO OLHAL-PINO, ACABAMENTO EM CANTOS ARREDONDADOS E BASE NO FORMATO "V" INVERTIDO, TODA ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO CONFORME NORMA NBR 6323 NA COR PRATA, NORMA DE ADERENCIA AO REVESTIMENTO NBR 7398. GRADES NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2,00 MTS LARGURA X 1,20 MTS ALTURA.</p>	Diárias	03	R\$ 1.850,00	R\$ 5.550,00
1.5	<p>ESTRUTURA PALCO 01 PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA EM ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO, SEM VESTIGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS E PINTURA INTACTA. COBERTURA VINILICA MODELO UMA AGUA (DIMENSOES MINIMAS) MEDINDO 6,00M X 4,00M X 1,00M A 2,00M</p>	Diárias	03	R\$ 3.250,00	R\$ 9.750,00



	(ALTURA), PES REGULAVEIS. ESTA ESTRUTURA DEVERA FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, E TRAVADA, SEM CALCOS DE QUALQUER TIPO, LONAS DE PROTECAO (SOL E CHUVA) NAS LATERAIS E FUNDOS, PISO EM COMPENSADO NAVAL 18MM E FORRACAO 8MM, SAIAS FRONTAL, LATERAIS E FUNDOS EM TECIDO PRETO (LYCRA) EM PERFEITO ESTADO SEM RASGOS OU BURACOS. 01 ESCADAS DE ACESSO ESTRUTURA TUBULAR METALICA EM ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO, SEM VESTIGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS E PINTURA INTACTA MEDINDO 1,20M (LARGURA), COM CORRIMAO EM TODA A EXTENSAO DA ESCADA, DO MESMO MATERIAL				
				VALOR TOTAL LOTE 01	R\$69.140,00
LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
03	Banheiros químicos				
3.1	08 UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS COMUNS – LOCAÇÃO DE UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS COMUNS, COM FECHADURA (LIVRE/OCUPADO), DISPOSTOS EM LOCAL INDICADO, HIGIENIZADOS, COM PAPEL HIGIENICO. DEVERA TER UM AGENTE DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE MATERIAL E HIGIENE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.	Diárias	03	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
3.2	02 UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE/PCD – LOCAÇÃO DE UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE, COM FECHADURA, DISPOSTOS EM LOCAL INDICADO, HIGIENIZADOS E COM PAPEL HIGIENICO, ADAPTAVEIS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA PNE/PCD. DEVERA TER UM AGENTE DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE MATERIAL E HIGIENE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.	Diárias	03	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
				VALOR TOTAL LOTE 02	R\$9.600,00

TOTAL GERAL: 78.740,00 (Setenta e oito mil setecentos e quarenta REAIS).

11. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

11.1. A entrega dos equipamentos e suas montagens deverão ser nos locais pré-determinados pela Secretaria de Turismo e Cultura do Município.

11.2. Todos os equipamentos constantes nesse termo de referência, devem estar de acordo com as normas de segurança e exigências do corpo de bombeiros de Santa Catarina e demais autoridades.

11.3. Todos os equipamentos constantes nesse termo de referência, sua guarda, controle, transporte, manuseio, montagem e Desmontagem dos materiais e equipamentos, incluindo mão de obra, entre outros, e de responsabilidade exclusiva da empresa



fornecedora.

11.4. Os equipamentos solicitados neste termo de referencia, devem em sua totalidade, estar em perfeito estado de funcionamento e estetica, limpos, sem manchas, rasgos, ferrugem, montados e aptos para uso, ate 48h antes do inicio do evento, tendo o inicio do evento previsto para o dia 08 de setembro as 14h.

11.5. Os equipamentos solicitados neste termo de referencia, devem em sua totalidade, serem desmontado logo apos findar a ultima atracao/atividade do evento e sendo retirado todas as estruturas ate 24hs. (O horario previsto para finalizacao sera dia 11 de setembro as 22h).

11.6. A empresa fornecedora se responsabiliza pela troca imediata de qualquer material danificado ou que prejudique direta ou indiretamente a boa execucao do evento, conforme Codigo de Defesa do Consumidor, nao acarretando qualquer aumento de valor ou onus ao projeto.

11.7. E de responsabilidade da empresa fornecedora a emissao e pagamento, (antecipado ao evento), das ARTs, sendo enviado uma copia para a Secretaria de Turismo e Cultura, com 72h de antecedencia ao evento.

11.8. A empresa responsavel pela locacao e montagem dos equipamentos devera respeitar datas e horarios de carga/descarga e montagem/desmontagem dos equipamentos e procedimentos necessarios, de acordo com orientacao fornecida pela Secretaria de Turismo e Cultura, para assim, nao causar dano e/ou prejuizo ao desempenho das funcoes de outras empresas e fornecedores do evento e/ou causar incomodo aos moradores e transeuntes proximos ao local do evento.

11.9. A empresa devera providenciar e realizar o aterramento eletrico das estruturas, equipamentos de som e de iluminacao, entre outras estruturas que exigir aterramento de energia eletrica, bem como, ser a responsavel por providenciar e fixar os dispositivos de seguranca necessarios, incluindo os dispositivos (cintas, catracas, pinos, entre outros), contra intemperies ocasionais como ventos e raios, pois os equipamentos serao montados em via publica proxima a beira mar.

11.10 A empresa devera manter todo o periodo de montagem/desmontagem e show, um responsavel tecnico pelos equipamentos para ajustes, manutencoes e operacoes.

Observação: Este termo de referencia foi elaborado pela arquiteta Sra. DARLENE GIULLIANA SAVI KAUST, registro no CAU No00A1318837, conforme ART anexa aos autos.

Declaro que cumpro todos os itens estabelecidos em edital e especificacoes constantes neste anexo, na ata de registro de preco e na minuta contratual.

Itapoá, 19 de Setembro de 2022



Antonio Carlos Alves Bosso/ Representante
RG 6592185 SSP/SC / CPF 970.061.141-87
Bosso Aluguel de Palcos e Coberturas Ltda Me. carimbo



Estrutura para seu evento

Bosso Aluguel de Palcos e Coberturas CNPJ:
14.247.912/0001-77

Rua Ferdinando de Souza, 269 – Costeira Bal. Barra do
Sul-SC – CEP: 89.247-000

Fones: (47) 3429-5992 – (47) 9972-7078 – (47) 9922-9331

E-mail: contato@picosecia.com.br

Picos e Cia.
Bosso Aluguel de Palcos e Coberturas Ltda. ME
CNPJ: 14.247.912/0001-77

