

L. RIBEIRO LTDA
RUA JOAO ROMANO POLESE, 381 – BAIRRO SÃO CRISTOVÃO I, 2ª PARTE
85550-000 – CORONEL VIVIDA – PR
CNPJ – 08.719.582/0001-72
FONE – 46-99903-1080



ANEXO I – ENVELOPE 2 - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº14/2022 PROCESSO Nº174/2022

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: L. RIBEIRO LTDA		
CNPJ/MF nº: 08.719.582/0001-72		Inscrição Estadual nº: 90858520-83
Endereço: RUA JOAO ROMANO POLESE, 381		Bairro: SAO CRISTOVAO I, 2ª PARTE
CEP: 85550-000		Cidade/Estado: CORONEL VIVIDA - PR
Telefone: 46- 99903-1080	Fax:	E-mail: XLARIN@HOTMAIL.COM
Banco: 756- SICOOB	Agência: 4390	Conta Corrente: 60148-9
Representante Legal/Procurador: LARIN RIBEIRO		
CNPJ/MF nº: 029.113.499-89		CI.RG. nº: 8.107.572-7/PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.

DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1º Observação: Esta licitação está condicionada ao **MENOR PREÇO POR ITEM** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

2º Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$374.890,20 (trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos)**, e o preço máximo para cada item esta disponibilizado na tabela abaixo:

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor máximo R\$
1	Contratação de empresa de construção civil, com mão de obra especializada e fornecimento de materiais, para execução de pavimentação com bloco de concreto sextavado da RUA FRONTIN – TRECHO I , com extensão de 173,82m, bem como a RUA HERMINIO DAGNONE – TRECHO I , com extensão de 99,62m, vias localizadas na região do bairro perola do atlântico, neste município de Itapoá, conforme projeto de pavimentação, geométrico, urbanização, drenagem superficial, sinalização, memorial descritivo e planilha orçamentaria, partes integrantes do edital.		R\$ 340.911,92 ✓

Valor Total por Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº14/2022, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá/SC, 16 de dezembro de 2022.


LARIN RIBEIRO



L. RIBEIRO - EIRELI CNPJ:
08719582000172

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº SICONV
884601/2019

PROPOSTANTE / TOMADOR
Município de Itapoá

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Rua Frontin T01/ Rua Herminio Dagnone T01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	09-22 (N DES.)	Implantação de pavimentação em via urbana no Baalheiro Jardim Pérola do	Itapoá / SC	19,60%	0,00%	0,00%

Nº OPERAÇÃO
1.064.119-52

PREÇO UNITÁRIO (sem BDI) (R\$)

Preço Unitário (com BDI) (R\$)

Preço Total (R\$)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
111	PMI-CP	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA "N22", ADESIVADA, DE 2,25 X 1,125 M	M²	2,25	542,06	BDI 1	589,95	9.827,95
112	PMI-CP	COMP.02	LOCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	M2	1.173,27	1,96	BDI 1	2,13	1.327,39
113	PMI-CP	COMP.04	REMOÇÃO DE CALÇADA	M²	127,38	18,24	BDI 1	19,86	2.498,36
114	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,57	3,48	BDI 1	3,79	2.529,28
115	PMI-CP	COMP. 10	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE	UN	1,00	3.084,63	BDI 1	3.357,19	115,73
12			TERRAPLENAGEM						3.357,19
121	PMI-CP	COMP.06	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARCADERA COM 170HP	M³	305,76	4,73	BDI 1	5,15	5.617,18
122	PMI-CP	COMP.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	292,71	2,46	BDI 1	2,68	1.574,85
123	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.009,85	2,38	BDI 1	2,59	783,12
124	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,05	10,75	BDI 1	11,70	2.619,05
125	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	292,71	1,53	BDI 1	1,67	152,72
13			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						487,45
131	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.173,27	2,28	BDI 1	2,48	153.838,97
132	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	175,99	173,56	BDI 1	188,90	2.914,75
133	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.118,18	2,38	BDI 1	2,59	33.244,12
134	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.123,48	70,13	BDI 1	76,33	10.680,50
135	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	374,23	52,16	BDI 1	56,77	85.756,13
14			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						21.243,47
141	PMI-CP	COMP.08	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M²	12,75	264,16	BDI 1	287,51	36.493,06



142	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	M3	21,24	704,13	BDI 1	766,35	16.277,22
143	PMI-CP	COMP.05	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	88,72	85,97	BDI 1	93,57	8.301,19
144	PMI-CP	COMP.09	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSIVE MATERIAL	UN	13,00	583,02	BDI 1	634,53	8.248,94
15	PMI-CP	COMP.19	SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA APLICADA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	55,56	17,90	BDI 1	19,48	6.296,10
152	SINAPH	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45CMx20CM*	UN	1,00	140,25	BDI 1	152,64	152,64
153	SINAPH	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM. *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	43,08	52,62	BDI 1	57,27	2.467,03
154	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M²	5,16	461,89	BDI 1	502,70	2.593,94
2.		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA HERMINIO DAGNONE TRECHO 01 EXT.99,62M ÁREA 697,77M²							128.838,67
21			SERVICIOS PRELIMINARES						5.090,88
211	PMI-CP	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N22*, ADESIVADA, DE *2,0X1,425*M	M²	2,25	542,06	BDI 1	589,95	1.327,39
212	PMI-CP	COMP.02	LOCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	M2	727,30	1,96	BDI 1	2,13	1.548,71
213	PMI-CP	COMP.04	REMOÇÃO DE CALÇADA	M²	106,66	18,24	BDI 1	19,86	2.117,86
214	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,60	3,48	BDI 1	3,79	96,91
22			TERRAPLENAGEM						2.567,34
221	PMI-CP	COMP.06	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 1,70 JUP	M³	153,01	4,73	BDI 1	5,15	788,09
222	PMI-CP	COMP.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO/C/GRATOR-ESTEIRAS 160HP)	M³	143,01	2,46	BDI 1	2,68	382,61
223	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	493,39	2,38	BDI 1	2,59	1.279,61
224	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,00	10,75	BDI 1	11,70	117,03
225	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	143,01	1,53	BDI 1	1,67	261,71
23			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						95.366,58
231	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	727,30	2,28	BDI 1	2,48	1.806,83
232	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	109,10	173,56	BDI 1	188,90	20.608,75
233	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.596,58	2,38	BDI 1	2,59	6.734,23
234	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	697,41	70,13	BDI 1	76,33	53.233,86
235	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2022	M	228,71	52,16	BDI 1	56,77	12.982,91
24			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						22.998,81
241	PMI-CP	COMP.08	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	M²	8,06	264,16	BDI 1	287,51	2.317,29
242	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,41	704,13	BDI 1	766,35	10.276,72
243	PMI-CP	COMP.05	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	56,96	85,97	BDI 1	93,57	5.328,53



244	PMI-CP	COMP.09	CORTE; DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL	UN	8,00	583,02	BDI 1	634,53	5.076,27
25			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.814,08
251	PMI-CP	COMP.19	72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA.COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	25,00	17,90	BDI 1	19,48	487,08
252	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,08	461,89	BDI 1	502,70	1.045,62
253	SINAPH	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	140,25	BDI 1	152,64	152,64
254	SINAPH	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM. *3,48* KG/M (NBR.5580).	M	19,71	52,62	BDI 1	57,27	1.128,72

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Coronel Vivida-PR

Local _____ sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Responsável Técnico _____ Data _____

Nome: ENG.º CIVIL RONALDO M. MARTINS

CREA-PR 138208/D

Documento assinado digitalmente

RONALDO MIOTTO MARTINS

Data: 16/12/2022 14:11:46-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
L. RIBEIRO - EIRELI CNPJ:
08719582000172

Nº OPERAÇÃO 1.064.119-52
 884601/2019
 Município de Itapoaá
 Implantação de pavimentação em via urbana no Balaieiro Jardim Pérola do Atlântico

Rua Frontin T01/ Rua Herminio Dagnone T01
 Jardim Pérola do Atlântico

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:																	
			1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23						
1.	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA 212.073,35		17,30%	22,09%	22,20%	38,42%														
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.827,95	100,00%																	
12	TERRAPLENAGEM	5.617,18	100,00%																	
13	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRA	153.838,97	13,81%	30,45%	22,28%	33,47%														
14	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	36.483,05			35,07%	64,93%														
15	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.296,10				100,00%														
2.	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA 128.838,87		16,18%	22,58%	23,58%	37,66%														
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.090,88	100,00%																	
22	TERRAPLENAGEM	2.567,34	100,00%																	
23	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRA	95.366,58	13,61%	30,57%	22,33%	33,49%														
24	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	22.299,81			39,76%	60,24%														
25	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.814,06				100,00%														
Total: R\$ 340.911,90			%			16,87%	22,27%	22,72%	38,13%											
Repasso:			Contrapartida			Outros:			Investimento:			Repasso:			Contrapartida:			Investimento:		
Período:			Acumulado:			Outros:			Investimento:			Repasso:			Contrapartida:			Investimento:		
									57.645,83			75.921,08			77.455,19			129.989,72		
									%			%			%			%		
									16,87%			39,15%			61,87%			100,00%		
									57.645,93			133.467,02			210.922,21			340.911,90		

Coronel Vivida-PR
 Local sexta-feira, 16 de dezembro de 2022
 Responsável Técnico Data
 Nome: ENG.º CIVIL
 CREA-PR 138209/D

Documento assinado digitalmente
 RONALDO MOTTTO MARTINS
 Data: 16/12/2022 14:10:35-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>



[Handwritten signatures]

L. RIBEIRO - EIRELI CNPJ: 08719582000172



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1.064.119-52	884601/2019	Município de Itapoá

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Rua Frontin T01/ Rua Herminio Dagnone T01 / Implantação de pavimentação em via urbana no Baileário Jardim Pérola do Atlântico, município de

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,68%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$BDI =$

$$(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)$$

Empty box for additional information or notes.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Empty box for additional information or notes.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Empty box for observations.

sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Coronel Vivida-PR

Data

Local

Responsável Técnico

Nome:

ENGº CIVIL RONALDO M. MARTINS

CREA-PR

138208/D

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO MIOTTO MARTINS
Data: 16/12/2022 14:09:27-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>