



Prefeitura de Itapóá, SC
Fls. 317
Rubrica

C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA



FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



PROPOSTA COMERCIAL
TP 005/2023

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450
Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E PASSEIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAPOÁ/SC**, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº 05/2023, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará as CONTRATANTES, a Fatura/Nota Fiscal da prestação de serviço e do material utilizado, decorrentes da conclusão das 03 (três) etapas do objeto, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato, que se dará da seguinte forma:

SEMANA 1: 25% do valor total do contrato após confirmação da execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha orçamentária, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitação) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura.

SEMANA 2: 25% do valor total do contrato após confirmação da execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha orçamentária, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitação) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura.

SEMANA 3: 25% do valor total do contrato após confirmação da execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha orçamentária, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitação) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura.

SEMANA 4: 25% do valor total do contrato após confirmação da execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha orçamentária, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitação) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura.

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O contrato terá início imediato à assinatura, com término condicionado a 02 (dois) meses, e o prazo de execução será de 01 (um) mês, acompanhando o cronograma de execução, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública atendendo os requisitos da Lei Federal nº 8.666/93. O início dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço.

VALOR GLOBAL: R\$ 120.925,91 (Cento e Vinte Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Novena e Hum Centavos)

Walney Agílio Raimond
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9987-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C. R. Artefatos de
Cimento
CNPJ 01.650.178/0001-40
Itajaí, 19 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E PASSEIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAPOÁ/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cliente:		LIÇÃO:	
		BDI:	20,07%
		BDI:	11,69%
		TP:	005/2023
		Data / Hora:	19/12/2023 - 09:00

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OBSERVAÇÕES GERAIS	UNID	QTDE	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA (%)	MATERIAIS (%)	VALOR TOTAL R\$	
												Sub-Total do Item	R\$
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	SEPLAN-C	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N22*, ADESIVADA, DE *2,0x1,0*M		M2	2,00	BDI 01	R\$ 373,65	R\$ 448,66	73,98%	26,02%	R\$ 1.585,64	R\$ 6.093,47
1	0001									17,81%	82,19%	R\$ 737,50	R\$ 897,31
1	97622	SINAPI-C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	Muro de alvenaria 2,92x2,4x0,18m	M3	1,26	BDI 01	R\$ 60,06	R\$ 72,12	84,68%	15,32%	R\$ 13,93	R\$ 90,97
1	97629	SINAPI-C	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	Base de Concreto 5,00x2,93x0,20m	M3	2,93	BDI 01	R\$ 135,72	R\$ 162,96	82,92%	17,08%	R\$ 81,57	R\$ 477,49
1	96326	SINAPI-C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	Esvaço/remoção do canteiro 2,80x9,96x0,39m	M3	10,88	BDI 01	R\$ 341,48	R\$ 410,03	85,97%	14,03%	R\$ 625,80	R\$ 4.459,62
1	100973	SINAPI-C	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	Material Demolido e ou removido	M3	15,07	BDI 01	R\$ 9,29	R\$ 11,15	24,53%	75,47%	R\$ 126,85	R\$ 168,08
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL												
2	99251	SINAPI-C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	Descida da Rede Pluvial Predial - C101	UN	1,00	BDI 01	R\$ 331,57	R\$ 398,13	34,00%	66,00%	R\$ 3.819,79	R\$ 5.787,46
2	99253	SINAPI-C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	Rede Pluvial Predial / Pátio - C102	UN	2,00	BDI 01	R\$ 640,76	R\$ 769,39	47,24%	52,76%	R\$ 811,93	R\$ 1.538,78
2	95570	SINAPI-C	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	C102 (Pátio) até Boca de Lobo Existente	M	11,00	BDI 01	R\$ 91,70	R\$ 110,11	29,10%	70,90%	R\$ 858,70	R\$ 1.211,19
2	90728	SINAPI-C	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	Entrada/Saída	UN	2,00	BDI 01	R\$ 50,89	R\$ 61,11	83,31%	16,69%	R\$ 20,40	R\$ 122,21
3	9840	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL. (NBR-5688)	Liga C01-C102	M	11,00	BDI 02	59,99	R\$ 67,00	0,00%	100,00%	R\$ 737,03	R\$ 737,03
3	97134	SINAPI-C	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	Rede Pluvial Predial	M	11,00	BDI 01	R\$ 2,56	R\$ 3,07	74,00%	26,00%	R\$ 8,79	R\$ 33,81
3	90106	SINAPI-C	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	Tubos + Caixas CI	M3	14,44	BDI 01	R\$ 7,55	R\$ 9,07	38,52%	61,48%	R\$ 80,48	R\$ 130,91
3	1966	SINAPI-I	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	Descidas Pluviais	UN	2,00	BDI 02	23,59	R\$ 26,35	0,00%	100,00%	R\$ 52,70	R\$ 52,70
3	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL. (NBR-5688)	Emendas Descidas Pluviais	M	4,00	BDI 02	28,40	R\$ 31,72	0,00%	100,00%	R\$ 126,88	R\$ 126,88
2.10	20170	SINAPI-I	LUBA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	Emendas Descidas Pluviais	UN	2,00	BDI 02	13,73	R\$ 15,33	0,00%	100,00%	R\$ 30,67	R\$ 30,67
2	102990	SINAPI-C	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Pátio	M	32,00	BDI 01	R\$ 36,57	R\$ 43,91	36,94%	63,06%	R\$ 886,03	R\$ 1.405,16
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES												
3	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS - Pátio, Calçadas Novas/Recompostas												
3.1.1	368	SINAPI-I	ÁREA PARA ATERRIO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Nivelamento do Pátio	M3	25,00	BDI 02	65,00	R\$ 72,60	16,43%	83,57%	R\$ 58.945,33	R\$ 70.532,12
3.1.1	95873	SINAPI-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	Transporte Areia (jazida/obra) até 30Km	M3XKM	750,00	BDI 01	R\$ 2,35	R\$ 2,82	16,52%	83,48%	R\$ 1.766,74	R\$ 2.116,31

Prefeitura de Itapoá
Fls. 319
Rubrica

Wagner Aguiar Raimondil
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9903-6155 / 3346-5001

C. R. Artefatos de Cimento
CNPJ 01.650.178/0001-40

[Assinatura]

3.1.2	96386	SINAPI-C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,00	BDI 01	RS 8,34	RS 10,01	26,63%	RS 66,68	73,37%	RS 183,68	RS 250,36
3.1.2	92404	SINAPI-C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	480,00	BDI 01	RS 73,76	RS 88,57	13,41%	RS 5.702,14	86,59%	RS 36.809,96	RS 42.512,10
3.1.2	101864	SINAPI-C	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	50,00	BDI 01	RS 37,01	RS 44,44	67,91%	RS 1.509,02	32,09%	RS 712,96	RS 2.221,98
3.1.2	92398	SINAPI-C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	195,00	BDI 01	RS 76,53	RS 91,89	16,00%	RS 2.867,34	84,00%	RS 15.051,78	RS 17.919,12
3.1.2	94265	SINAPI-C	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20,00	BDI 01	RS 47,94	RS 57,56	37,23%	RS 428,66	62,77%	RS 722,62	RS 1.151,27
3.1.2	102494	SINAPI-C	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	26,00	BDI 01	RS 63,63	RS 76,40	15,35%	RS 304,99	84,65%	RS 1.681,50	RS 1.986,49
3.1.8	102500	SINAPI-C	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,00	BDI 01	RS 4,66	RS 5,60	64,05%	RS 358,40	35,95%	RS 201,14	RS 559,55
3	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS - Passetes												
3.2.1	94265	SINAPI-C	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	85,00	Sub-Total do Item	RS 47,94	RS 57,56	37,23%	RS 1.821,78	62,77%	RS 3.071,13	RS 4.892,91
3.2.2	94993	SINAPI-C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	155,00	BDI 01	RS 76,20	RS 91,50	10,42%	RS 1.477,25	89,58%	RS 12.704,73	RS 14.181,99
3.2.3	COMPOSIÇÃO 0009	SEPLAN-C	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSIVE MATERIAL	UN	2,00	BDI 01	RS 548,08	RS 658,10	6,35%	RS 83,54	93,65%	RS 1.232,67	RS 1.316,21
3.2.4	COMPOSIÇÃO 0005	SEPLAN-C	PISO TÁTIL DIRECCIONAL E/OU ALERTIA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	6,24	BDI 01	RS 90,36	RS 108,50	10,96%	RS 74,18	89,04%	RS 602,88	RS 677,05
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
4	101173	SINAPI-C	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS L=13,00m e H=2,20m	M	4,00	Sub-Total do Item	RS 65,72	RS 78,91	44,71%	RS 141,11	55,29%	RS 174,54	RS 315,65
4	96530	SINAPI-C	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00	BDI 01	RS 65,72	RS 78,91	44,71%	RS 141,11	55,29%	RS 174,54	RS 315,65
4	96545	SINAPI-C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,80	BDI 01	RS 320,76	RS 385,15	17,80%	RS 534,85	82,20%	RS 2.469,32	RS 3.004,17
4	96545	SINAPI-C	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,50	BDI 01	RS 19,43	RS 23,33	42,45%	RS 84,18	57,55%	RS 114,12	RS 198,31
4	96545	SINAPI-C	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,54	BDI 01	RS 16,17	RS 19,42	26,70%	RS 106,46	73,30%	RS 292,34	RS 398,81
4	94970	SINAPI-C	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,62	BDI 01	RS 501,49	RS 602,16	12,90%	RS 48,46	87,10%	RS 327,29	RS 375,75
4	98557	SINAPI-C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2,60	BDI 01	RS 51,98	RS 62,41	25,86%	RS 41,96	74,14%	RS 120,32	RS 162,28
4	103335	SINAPI-C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,60	BDI 01	RS 174,37	RS 209,37	51,79%	RS 3.101,24	48,21%	RS 2.886,84	RS 5.988,09
4	92762	SINAPI-C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,72	BDI 01	RS 12,24	RS 14,70	11,69%	RS 37,31	88,31%	RS 281,91	RS 319,22
4	92759	SINAPI-C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,03	BDI 01	RS 15,54	RS 18,66	32,25%	RS 30,27	67,75%	RS 63,58	RS 93,86
5	94970	SINAPI-C	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,32	BDI 01	RS 501,49	RS 602,16	12,90%	RS 24,60	87,10%	RS 166,16	RS 190,76



Walney Aglijo Rainold
 Eng. Civil - CREA 075.6745
 47 9983-6155 / 3346-5005

C. R. Artefatos de Cimento
 CNPJ 01.650.178/0001-40

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@rainmond.com.br

5	87878	SINAPI-C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	57,20	BDI 01	R\$ 5,34	R\$ 6,41	59,62%	R\$ 218,66	40,38%	R\$ 148,10	R\$ 366,76	
5	87548	SINAPI-C	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	57,20	BDI 01	R\$ 29,66	R\$ 35,61	56,33%	R\$ 1.147,52	43,67%	R\$ 889,60	R\$ 2.037,12	
5	88485	SINAPI-C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	57,20	BDI 01	R\$ 3,93	R\$ 4,72	57,62%	R\$ 155,54	42,38%	R\$ 114,39	R\$ 269,92	
5	88489	SINAPI-C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	57,20	BDI 01	R\$ 12,72	R\$ 15,27	43,64%	R\$ 381,23	56,36%	R\$ 492,42	R\$ 873,64	
5	COMPOSIÇÃO 0024	SEPLAN-C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAPA CERÂMICA PARA MUIROS, DIMENSÕES REFERENCIAIS 16x7x23cm	M	13,00	BDI 01	R\$ 15,16	R\$ 18,20	73,50%	R\$ 173,92	26,50%	R\$ 62,69	R\$ 236,61	
5.0	SERVIÇOS FINAIS					Sub Total do Item	5,0		21,77%	R\$ 568,97	78,23%	R\$ 2.044,78	R\$ 2.613,74	
5	COMPOSIÇÃO 0019	SEPLAN-C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,00	BDI 01	R\$ 1.793,49	R\$ 2.153,52	15,80%	R\$ 340,32	84,20%	R\$ 1.813,20	R\$ 2.153,52	
5	99814	SINAPI-C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	80,00	BDI 01	R\$ 2,04	R\$ 2,45	84,58%	R\$ 165,74	15,42%	R\$ 30,22	R\$ 195,96	
5	100981	SINAPI-C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,00	BDI 01	R\$ 9,17	R\$ 11,01	23,80%	R\$ 62,90	76,20%	R\$ 201,55	R\$ 264,26	
TOTAL GERAL DA OBRA										22,97%	R\$ 27.774,61	76,08%	R\$ 91.995,32	R\$ 120.925,91

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-601

ITAJAÍ - SC

Walney Agílio Rainmond

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9983-6155 / 3346-5005

Walney Agílio Rainmond

CREA: 075.674-7

Itajaí, 19 de dezembro de 2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOÁ

Licitação:

TP 005/2023

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PATIO, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E PASSEIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAJOÁ/SC

Data / Hora:

19/12/2023 - 09:00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	
1.0 SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 6.093,47 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
2.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 5.787,46 5,04%	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.093,47 100,00%
3.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES	R\$ 91.600,28 4,79%	R\$ 1.157,49 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.787,46 100,00%
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.830,96 12,26%	R\$ 22.900,07 30,00%	R\$ 22.900,07 30,00%	R\$ 22.900,07 30,00%	R\$ 91.600,28 100,00%
5.0 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.613,74 2,16%	R\$ 653,44 25,00%	R\$ 653,44 25,00%	R\$ 653,44 25,00%	R\$ 14.830,96 100,00%
VALOR SUBTOTAL DA ETAPA	R\$ 120.925,91	R\$ 29.160,29	R\$ 28.002,79	R\$ 28.002,79	R\$ 120.925,91
VALORES DAS ETAPAS MENSAIS	R\$ 35.760,04	R\$ 29.160,29	R\$ 28.002,79	R\$ 28.002,79	R\$ 120.925,91
VALORES ACUMULADOS	R\$ 35.760,04	R\$ 64.920,32	R\$ 92.923,12	R\$ 120.925,91	

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS

VALORES ACUMULADOS

Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 47.998.6755 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJOÁ - SC


Itajaí, 19 de dezembro de 2023



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

OK



Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Licitação:

TP 005/2023

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E PASSEIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAPOÁ/SC

Data / Hora:

19/12/2023 - 09:00

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA		MATERIAIS/		VALOR TOTAL R\$
							%	R\$	%	R\$	
1.0	COMPOSIÇÃO 0001	SEPLAN	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N22*, ADESIVADA, DE *2,0x1,0*M	M2	1,00	R\$ 373,65	17,81%	R\$ 66,55	82,19%	R\$ 307,10	R\$ 373,65
1	4813	SINAPI-I	GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	M2	1,000000	250,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 22,80	84,17%	R\$ 38,38	15,83%	R\$ 7,22	R\$ 45,60
1	88262	SINAPI-C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 31,02	88,39%	R\$ 27,42	11,61%	R\$ 3,60	R\$ 31,02
1	94962	SINAPI-C	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,010000	R\$ 427,53	17,52%	R\$ 0,75	82,48%	R\$ 3,53	R\$ 4,28
2	5075	SINAPI-I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,247500	18,53	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4,59	R\$ 4,59
2	4512	SINAPI-I	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,250000	2,03	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4,57	R\$ 4,57
2	4491	SINAPI-I	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000000	8,40	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33,60	R\$ 33,60
5.0	COMPOSIÇÃO 0005	SEPLAN	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,	M2	1,00	R\$ 90,36	10,96%	R\$ 9,90	89,04%	R\$ 80,46	R\$ 90,36
5	4750	SINAPI-I	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,100000	27,04	100,00%	R\$ 2,70	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2,70
5	6127	SINAPI-I	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,400000	17,99	100,00%	R\$ 7,20	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 7,20
5	34353	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,500000	1,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5,08	R\$ 5,08
5	367	SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	131,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2,11	R\$ 2,11
6	4721	SINAPI-I	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,030000	106,93	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3,21	R\$ 3,21
6	36178	SINAPI-I	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,250000	11,21	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70,06	R\$ 70,06
9.0	COMPOSIÇÃO 0009	SEPLAN	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL	UN	1,00	R\$ 548,08	6,35%	R\$ 34,79	93,65%	R\$ 513,30	R\$ 548,08
9	378	SINAPI-I	ARMADOR (HORISTA)	H	1,180000	27,04	100,00%	R\$ 31,91	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 31,91
9	6114	SINAPI-I	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,160000	17,99	100,00%	R\$ 2,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2,88
9	32	SINAPI-I	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	20,480000	9,32	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 190,87	R\$ 190,87
9	33	SINAPI-I	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	34,410000	9,37	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 322,42	R\$ 322,42
19.0	COMPOSIÇÃO 0019	SEPLAN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,00	R\$ 1.793,49	15,80%	R\$ 283,43	84,20%	R\$ 1.510,06	R\$ 1.793,49
19	5678	SINAPI-C	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,080000	R\$ 144,77	19,58%	R\$ 2,27	80,42%	R\$ 9,31	R\$ 11,58

Prefeitura de Itapoá
Fls. 323
Rubrica

Walney Aguiar Raimond
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

C. R. Artefatos de Cimento
CNPJ 01.650.178/0001-40

[Handwritten signature]



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

19	5851	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,009346	RS 262,65	10,69%	RS 0,26	89,31%	RS 2,19	RS 2,45
19	5847	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,007940	RS 272,78	10,29%	RS 0,22	89,71%	RS 1,94	RS 2,17
19	91634	SINAPI-C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	8,000000	RS 221,57	15,80%	RS 280,00	84,20%	RS 1.492,56	RS 1.772,56
20	90991	SINAPI-C	ESCOVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	0,023809	RS 198,63	14,27%	RS 0,67	85,73%	RS 4,05	RS 4,73
24.0	COMPOSIÇÃO 0024	SEPLAN	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAPA CERÂMICA PARA MUIROS, DIMENSÕES REFERENCIAIS 16x7x23cm	M	1,00	RS 15,16	73,50%	RS 11,14	26,50%	RS 4,02	RS 15,16
24	C0003	SEPLAN-I	CAPA CERÂMICA PARA MURO, DIMENSÕES 16x7x23cm	PÇ	4,000000	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 0,00	RS 0,00
24	87283	SINAPI-C	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,006000	RS 495,10	17,66%	RS 0,52	82,34%	RS 2,45	RS 2,97
24	88274	SINAPI-C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189000	RS 24,17	84,36%	RS 3,85	15,64%	RS 0,71	RS 4,57
24	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094000	RS 22,80	84,17%	RS 1,80	15,83%	RS 0,34	RS 2,14
24	91692	SINAPI-C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,009000	RS 30,07	87,73%	RS 0,24	12,27%	RS 0,03	RS 0,27
25	91693	SINAPI-C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,179000	RS 29,08	90,72%	RS 4,72	9,28%	RS 0,48	RS 5,21

Itajaí, 19 de dezembro de 2023

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Walney Agílio Raimondi
Esp. Civil - OREA 075.674-7
47.9983-0155 / 3346-5005
Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



DECLARAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UTILIZADA

TP 005/2023

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.**, inscrita sob o CNPJ nº.: 01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, com o CEP 88.308-691, **DECLARA** que utilizou na sua forma integral as mesmas composições e valores utilizados na planilha do referido edital para os itens destacados como:

SINAPI 09/2023

SICRO 07/2023

COMPOSIÇÃO SEPLAN

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47.9983-6195 / 3346-5009

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
CREA 075.674-7 - CPF: 040.457.329-00

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC

Itajaí, 19 de dezembro de 2023

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
TP 005/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,68%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (ISS 2,00% a 5,00%)				0,69%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				20,07%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47.9983-8155 / 3346-5005

Eng. Civil/Walney Agílio Raimondi
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ, 19 DE DEZEMBRO DE 2023



ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elisio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOÁ

TP 005/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	1,50%	4,49%	1,50%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,30%	0,82%	0,30%
TAXA DE RISCO	(R)	0,56%	0,89%	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	0,85%	1,11%	0,85%
TAXA DE LUCRO	(L)	3,50%	6,22%	3,50%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (ISS 2,00% a 5,00%)				0,69%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				11,69%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9983-6153 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

ITAJOÁ, 19 DE DEZEMBRO DE 2023



01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJOÁ - SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
TP 005/2023

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
TOTAL DO GRUPO A		36,80%

GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	14,52%
B2	Feriado	3,56%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,00%
B4	13º Salário	9,47%
B5	Licença Paternidade	0,00%
B6	Faltas Justificadas	0,10%
B7	Dias de chuva	1,92%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,23%
B9	Férias Gozadas	14,09%
B10	Salário Maternidade	0,00%
TOTAL DO GRUPO B		43,89%

GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	2,92%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	2,32%
C3	Férias Indenizadas	0,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,10%
C5	Indenização Adicional	0,00%
TOTAL DO GRUPO C		8,09%

GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	19,27%
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%
TOTAL DO GRUPO D		19,71%

GRUPO E		
E1	INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO C	1,07%
TOTAL DO GRUPO E		1,07%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)		106,01%
--	--	---------

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
17 3346-5005

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 19 de dezembro de 2023

**DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES****TP 005/2023**

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

- **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9943-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDARua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 19 de dezembro de 2023.