



PROPOSTA



Kurchaki Comércio, Terraplanagem e Locação de Máquinas LTDA
CNPJ 10.985.639/0001 - 27

10.985.639/0001-27


KURCHAKI COMÉRCIO
TERRAPLANAGEM
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME

ROD A 280 A 6777 - SALA 314 BOX 87
ITINGA - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO I
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2023 / PROCESSO Nº 168/2023



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: KURCHAKI COMÉRCIO, TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINA LTDA

CNPJ/MF nº: 10.985.639/0001-27		Inscrição Estadual nº: 256.296.618	
Endereço: RODOVIA BR 280 A, Nº 6777 SALA: 214 BOX 87		Bairro: ITINGA	
CEP: 89.245-000		Cidade/Estado: ARAQUARI / SC	
Telefone: (47) 3434-3395	Fax:	E-mail: CONTATO@TERRAPLANAGEMKURCHAKI.COM.BR	
Banco: CAIXA	Agência: 4918	Conta Corrente: 388-0	
Representante Legal/Procurador: NILZO MARCELINO KURCHAKI			
CPF: 791 640 649 72		CI.RG. nº: 3413318-6	

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

NOVENTA (90) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

O preço MÁXIMO desta licitação é de R\$ R\$ 3.495.835,36 (três milhões quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Vasco Nunes Balboa – Trecho III, com extensão total de 900m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital.	1	R\$ 3.447.218,50
Valor Total por Extenso: TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência nº 17/2023, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Itapoá/SC, 01 de FEVEREIRO 2024.

**NILZO MARCELINO
KURCHAKI:**
79164064972

Assinado digitalmente por NILZO MARCELINO KURCHAKI:
79164064972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=NILZO MARCELINO KURCHAKI:79164064972
Razão: Estou aprovando este documento com minha
assinatura, de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 16:52:28
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Kurchaki Comércio, Terraplanagem e Locação de Máquinas LTDA
Nilzo Marcelino Kurchaki
SOCIO / PROPRIETÁRIO

Fls: 40/3

Kurchaki Com. Terraplanagem e Locação de Máquinas Ltda



<p>Identificação da Empresa Proponente</p> <p>Razão Social: KURCHAKI COMERCIO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA</p> <p>CNPJ nº: 10.985.639/0001-27</p> <p>Endereço: ROD A 280 A 6/7/77 - SALA 214 BOX 87</p> <p>CEP: 80.245/000</p> <p>Telefone: (47) 3434-3395</p> <p>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Representante Legal: Nizo Marcelino Kurchaki</p>	
<p>Inscrição Estadual nº: 256.296.618</p> <p>Bairro: ITINGA</p> <p>Cidade/Estado: ARAQUARI/SC</p> <p>E-mail: sc@kurchakiterraplanagem.com.br</p> <p>Contato: 03888-0</p> <p>CPF: 79164064972</p> <p>RG: 3413318</p>	<p>Agência: 4918</p> <p>Conta Corrente: 03888-0</p>

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS (NOVENTA DIAS)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO III - FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATÉ ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

ITÁPOA / SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOA
DATA BASE: 08-23 (N DES)

BDI 1	21,10%
BDI 2	12,30%
BDI 3	0,00%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OBSERVAÇÕES GERAIS	UNIDADE	QUANTIDADES	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$ COM BDI BDI	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1.0 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA VASCO NUNES BALBOA - TRECHO III - PARTE A & B										
1.1	COMPOSIÇÃO 0001	SEPLAN-C	SEPLAN-C ACADA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, N22, ADESIVADA, DE 2,0x1,07M		M2	4,00		373,65	452,49	38.099,97
1.1.2	COMPOSIÇÃO 0019	SEPLAN-C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00		1.793,49	2.171,94	2.171,94
1.1.3	COMPOSIÇÃO 0002	SEPLAN-C	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA		M2	13.161,20		1,99	2,41	31.655,07
1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM										
1.2.1	COMPOSIÇÃO 0006	SEPLAN-C	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL +13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	H Total=0,55m; H=0,15m Reforço(reuso) e H=0,40m descarte	M3	7.238,66		4,72	5,71	41.337,51
1.2.2	93591	SINAP-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	Descarte H= 0,4m DMT 10km e Empolamento 1,2	M3XKM	63.173,76		2,57	3,11	196.615,42
1.2.3	COMPOSIÇÃO 0006	SEPLAN-C	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL +13T E PA CARREGADEIRA	Possível Solo Mole Reforço do Sub-Leito H=0,15m	M3	1.415,88		4,72	5,71	8.065,62
1.2.4	93591	SINAP-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	Descarte H= 0,15m DMT 10km e Empolamento 1,2	M3XKM	14.158,83		2,57	3,11	44.066,47
1.2.5	100574	SINAP-C	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	Camada de Reforço H=15cm reuso perfil natural	M3	1.415,88		1,56	1,89	2.674,85
1.2.6	96385	SINAP-C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	Subleito com reforço	M3	1.415,88		11,33	13,72	19.426,97
1.3 RETIRADA DA REDE EXISTENTE										
1.3.1	100981	SINAP-C	GARÇA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020		M3	1.019,30		9,17	11,10	11.319,29
1.3.2	94876	SINAP-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	DMT 0,675KM	M3XKM	688,03		2,02	2,45	1.683,08
1.4 DRENAGEM PLUVIAL										
1.4.1	94273	SINAP-C	ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016		M	1.863,00		54,08	65,49	784.376,68
1.4.2	94565	SINAP-C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015		M	207,00		144,58	175,09	36.243,18
1.4.3	92210	SINAP-C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015		M	63,11		169,84	205,68	12.990,33
1.4.4	92212	SINAP-C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015		M	731,72		301,85	365,54	267.475,39
1.4.5	92214	SINAP-C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015		M	163,36		476,73	577,32	94.777,78
1.4.6	92216	SINAP-C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015		M	127,46		574,30	695,48	87.846,46
1.4.7	97948	SINAP-C	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M, AF_12/2020		UN	56,00		2.162,29	2.615,55	14.639,07
1.4.8	102740	SINAP-C	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE C', INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021		UN	3,00		5.893,32	7.136,87	21.410,61
1.4.9	100950	SINAP-C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRO COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	Dmt L=0,9km	TXKM	376,20		3,41	4,13	1.553,31
1.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
1.5.1	100576	SINAP-C	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	Trecho III Etapas A B C & D	M2	9.439,22		2,48	3,00	28.448,85
1.5.2	96396	SINAP-C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	Base H=16,5cm	M3	1.587,47		182,32	220,79	343.376,18

Fls: 454

Rubrica

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark resembling a stylized 'O' or '0'.

Fls: 455

Subscrição

ITAPOÁ, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

1.8 PASSO COM ACESSIBILIDADE									
1.5.3	95876	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	46.724,14	BDI 01	2,45		114.298,47
1.5.4	93699	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.285,75	BDI 01	0,54		5.418,43
1.5.5	96396	SINAPHC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA (GRAVILHO) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3	1.274,29	BDI 01	182,32	220,79	281.353,20
1.5.6	95876	SINAPHC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA (GRAVILHO) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	38.228,84	BDI 01	2,02		93.516,91
1.5.7	93699	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.196,05	BDI 01	0,54		4.666,59
1.5.8	92406	SINAPHC	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	205,09	BDI 01	88,18	106,79	21.900,92
1.5.9	COMPOSIÇÃO 0022	SEPLAN-C	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI	m2	8.948,16	BDI 01	4,57	5,53	49.483,50
1.5.11	102332	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	322,13	BDI 01	1,72	2,08	670,88
1.5.12	102333	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.127,47	BDI 01	0,68		928,46
1.5.10	COMPOSIÇÃO 0021	SEPLAN-C	EXECUÇÃO DE PINTURA DE USUÁRIO COM RR-20	m2	8.948,16	BDI 01	2,43	2,94	26.380,10
1.5.11	102332	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	134,22	BDI 01	1,72	2,08	279,88
1.5.12	102333	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	489,78	BDI 01	0,68		386,86
1.5.13	101003	SINAPHC	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ² (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	447,41	BDI 01	6,52	7,90	3.532,64
1.5.14	95876	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	5.592,60	BDI 01	2,02	2,45	13.680,84
1.5.15	93699	SINAPHC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ² . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.789,63	BDI 01	0,54		1.170,32
1.16	COMPOSIÇÃO 0020	SEPLAN-C	FORNECIMENTO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BEI LUMINOSO USANDO A QUENTE (CBIQU), CAMADA DE ROULAMENTO COM ESPESURA DE 3CM	M3	447,41	BDI 01	1,430,00	1,731,73	774.793,32
1.8 PASSO COM ACESSIBILIDADE				Sub Total do Item					322.975,15
1.6.1	COMPOSIÇÃO 0008	SEPLAN-C	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	95,67	BDI 01	279,20	338,11	32.346,90
1.6.2	94891	SINAPHC	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	223,23	BDI 01	727,62	881,16	196.700,25
1.6.3	COMPOSIÇÃO 0005	SEPLAN-C	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40x40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M2	270,00	BDI 01	90,36	109,43	29.546,05
1.6.4	COMPOSIÇÃO 0009	SEPLAN-C	LAJOTA DE CORTA, DOBRA DE AÇO PARA RAMPAS DE ACESSO AO LOTE, INCLUSIVE MATERIAL	UN	97,00	BDI 01	543,03	663,73	64.381,95
1.7	COMPOSIÇÃO 0008	SEPLAN-C	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	29,81	BDI 01	279,20	338,11	10.078,15
1.7.2	94891	SINAPHC	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022	M3	68,55	BDI 01	727,62	881,16	61.284,86
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			Sub Total do Item					76.198,37
1.8.1	102509	SINAPHC	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRICOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	430,75	BDI 01	25,10	30,40	13.093,23
1.8.2	102509	SINAPHC	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRICOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,87	BDI 01	25,10	30,40	1.890,62
1.8.3	102509	SINAPHC	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRICOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	993,58	BDI 01	25,10	30,40	30.201,21
1.8.4	5213570	SICRO-SC	Placa em aço - peltula 1 x 1 - fornecimento e implantação	m ²	31,83	BDI 01	469,82	565,32	17.684,25
1.8.5	13921	SINAPH	PLACADE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAs, 45 CM X 207 CM	UN	12,00	BDI 02	82,50	1.115,18	597,15
1.8.6	21012	SINAPH	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,45" (KGM (NBR 5598))	M	198,77	BDI 02	53,21	59,94	11.913,88
1.9.1	RELOCAÇÃO DE POSTES	SEPLAN-C	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE	UN	15,00	BDI 01	3.279,59	3.971,61	59.574,15
2.0	COMPOSIÇÃO 0010	SEPLAN-C	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE	UN	15,00	BDI 01	3.279,59	3.971,61	59.574,15
2.1	100881	SINAPHC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BULHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ² , CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ /1111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	30,15	BDI 01	9,17	11,10	334,81
				Sub Total do Item					3.447.218,50

EDSON JOSÉ VANZUETEN DA SILVA
 ENFERMEIRO CIVIL
 CPF: 09.781.329-87
 CREA SC 0346467

Assinatura eletrônica por EDSON JOSÉ VANZUETEN DA SILVA-48978132987
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 Roteiro: Este é o documento assinado eletronicamente por EDSON JOSÉ VANZUETEN DA SILVA-48978132987 em 01/02/2019 às 10:17:43.33
 Localização: Situação de assinatura legal
 Assinatura digital: Assinatura legal
 Fonte: Roaden, Versão: 10.0.1

Assinatura eletrônica por NILZO MARCELINO KURCHAKI
 CN=CURCHAKI, O=Brasil
 OU=VooConfirmação, CN=01554265000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 OJUN 054526000175 - Out-Sistema
 CN=NILZO MARCELINO KURCHAKI
 Roteiro: Este é o documento assinado eletronicamente por NILZO MARCELINO KURCHAKI em 01/02/2019 às 10:17:43.33
 Localização: Situação de assinatura legal
 Assinatura digital: Assinatura legal
 Fonte: Roaden, Versão: 10.0.1

NILZO MARCELINO KURCHAKI
79164064972

Kurchaki Com. Terraplanagem e Locação de Máquinas Ltda
 Fls: 4/5
 2.1

Fls: 4/5

TOTAL GERAL DO TRECHO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE					
Razão Social:	KURCHAKI COMERCIO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	Inscrição Estadual nº:	256.296.618		
CNPJ/ME nº:	10.995.639/0001-27	Bairro:	ITINGA		
Endereço:	ROD A 280 A 6777 - SALA 214 BOX 87	Cidade/Estado:	ARAQUARI/SC		
CEP:	89.245/000	E-mail:	contato@terraplanaemkurchaki.com.br		
Telefone:	(47) 3434-3395	Agência:	4918	Conta Corrente:	00388-0
Banco:	CADCA ECONOMICA FEDERAL	CPF:	79164064972	RS:	3413318
Representante Legal:	Nêzo Marcelino Kurchaki				

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS (NOVENTA DIAS)



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO III - FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATÉ ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

ITÁPOA / SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOA
DATA BASE: 08-23 (N DES)

BDI 1	10%
BDI 2	12,00%
BDI 3	0,00%

COMPOSIÇÕES

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.0	COMPOSIÇÃO 0001	SEPLAN	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA "N22", ADESIVADA, DE 2,0x1,0" M	M2	1,00	R\$ 373,65	R\$ 373,65
1.1	4813	SINAPH	GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES	M2	1,000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1.2	88316	SINAPLC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 22,80	R\$ 45,60
1.3	88262	SINAPIC	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 31,02	R\$ 31,02
1.4	94962	SINAPIC	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,010000	R\$ 427,53	R\$ 4,28
1.5	5075	SINAPLH	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,247500	R\$ 18,53	R\$ 4,59
1.6	4512	SINAPH	SARRAFO 2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 1ª PO 60 NT 140 LE T 8 E 80 171, 5" X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	M	2,250000	R\$ 2,03	R\$ 4,57
1.7	4491	SINAPH	REGIAO - BRUTA	M	4,000000	R\$ 8,40	R\$ 33,60
2.0	COMPOSIÇÃO 0002	SEPLAN	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	M2	1,00	R\$ 1,99	R\$ 1,99
2.1	7592	SINAPH	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,020000	R\$ 27,04	R\$ 0,54
2.2	244	SINAPH	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,030000	R\$ 12,15	R\$ 0,36
2.3	32	SINAPH	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,073500	R\$ 9,32	R\$ 0,69
2.4	7247	SINAPH	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,175900	R\$ 2,25	R\$ 0,40
5.0	COMPOSIÇÃO 0005	SEPLAN	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,	M2	1,00	R\$ 90,36	R\$ 90,36
5.1	4750	SINAPH	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,100000	R\$ 27,04	R\$ 2,70
5.2	6127	SINAPH	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,400000	R\$ 17,99	R\$ 7,20
5.3	34353	SINAPH	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,500000	R\$ 1,13	R\$ 5,08
5.4	367	SINAPH	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018000	R\$ 131,69	R\$ 2,11
5.5	4721	SINAPH	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,030000	R\$ 106,93	R\$ 3,21
5.6	36178	SINAPH	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	6,250000	R\$ 11,21	R\$ 70,06
6.0	COMPOSIÇÃO 0006	SEPLAN	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	M3	1,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72
6.1	5851	SINAPIC	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009346	R\$ 262,65	R\$ 2,45
6.2	5944	SINAPIC	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005421	R\$ 255,54	R\$ 1,39
6.3	5946	SINAPIC	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003925	R\$ 114,54	R\$ 0,45
6.4	88316	SINAPIC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,018692	R\$ 22,80	R\$ 0,43
8.0	COMPOSIÇÃO 0008	SEPLAN	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA,	M3	1,00	R\$ 279,20	R\$ 279,20
8.1	4720	SINAPH	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,100000	R\$ 123,46	R\$ 135,81
8.2	88309	SINAPIC	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,154000	R\$ 31,42	R\$ 67,68
8.3	88316	SINAPIC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,230000	R\$ 22,80	R\$ 73,64
8.4	91533	SINAPIC	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032000	R\$ 36,61	R\$ 1,17
8.5	91534	SINAPIC	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,030000	R\$ 29,86	R\$ 0,90
9.0	COMPOSIÇÃO 0009	SEPLAN	CORTE, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL	UN	1,00	R\$ 548,08	R\$ 548,08
9.1	378	SINAPLH	ARMADOR (HORISTA)	H	1,180000	R\$ 27,04	R\$ 31,91
9.2	6114	SINAPLH	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,160000	R\$ 17,99	R\$ 2,88
9.3	32	SINAPH	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	20,480000	R\$ 9,32	R\$ 190,87
9.4	33	SINAPLH	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	34,410000	R\$ 9,37	R\$ 322,42
10.0	COMPOSIÇÃO 0010	SEPLAN	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE	UN	1,00	R\$ 3.279,59	R\$ 3.279,59
10.1	91634	SINAPIC	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,000000	R\$ 221,57	R\$ 1.772,56
10.2	91635	SINAPIC	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	8,000000	R\$ 68,61	R\$ 548,88
10.3	6111	SINAPH	SERVENTE DE OBRAS	H	6,250000	R\$ 18,78	R\$ 117,38
10.4	247	SINAPH	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,000000	R\$ 23,55	R\$ 188,40
10.5	2436	SINAPH	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,000000	R\$ 32,21	R\$ 257,68
10.6	103670	SINAPIC	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,500000	R\$ 323,61	R\$ 161,81
10.7	94969	SINAPIC	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SEC A DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - P-PREPARO MECÂNICO C : M BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,500000	R\$ 465,77	R\$ 232,89
19.0	COMPOSIÇÃO 0019	SEPLAN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,00	R\$ 1.793,49	R\$ 1.793,49

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Kurchaki Comércio e Serviços Ltda

Fis:

6/10
Cidade de Máquinas Ltda

11.592
Fis: 407
Cidade de Itapoa SC
Fabrica

19.1	5678	SINAPI-C	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,080000	R\$ 144,77	
19.2	5851	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009346	R\$ 262,65	R\$ 2,45
19.3	5847	SINAPI-C	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,007940	R\$ 272,78	R\$ 2,17
19.4	91634	SINAPI-C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,000000	R\$ 221,57	R\$ 1.772,56
19.5	90991	SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,023809	R\$ 198,63	R\$ 4,73
20.0	COMPOSIÇÃO 0020	SEPLAN	FORNECIMENTO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5CM	M3	1,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
20.1	1518	SINAPI-I	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2,554800	R\$ 514,88	R\$ 1.315,42
20.2	5835	SINAPI-C	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,046400	R\$ 388,16	R\$ 18,01
20.3	5837	SINAPI-C	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,094900	R\$ 157,57	R\$ 14,95
20.4	88314	SINAPI-C	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	R\$ 20,83	R\$ 23,54
20.5	91386	SINAPI-C	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,046400	R\$ 250,95	R\$ 11,64
20.6	95631	SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,080500	R\$ 200,76	R\$ 16,16
20.7	95632	SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,060700	R\$ 72,60	R\$ 4,41
20.8	96155	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,107100	R\$ 53,27	R\$ 5,71
20.9	96157	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,034100	R\$ 132,22	R\$ 4,51
20.10	96463	SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,041900	R\$ 189,17	R\$ 7,93
20.11	96464	SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099000	R\$ 78,06	R\$ 7,73
21	COMPOSIÇÃO 0021	SEPLAN	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	m2	1,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43
20.1	5839	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002000	R\$ 10,30	R\$ 0,02
20.2	5841	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004000	R\$ 5,18	R\$ 0,02
20.3	c0002	SEPLAN-I	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	0,450000	R\$ 3,11	R\$ 1,40
20.4	83362	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,000400	R\$ 256,89	R\$ 0,10
20.5	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005500	R\$ 22,80	R\$ 0,13
20.6	89035	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001700	R\$ 123,01	R\$ 0,21
20.7	89036	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003800	R\$ 48,33	R\$ 0,18
20.8	91486	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,005100	R\$ 72,11	R\$ 0,37
21	COMPOSIÇÃO 0022	SEPLAN	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI	m2	1,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57
20.1	5839	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002000	R\$ 10,30	R\$ 0,02
20.2	5841	SINAPI-C	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004000	R\$ 5,18	R\$ 0,02
20.3	c0001	SEPLAN-I	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1,200000	R\$ 2,95	R\$ 3,54
20.4	83362	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,000400	R\$ 256,89	R\$ 0,10
20.5	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005500	R\$ 22,80	R\$ 0,13
20.6	89035	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001700	R\$ 123,01	R\$ 0,21
20.7	89036	SINAPI-C	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003800	R\$ 48,33	R\$ 0,18
20.8	91486	SINAPI-C	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,005100	R\$ 72,11	R\$ 0,37

NILZO MARCELINO KURCHAKI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 791.640.649-72

**NILZO
MARCELINO
KURCHAKI:**
79164064972

Assinado digitalmente por NILZO MARCELINO KURCHAKI:79164064972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=NILZO MARCELINO KURCHAKI:79164064972
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 15:59:35
Foxit Reader Versão: 10.0.1

EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 489.781.329-87
CREA SC 0345487

**EDSON
JOSE
VANZUITEN
DA SILVA:**
48978132987

Assinado digitalmente por EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA: 48978132987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA: 48978132987
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 15:59:49
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ITAPOÁ, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Kurchaki Comércio, Terraplanagem e Locação de Máquinas LTDA
CNPJ 10.985.639/0001 - 27
Email: contato@terraplanagemkurchaki.com.br

Endereço : ROD A 280 A 6777 – SALA 214 BOX 87 – CEP 89.245-000 Itinga Araquari/SC



Data: 01/02/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL – TRECHO III – FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATE ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

ITÁPOA / SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOA

INSUMOS

						Mês Referencial:	08/2023
ITEM	CÓDIGO	FONTE/ ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ICMS (%)	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO FINAL R\$
1	C001	SITE ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	17%	2,51884	2,94704
2	C002	SITE ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	17%	2,66219	3,11476

NILZO MARCELINO KURCHAKI
79164064972

Assinado digitalmente por NILZO MARCELINO KURCHAKI, 79164064972
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=1554285000175, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=NILZO MARCELINO KURCHAKI, 79164064972
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal e identificação, sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-31 13:27:26
Foxit Reader Versão: 10.0.1

NILZO MARCELINO KURCHAKI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 791.640.649-72

EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA:
48978132987

Assinado digitalmente por EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA, 48978132987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=1554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA, 48978132987
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-31 13:27:40
Foxit Reader Versão: 10.0.1

EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 489.781.329-87
CREA SC 0345487

ITÁPOA 01 DE FEVEREIRO DE 2024



Kurchaki Comércio, Terraplanagem e Locação de Máquinas LTDA
 CNPJ 10.985.639/0001 - 27
 Email: contato@terraplanagemkurchaki.com.br

Endereço : ROD A 280 A 6777 - SALA 214 BOX 87 - CEP 89.245-000 Itinga Araquari/SC

Fis: 8/0
 Kurchaki Com. Terraplanagem e Locação de Máquinas Ltda



Data: 01/02/2024

CLIENTE: PREFEITURA DE ITAPOA
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO III - FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATÉ ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro											
		Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100%										
1.2	TERRAPLENAGEM	35.636,97	100,00%	50%									
1.3	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	312.206,83	100,00%	100%									
1.4	DRENAGEM	13.002,37	100,00%	30%	30%	40%							
1.5	PAVIMENTAÇÃO	791.270,68	100,00%										
1.6	PASSEIO	1.764.656,15	100,00%										
1.7	CICLOVIA	322.975,15	100,00%										
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	71.363,02	100,00%										
1.9	RECOLOCAÇÃO DE POSTES	76.196,34	100,00%										
2.0	SERVIÇOS FINAIS	59.574,15	100,00%										
		334,81											
Porcentagem Custo		191.740,39	5,56%	11,79%	6,9%	9,18%	25,60%	11,4%	3,9%				
Porcentagem Custo Acumulado		191.740,39	5,56%	17,35%	24,24%	33,42%	59,0%	84,6%	96,1%	100,0%			
VALOR TOTAL		3.447.218,50											

NILZO MARCELINO KURCHAKI
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF: 791.640.649-72

EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 489.781.329-87
 CREA SC 0345487

Assinado eletronicamente por EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA 48978132987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VotoConfidencia, CN=EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA 48978132987
 CN=EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA 48978132987
 Localização: sua localização de assinatura atual
 Front-Reside: Venado, 10.0.1

Prefeitura de Itapoa/SC
 Fls: 459
 Rubrica

ITAPOA 01 DE FEVEREIRO DE 2024



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE			
Razão Social:	KURCHAKI COMERCIO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA		
CNPJ/MF nº:	10.985.639/0001-27		
Endereço:	ROD A 280 A 6777 - SALA 214 BOX 87	Inscrição Estadual nº:	256.296.618
CEP:	89.245/000	Bairro:	ITINGA
Telefone:	(47) 3434-3395	Cidade/Estado:	ARAQUARI/SC
Banco:	CADCA ECONOMICA FEDERAL	E-mail:	contato@terraplanagemkurchaki.com.br
Representante Legal:	Nilzo Marcelino Kurchaki	Agência:	4918
		Conta Corrente:	00368-0
		CPF:	79164064972
		RG:	3413318

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO III - FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATÉ ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

ITÁPOA / SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOA

BDI 1	21,10%
BDI 2	12,30%
BDI 3	0,00%

COMPOSIÇÃO BDI 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1	
TIPO DE OBRA	
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,24%
Seguro e Garantia	SG	0,53%
Risco	R	0,74%
Despesas Financeiras	DF	1,12%
Lucro	L	7,67%
Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,10%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+I)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

NILZO MARCELINO KURCHAKI:
79164064972

NILZO MARCELINO KURCHAKI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 791.640.649-72

EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA:
48978132987

EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 489.781.329-87
CREA SC 0345487

ITÁPOA, 01 DE FEVEREIRO DE 2024



Terraflanagem e Locação de Máquinas Ltda

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE			
Razão Social:	KURCHAKI COMERCIO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA		
CNPJ/MF nº:	10.985.639/0001-27		
Endereço:	ROD A 280 A 6777 - SALA 214 BOX 87	Inscrição Estadual nº:	256.296.618
CEP:	89.245/000	Bairro:	ITINGA
Telefone:	(47) 3434-3395	Cidade/Estado:	ARAQUARIVSC
Banco:	CADCA ECONOMICA FEDERAL	E-mail:	contato@terraflanagemkurchaki.com.br
Representante Legal:	Nilzo Marcelino Kurchaki	Agência:	4918
		Conta Corrente:	00388-0
		CPF:	79164064972
		RG:	3413318

Fis: 10/10



Prefeitura de Itápoa/SC
Fis: 461
Rubrica

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO III - FRAÇÕES A & B - RUA VASCO NUNES BALBOA, ESTACA 0 ATÉ ESTACA 45, EXTENSÃO TOTAL L=900,00m

ITÁPOA / SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOA

BDI 1	21,11%
BDI 2	12,30%
BDI 3	0,00%

COMPOSIÇÃO BDI 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2	
TIPO DE OBRA	
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)	

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,18%
Tributos (impostos GOFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	12,30%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{[1+AC+S+R+G]*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

NILZO MARCELINO KURCHAKI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 791.640.649-72

EDSON JOSÉ VANZUITEN DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 489.781.329-87
CREA SC 0345487

NILZO MARCELINO KURCHAKI:
79164064972

Assinado digitalmente por NILZO MARCELINO KURCHAKI:79164064972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=NILZO MARCELINO KURCHAKI:79164064972
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 16:12:35
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ITÁPOA, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA:
48978132987

Assinado digitalmente por EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA:48978132987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=EDSON JOSE VANZUITEN DA SILVA:48978132987
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 16:12:53
Foxit Reader Versão: 10.0.1

↗

N

OK

↘