



IMPLANTAÇÃO  
ESCALA - 1:250




MÓDULO DE IMPLANTAÇÃO DA CERCA METÁLICA  
ESCALA - 1:25

NOTA: GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA, REVESTIDA EM PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER GALVANIZADA A QUENTE NA COR CINZA ESCURO. MALHA DE 50X20CM. ALTURA DE 203CM, COM QUATRO DOBRAS DE ENRUDECIMENTO, FIXADA EM POSTES COM SEÇÃO DE 4X60CM E ALTURA DE 2,60M. REVESTIDOS DE PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER GALVANIZADO A QUENTE, CHUMBADO NA VIGA DE CONCRETO.




PO-1  
ESCALA - 1:25  
OPERAÇÃO:  
1 FOLHA DE GIRO COM TELA  
MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA E TELA  
ELETROSOLDADA 50X20cm, REVESTIDA  
COM PVC OU PINTURA DUPLA DE  
POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO  
QUANTIDADE: 02 UND.

PO-2  
ESCALA - 1:25  
300x203cm  
2 FOLHAS DE GIRO COM TELA  
MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA E TELA ELETROSOLDADA  
50X20cm, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA DUPLA DE  
POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO  
QUANTIDADE: 04 UND.



PO-3  
ESCALA - 1:25  
300x203cm  
1 FOLHAS DE CORRER  
MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA E TELA ELETROSOLDADA  
50X20cm, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA DUPLA DE  
POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO  
QUANTIDADE: 02 UND.



PROJETO	ID: 21.118
PROJETO	ESCOLA PRÍNCIPE PROJETO EXECUTIVO - GRADIL DE FECHAMENTO ÁREA A CONSTRUIR: 3.302,96 m²
TERCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
LOCAL:	Rua Mergulhão (Rua VII), Itapoá/SC
ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA:	ROGERIO FERREIRA MASTRO ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 10.645-3
ASSINATURA	ASSINATURA
REVISÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO